

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ 0.4КВ-ЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3 туйлт ВА88-35-3P-250А автоматыг угсрах	ш	2
2	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор кабелийн шуудуу ухаж овоолох	м3	245
3	3*240+1*120кВ хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан голтой кабель газар дор татах	1км	0.98
4	Элсэн дэвсгэр хийх	м	980
5	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	980
6	90 морины хүчтэй бульдозероор кабелийн шуудууг булах	м3	182
7	Кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
8	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд иж бүрэн байдлаар угсрах. Ф-100мм	метр	100
9	Ф-100мм голчтой ган хоолой угсрах	м	24
10	Кабельд вирк хийх	ш	2
11	Газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.5
12	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	5
ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	12 корын шилэн кабель татах	м	260
2	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж тавих /10x2 хосын/	1 ш	2
3	6 Unlg rak	1шир-хэг	2
4	Хос медиа конвертор	шир	1
5	Жампер кабель	ш	2
6	Төгсгөлийн төхөөрөмж тавих /FDF/	1 ш	2
7	9 м хүртэл урттай төмөр бетон багана хөрсөнд суулгах	ш	1
8	Агаарын баганы хөл, тоноглолын хамт	ш	1
9	Холбооны төмөр бетон худаг хийх /220*110*200/	ш	1
10	Худагт кронштейн тавих	1 тоноглол	1
11	Гол сувагчлалын хуванцар хоолой 110мм /100*99*5.0/	метр	10
12	Ф-50мм голчтой хамгаалалтын ган хоолой угсрах	м	5
13	Хамгаалалтын хуванцар хоолой 50мм	метр	3
14	50мм хүртэл голчтой уян хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	30
15	Анхааруулах тууз дэвсэх	м	10
16	Кабелийн тэмдэг тавих	1 ш	1
ГАДНА ДУЛААНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=76мм голчтой ган хоолой угсрах	м	550
2	D=57мм голчтой ган хоолой угсрах	м	62
3	Хоолойн гулсах тулгуур байрлуулж суулгах	ш	204
4	Бетон дэр угсрах	ш	204
5	Яндан хоолойн пеиополиуретан дулаалга хийх Ф76	у/м	550
6	Яндан хоолойн пеиополиуретан дулаалга хийх Ф57	у/м	62
7	600мм өргөнтэй кабелийн тэвш / лотки / суурилуулах	м	306
8	Сувгийн хавтан таг угсрах 800x140	у/м	306
9	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2
10	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	1
11	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	1
12	D=76мм голчтой ган хоолой угсрах	м	6
13	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	0.5
14	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	0.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

15	50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
16	50мм хүртэл голчтой хэвлэмэл отвод угсрах	ш	4
17	Гурвалсан кранттай монометр	ш	4
18	Төмөр гэртэй термометр	ш	2
19	Эрдэс хөвөн хавтангаар дулаалга хийх	м2	1.5
20	Төмөр гадаргууг лакаар будах	м2	5
21	Ф32мм голчтой янданд дулааны тоолуур угсрах	ком	1

ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах. д-50 мм2	метр	45
2	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах. д-25 мм2	метр	45
3	Ус хангамжийн цайрдсан ган яндан хоолой угсрах ф426х6мм	м	43
4	Фланцтай хаалт байрлуулах голч ф50 мм хүртэл	ш	1
5	Юүлэгч Ф25мм байрлуулах	ш	1
6	Яндан хоолойн пеиополиуретан дулаалга хийх Ф50	у/м	45
7	Яндан хоолойн пеиополиуретан дулаалга хийх Ф25	у/м	45
8	Халаагч кабель	ш	45
9	Гуравлагч тавих. хоолойн голч d = 50х25мм	ш	1
10	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1000мм	ком	1
11	Гүний худгийн 101-150 мм голчтой цооног өрөмдөх	м	100
12	10м урттай усны шүүлтүүр	ш	1
13	Гүний худгийн төмөр хашаа угсрах	м	16
14	Хуванцар хоолой угсрах. д-50 мм2	метр	2
15	Хуванцар хоолой угсрах. д-25 мм2	метр	2
16	50мм хүртэл голчтой хэвлэмэл отвод угсрах	ш	2
17	25мм хүртэл голчтой хэвлэмэл отвод угсрах	ш	2
18	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	5
19	Ф25мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
20	Үл буцах хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	2
21	Гуравлагч тавих. хоолойн голч d = 50х50мм	ш	1
22	Хүйтэн усны өргөлтийн /wlojet hmc/ насос суурилуулах- 7м3/ц	ком	2
23	Гурвалсан кранттай монометр	ш	3
24	Шилжвэр Ф50х25	ш	1

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	10
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-160	м	78
3	Бохир ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1000мм	ком	1
4	Яндан хоолойн пеиополиуретан дулаалга хийх Ф110	у/м	10
5	Яндан хоолойн пеиополиуретан дулаалга хийх Ф160	у/м	78
6	Ус чийг тусгаарлагч , барьцалдуулагчийг түрхэх	м3	150
7	Бага оврын бохир ус цэвэрлэх байгууламж угсарч суурилуулах Топас 12	ком	1
8	Төмөр бүтээц	м2	20