

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

01. БОХИР УСНЫ ТӨВ ШУГАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хүнхээл шуудууг ухаж шороог овоолох	м3	19252.53
2	Сувгийг болон раструбны хэсгийн шороог гараар засч ухах	м3	1013.3
3	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал т/б дугуй худаг угсрах	ш	35
4	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал т/б дугуй худаг угсрах	ш	13
5	Бетон эдлэхүүний гадаргууд гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	921.87
6	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	407.99
7	Бохир ус дамжуулах ширмэн хоолой угсрах Ф635х19мм	км	1.189
8	Бохир ус дамжуулах ширмэн хоолой угсрах Ф429х15мм	км	0.592
9	Ширмэн таг тавих	ш	48
10	Бохир усны худгийн амсрыг цементэн зуурмагаар гагнаж тоосгоор өрөх	м3	0.58
11	Модон таг угсрах	м2	20.62
12	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	13.86
13	Бохир усны ширмэн хоолойд ширмэн гуравлагч тавих. хоолойн голч d = 600мм	ш	10
14	Бохир усны шугамын хамгаалалт ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах Хоолойн голч D=820*9мм	км	0.028
15	Бохир усны шугамын хамгаалалт ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах. Хоолойн голч D=600мм	км	0.081
16	Ган яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах хар тосон түрхлэг тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d = 600мм	км	0.081
17	Ган яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах хар тосон түрхлэг тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d = 800мм	км	0.028
18	Шугам хоолойг шигшсэн хуурай элс шороогоор гараар эргүүлж булах	м3	3555.41
19	Бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах /сийрэгжилт тооцсоноор/	м3	23907.42
20	Асгаас хийх илүү шороог эксковатороор автосамосвалд ачих, зөөж асгах	м3	4839.17
21	Асгаас шороог механизмаар түрж тарааж тэгшлэх /сийрэгжилт тооцсоноор/	м3	5420.84
22	Худгийн төмөр шат угсрах	тн	2.823
02. ШИНЭЭР ХИЙХ БОХИР УСНЫ ТӨВ ШУГАМ /ӨӨРЧЛӨЛТӨӨР БУХ52-62/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хүнхээл шуудууг ухаж шороог овоолох	м3	4080.33
2	Сувгийг болон раструбны хэсгийн шороог гараар засч ухах	м3	214.77
3	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал т/б дугуй худаг угсрах	ш	5
4	Бетон эдлэхүүний гадаргууд гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	90.3
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	31.57
6	Бохир ус дамжуулах ширмэн хоолой угсрах Ф300м	км	0.22
7	Ширмэн таг тавих	ш	5
8	Бохир усны худгийн амсрыг цементэн зуурмагаар гагнаж тоосгоор өрөх	м3	0.94
9	Модон таг угсрах	м2	2.465
10	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	-1.61
11	Бохир усны шугамын хамгаалалт ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах. Хоолойн голч D=500мм	км	0.028
12	Ган яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах хар тосон түрхлэг тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d = 500мм	км	0.028
13	Шугам хоолойг шигшсэн хуурай элс шороогоор гараар эргүүлж булах	м3	-11.44
14	Шуудуу хүнхээл нүхийг гарсан хуурай шороогоор гараар эргүүлж булах	м3	517.09
15	Бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах /сийрэгжилт тооцсоноор/	м3	4071.39
16	Нийт шороог 50см зузаан үеэр хөрс нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	4588.48

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

17	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	330.37
18	Асгаас шороог механизмаар түрж тарааж тэгшлэх /сийрэгжилт тооцсоноор/	м3	5420.84
19	Худгийн төмөр шат угсрах	тн	0.2
03. ШИНЭЭР ХИЙХ БОХИР УСНЫ ТӨВ ШУГАМ /ӨӨРЧЛӨЛТӨӨР БУХ43-48/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хүнхээл шуудууг ухаж шороог овоолох	м3	3660.8
2	Сувгийг болон раструбны хэсгийн шороог гараар засч ухах	м3	192.67
3	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал т/б дугуй худаг угсрах	ш	6
4	Худгийн төмөр шат угсрах	тн	0.3
5	Бетон эдлэхүүний гадаргууд гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	129.5
6	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	39.06
7	Бохир ус дамжуулах ширмэн хоолой угсрах Ф300м	км	0.063
8	Бохир ус дамжуулах ширмэн хоолой угсрах Ф200м	км	0.174
9	Ширмэн таг тавих	ш	6
10	Бохир усны худгийн амсрыг цементэн зуурмагаар гагнаж тоосгоор өрөх	м3	0.13
11	Модон таг угсрах	м2	2.4
12	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	0.77
13	Шугам хоолойг шигшсэн хуурай элс шороогоор гараар эргүүлж булах	м3	141.66
14	Шугам хоолойг шигшсэн хуурай элс шороогоор гараар эргүүлж булах	м3	461.06
15	Бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах /сийрэгжилт тооцсоноор/	м3	3698.8
16	Нийт шороог 50см зузаан үеэр хөрс нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	4159.86
17	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих, зөөж зайлуулах	м3	236.12

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шугамын суурийн нүхийг механизмаар ухаж, охиромжгүй материалыг зайлуулах	1м3	14961
2	Тохиромжтой материалаар үечлэн нягтруулж, буцаан дүүргэх	1м3	11500
3	Шугамын хоолойд шигшсэн хайргаар /10-20мм/ хамгаалалтын үе хийх	1м3	2094.44
4	Замын трассд орсон бетон хийц эдлэлийг эвдэж зайлуулах	1м3	13.89944
5	Одоо байгаа хучилтыг хөрөөдөх	10у/м	91.7985
6	Хуучин асфальтбетоныг хуулж зайлуулах	1м3	128.52
ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ, ТОХЖИЛТ БА ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	460
2	Явган хүний замын хавтанг хуулах	1м2	2238
3	Хуучин явган хүний замын хашлага хуулах	1у/м	1503
4	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	336
5	Угсармал хавтангийн доор элс хайрган хольцоор дэвсгэр хийх	1м3	111.09
6	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	2238
7	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	1503
8	Авто замын хуучин хашлагыг хуулж авах	1у/м	1576
9	Авто замын цементбетон хашлагыг дахин суурилуулах	1у/м	1576
10	Хуучин үерийн ус зайлуулах сувгийн бэхэлгээг хучилтын хавтангаар бэхлэх	1м2	63
11	Мод, бут тарих	1ш	28
12	Ногоон байгууламж, зүлэгжүүлэлт хийх	10м2	240