

БАЯННУУР СУМЫН ААНБ-уудад

ДЭД СТАНЦ БАРИХ

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: 35 000 000 төг

**ЩИФР:11-753/24-51**

## Баяннуур сумын ААНБ-уудад дэд станц барих

2021/9/6

### Нэгбүрчилсэн төсвийн төсөвт өртгийн товчоо

Д/Д	ЗАРДЛЫН ДҮН	БҮГД ӨРТӨГ
1	Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүн	29'691'867
2	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (10%)	2'969'187
3	Норм, норматив боловсруулах сангийн шимтгэл (0.18%)	53'445
	ДҮН	32'714'499
4	Захиалагчийн албаны эсвэл зөвлөх үйлчилгээний зардал (2%)	593'837
5	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	1'097'827
	ДҮН	1'691'664
6	Магдлашгүй ажлын зардал (2%)	
7	Бусад нэмэлт зардал	
	ДҮН	
	БҮГД ДҮН	

# Ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт, хөдөлмөрийн хөлсний тооцоо

2021/09/05

Объектын нэр :

*Баяннуур сумын ААНБ-уудад дэд станц барих*

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ	Ажилчны зэрэг		Хөдөлмөр зарцуулалт				Цалин/төгрөгөөр/				
				Дундаж	Т.З.Т.	Нэгж		Бүгд		Нэгж		Бүгд		БҮГД
						Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Үндсэн	Т.З.Т.	

## 01. 250 кВА чадалтай АТП угсрах

30-380-01	Агаарын дэд өртөөний П хэлбэрийн төмөр бетон тулгуур босгох	1тулгуур	1
38-170-45	10кВ-ын 3тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуур ба реакторт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
38-170-50	10кВ-ын 3тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуур ба реакторт хатаалт хийх	ш	1
30-120-01	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын 10м хүртэл урттай шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	0
30-130-02	40 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	5
38-140-08	10/0.4 кВ-ын 250кВА чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1
38-170-04	ОНШ-10-2000-маркийн тулгуурын хөндийрүүлэгч угсрах	ш	1
38-170-05	ОФ-10-375-маркийн тулгуурын хөндийрүүлэгч угсрах	ш	0
38-170-31	ПК-10-маркийн гал хамгаалагч угсрах	иж бүрэн	1
38-170-31	ПК-10-маркийн гал хамгаалагч угсрах	иж бүрэн	1
38-170-08	Гүйдэлийн хувьсгуур угсрах	ш	3
38-540-05	3 фазын тоолуур угсрах	ш	1

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ	Ажилчны зэрэг	Хөдөлмөр зарцуулалт	Цалин/гөгрөгөөр/
38-170-17	10кВ-ын 3 фазын хуурай салгуур угсрах 1000 а	ш	1			
38-170-56	РТ-6 /10/-маркийн цэнэг шавхагч угсрах	иж бүрэн	1			
38-490-05	2 туйлтай сэлгэх залгуурт утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, Гүйдлийн хүч 60А хүртэл	ш	0			
38-470-05	600x400x350мм хүртэл хэмжээтэй удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ширхэг	0			
30-220-22	Тоног төхөөрөмжийн суурийн бэхэлгээний ТМО -маркийн 0.15 тонн хүртэл жинтэй бүтээц угсрах	тонн	0			
30-240-23	ТМО -маркийн төмөр бүтээцийг будах	тонн	1			
	<b>Үе шатны ажлын дүн</b>					
<b>02. ГША</b>						
01-280-10	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	27			
01-290-05	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 5-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	25			
01-280-06	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 6-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	22			
01-290-05	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 5-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	20			
	<b>Үе шатны ажлын дүн</b>					

**БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТӨГ**

Объектын нэр :

*Баяннуур сумын ААНБ-уудад дэд станц барих*

Төсөвт өртөг 29,692 мянган төгрөг

*0-р бүс, нэмэлт зардал бодох хувь: 84.3*

Д/Д	Үе шатны нэр	БҮГД ӨРТӨГ (4+5+6+7+8+9)	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг (4+5+6+7+8) 15%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Барилгын үндсэн ажил</b>								
1	250 кВА чадалтай АТП угсрах							
2	ГША							
<b>Бүлгийн дүн</b>								
Барилгын хог хаягдлын дүн								
<b>НИЙТ ДҮН</b>								