

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

| ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ | | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Шифр | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
| 25-01-01 | Гэр барих | 1гэр | 8 |
| 25-01-02 | Вагон сууц байрлуулах | 1ш | 3 |
| 25-01-04 | Усны нөөцийн сав байрлуулах/10тн/ | 1ш | 2 |
| 25-01-04 | Бие засах газар байгуулах /2м*1м/ | 1ш | 2 |
| 25-01-06 | Контейнер байрлуулах | 1ш | 3 |
| 25-01-07 | Дизель станцын байр байгуулах /3м*4м*2м/ | 1ш | 1 |
| 25-01-08 | Шатахууны агуулах сав байрлуулах /20т/ | 1ш | 1 |
| 25-01-10 | Халуун усны барилга барих /3м*4м*2.5м/ | 1ш | 2 |
| 25-01-11 | Конторын барилга барих /6м*4м*2.5м/ | 1ш | 1 |
| 25-01-12 | Харуулын байр барих /2м*2м*2м/ | 1ш | 1 |
| 25-01-13 | Хээрийн бригадын талбайн зохион байгуулалт | 1м2 | 150 |
| 25-01-14 | Галын пост байгуулах | 1пост | 2 |
| 25-01-15 | Ажиллагсадын хэрэгцээний усан хангамжийг зохион байгуулах | 1м3 | 200 |
| 25-01-16 | Талбайн ариун цэврийн арга хэмжээ зохион байгуулах | 1өдөр | 150 |
| 25-01-17 | Харуул хамгаалалтын арга хэмжээ авах | 1км | 1 |
| 25-17-01 | Объектийг ашиглалтанд оруулах | 1км | 12.06 |
| ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ | | | |
| 25-02-01 | Замын чигийг сэргээх | 1км | 12.06 |
| ТАЛБАИН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ | | | |
| 25-03-01 | Хөрс хуулалт хийх | 1м3 | 56700.8 4 |
| 25-03-03 | Хуулсан хөрсийг ачиж зайлуулах | 1м3 | 56700.8 4 |
| 25-03-04 | Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах | 1м3 | 56700.8 4 |
| 25-03-06 | Талбайн цэвэрлэгээ хийх | 1га | 18.09 |
| ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ | | | |
| 25-04-17 | Шороон ордоос далан барих | 1м3 | 205925. 67 |
| 25-04-69 | Тохиромжгүй материалыг ухаж зайлуулах | 1м3 | 49932.3 7 |
| 25-03-04 | Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах | 1м3 | 29601.0 3 |
| 25-07-09 | Өөрийн шуудуу байгуулах | 1м3 | 9424.53 |
| 25-04-17 | Тур зам барих /15.68км/ | 1м3 | 4704 |
| 28-14-01 | Ус залах далан байгуулах /145 у/м/ | 1м3 | 653 |
| 25-07-24 | Ус залах далангийн хажуу налуу чулуугаар бэхлэх /200мм/ | 1м2 | 522 |
| СУУРИЙН АЖИЛ | | | |
| 25-05-01 | Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах-30см | 1м3 | 59797.4 4 |
| 25-05-09 | Цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах /20см/ | 1м3 | 20008.5 |
| 25-12-02 | Авто замын хашлага /L/ тавих /50x100x25см/ | 1у/м | 2686 |
| 25-12-02 | Авто замын хашлага тавих 18x100x30см | 1у/м | 661 |
| 25-06-12 | Хайрган хөвөө байгуулах | 1м3 | 13209.3 |
| 26-01-25 | Ногоон байгууламж хийх | 10м2 | 809.77 |
| 26-01-24 | Хар шороон суурь хийх /20см/ | 1м2 | 1619.5 |
| 26-01-31 | Бут сөөг тарих | 1ш | 1120 |
| ХУЧИЛТЫН АЖИЛ | | | |
| 25-06-01 | Асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах /5см/ | 1м3 | 4487.43 |
| 25-06-11 | Хурд сааруулагч асфальтбетон хольцоор хийх | 1м3 | 6.17 |
| ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ | | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 25-12-01 | Явган хүний замын хашлага тавих /500*80*200мм/ | 1у/м | 4507 |
| 25-07-20 | Явган хүний замын суурийг буталсан чулуугаар байгуулах /10см/ | 1м ³ | 457 |
| 25-06-11 | Явган хүний замын хучилтыг асфальтбетоноор хийх /4см/ | 1м ³ | 182.8 |
| ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ | | | |
| 25-08-02 | Дохионы шон суулгах | 1ш | 384 |
| 25-08-03 | Хамгаалалтын туузан хашилт суулгах | 1м | 2920 |
| 25-08-01 | Замын тэмдэг суурьлуулах /1шон, 1 тэмдэг/ | 1ш | 80 |
| 25-08-01 | Замын тэмдэг суурьлуулах /1шон, 2 тэмдэг/ | 1ш | 10 |
| 25-08-04 | Мэдээллийн самбар байрлуулах | 1ш | 1 |
| 25-08-01 | Замын тэмдэг дан самбар | 1ш | 12 |
| 25-08-01 | Километрийн тэмдэг суурьлуулах | 1ш | 12 |
| 25-08-01 | Авто замын зогсоолын хязгаарлагч суурьлуулах | 1ш | 86 |
| ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ | | | |
| 25-10-02 | Замын хэвтээ тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх /дундаж өргөн нь 100мм тооцов/ | 1м | 11520 |
| ГАДАРГУУН УС ЗАЙЛУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖ | | | |
| 28-12-07 | Гадаргуун ус зайлуулах суваг /лотки/ байгуулах, тагны хамт /М400/ /500х300х231mm/ | 1ш | 349 |
| 25-07-11 | Гадаргуун ус зайлуулах шуудуу байгуулах /0.52км/ | 1м ³ | 324.116 |
| 28-05-06 | Далангийн хажуу налууг бетоноор бэхлэх В25 /20см/ | 1м ³ | 18.45 |
| 28-12-07 | Ус зайлуулах худаг, тагтай /В25/ /1050х770х500мм/ | 1ш | 37 |
| 28-12-07 | Шуурт таг байрлуулах /800х400/ | 1ш | 37 |
| ТӨМӨРБЕТОН ХООЛОЙН АЖИЛ /1.0М-ЫН ДУГУЙ ХООЛОЙ/ /ЗШ/ | | | |
| 28-18-01 | Хоолойн суурийн ухмал | 1м ³ | 116.4 |
| 28-18-02 | Хоолойн ул суурь нягтруулах | 1м ² | 185.29 |
| 28-18-03 | Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах | 1м ³ | 10.43 |
| 28-18-04 | Бетон суурь байгуулах /В25/ | 1м ³ | 15.65 |
| 28-18-05 | Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах /В30/ | 1м ³ | 14.52 |
| 28-05-07 | Дугуй хэсэглэлийн манаас бетон цутгах /В15/ | 1м ³ | 9.19 |
| 28-05-06 | Хоолойн тулц болон шал бетон цутгах /В25/ | 1м ³ | 29.74 |
| 28-18-08 | Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах /В25/ | 1м ³ | 2.88 |
| 28-18-09 | Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах /В25/ | 1м ³ | 1.78 |
| 28-18-10 | Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх | 1м ² | 171.73 |
| 28-18-14 | Амсарын чулуун бэхэлгээ хийх /400мм/ | 1м ² | 72 |
| 28-18-15 | Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх /200мм/ | 1м ² | 77.51 |
| 28-18-16 | Буцаан дүүргэлт хийх | 1м ³ | 58.2 |
| 28-18-17 | Урсгалын хэвгийг засах | 1м ³ | 23.98 |
| ТӨМӨРБЕТОН ХООЛОЙН АЖИЛ /1.0М-ЫН ДУГУЙ ХОС ХООЛОЙ/ /ЗШ/ | | | |
| 28-18-01 | Хоолойн суурийн ухмал | 1м ³ | 197.94 |
| 28-18-02 | Хоолойн ул суурь нягтруулах | 1м ² | 280.12 |
| 28-18-03 | Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах | 1м ³ | 18.71 |
| 28-18-04 | Бетон суурь байгуулах /В25/ | 1м ³ | 31.2 |
| 28-18-05 | Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах /В30/ | 1м ³ | 28.34 |
| 28-05-07 | Дугуй хэсэглэлийн манаас бетон цутгах /В15/ | 1м ³ | 17.93 |
| 28-05-06 | Хоолойн тулц болон шал бетон цутгах /В25/ | 1м ³ | 44.53 |
| 28-18-08 | Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах /В25/ | 1м ³ | 2.88 |
| 28-18-09 | Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах /В25/ | 1м ³ | 3.55 |
| 28-18-10 | Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх | 1м ² | 272.25 |
| 28-18-14 | Амсарын чулуун бэхэлгээ хийх /400мм/ | 1м ² | 93.6 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 28-18-15 | Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх /200мм/ | 1м2 | 85.34 |
| 28-18-16 | Буцаан дүүргэлт хийх | 1м3 | 98.97 |
| 28-18-17 | Урсгалын хэвгийг засах | 1м3 | 90.32 |
| ТӨМӨРБЕТОН ХООЛОЙН АЖИЛ /1.5М-ЫН ДУГУЙ ХООЛОЙ/ /4Ш/ | | | |
| 28-18-01 | Хоолойн суурийн ухмал | 1м3 | 253.05 |
| 28-18-02 | Хоолойн ул суурь нягтруулах | 1м2 | 185.29 |
| 28-18-03 | Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах | 1м3 | 21.13 |
| 28-19-01 | Бетон суурь байгуулах /В25/ | 1м3 | 26.95 |
| 28-18-05 | Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах /В30/ | 1м3 | 40.4 |
| 28-18-04 | Дугуй хэсэглэлийн манаас бетон цутгах /В15/ | 1м3 | 40.4 |
| 28-18-07 | Хоолойн тулц, шал бетон цутгах /В25/ | 1м3 | 32.36 |
| 28-19-03 | Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах /В25/ | 1м3 | 5.47 |
| 28-19-02 | Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах /В25/ | 1м3 | 4.78 |
| 28-18-10 | Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх | 1м2 | 332.49 |
| 28-18-14 | Амсарын чулуун бэхэлгээ хийх /400мм/ | 1м2 | 174.01 |
| 28-18-15 | Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх /200мм/ | 1м2 | 140.54 |
| 28-18-16 | Буцаан дүүргэлт хийх | 1м3 | 129.44 |
| 28-18-17 | Урсгалын хэвгийг засах | 1м3 | 97.96 |
| ТӨМӨРБЕТОН ХООЛОЙН АЖИЛ /1.5М-ЫН ДУГУЙ ХОС ХООЛОЙ/ /1Ш/ | | | |
| 28-18-01 | Хоолойн суурийн ухмал | 1м3 | 98.96 |
| 28-18-02 | Хоолойн ул суурь нягтруулах | 1м2 | 142.1 |
| 28-18-03 | Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах | 1м3 | 9.64 |
| 28-18-04 | Бетон суурь байгуулах /В25/ | 1м3 | 9.59 |
| 28-18-05 | Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах /В30/ | 1м3 | 20.2 |
| 28-18-04 | Дугуй хэсэглэлийн манаас бетон /В15/ | 1м3 | 8.18 |
| 28-18-07 | Хоолойн тулц, шал бетон цутгах /В25/ | 1м3 | 12.56 |
| 28-19-03 | Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах /В25/ | 1м3 | 1.37 |
| 28-19-02 | Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах /В25/ | 1м3 | 2.13 |
| 28-18-10 | Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх | 1м2 | 156 |
| 28-18-14 | Амсарын чулуун бэхэлгээ хийх /400мм/ | 1м2 | 71.42 |
| 28-18-15 | Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх /200мм/ | 1м2 | 58.2 |
| 28-18-16 | Буцаан дүүргэлт хийх | 1м3 | 49.48 |
| 28-18-17 | Урсгалын хэвгийг засах | 1м3 | 5.88 |
| ТӨМӨРБЕТОН ХООЛОЙН БАРИЛГА 1.5Х1.5Х1М /5Ш/ | | | |
| 28-18-01 | Хоолойн суурийн ухмал | 1м3 | 799.07 |
| 28-18-02 | Хоолойн ул суурь нягтруулах | 1м2 | 809.43 |
| 28-18-03 | Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах /15см/ | 1м3 | 39.02 |
| 28-05-06 | Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах /В20/ | 1м3 | 44.46 |
| 28-22-01 | Хоолойн их бие цутгах /В30/ | 1м3 | 165.76 |
| 28-22-03 | Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах /В30/ | 1м3 | 3.58 |
| 28-22-04 | Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах /В30/ | 1м3 | 18.67 |
| 28-05-06 | Хоолойн тулц болон шал бетон цутгах /В30/ | 1м3 | 81.46 |
| 28-18-10 | Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх | 1м2 | 568.26 |
| 28-18-14 | Амсарын чулуун бэхэлгээ хийх /600мм/ | 1м2 | 537.36 |
| 28-18-15 | Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх /200мм/ | 1м2 | 536.63 |
| 28-18-16 | Буцаан дүүргэлт хийх | 1м3 | 399.54 |
| 28-18-17 | Урсгалын хэвгийг засах | 1м3 | 181.73 |
| ТӨМӨРБЕТОН ХООЛОЙН БАРИЛГА 2.0Х2.5Х3М /1Ш/ | | | |
| 28-18-01 | Хоолойн суурийн ухмал | 1м3 | 315.11 |

| | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 28-18-02 | Хоолойн ул суурь нягтруулах | 1м2 | 443.44 |
| 28-18-03 | Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах /15см/ | 1м3 | 28.16 |
| 28-05-06 | Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах /в20/ | 1м3 | 29.96 |
| 28-22-01 | Хоолойн их бие цутгах /В30/ | 1м3 | 464.4 |
| 28-22-03 | Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах /В30/ | 1м3 | 5.57 |
| 28-22-04 | Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах /В30/ | 1м3 | 6.04 |
| 28-05-06 | Хоолойн тулц болон шал бетон цутгах /В30/ | 1м3 | 48.9 |
| 28-18-10 | Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх | 1м2 | 746.52 |
| 28-18-14 | Амсарын чулуун бэхлэгээ /600мм/ | 1м2 | 240.5 |
| 28-18-15 | Далангийн хажуу налуу чатуугаар бэхлэх /200мм/ | 1м2 | 71.35 |
| 28-18-16 | Буцаан дүүргэлт хийх | 1м3 | 157.56 |
| 28-18-17 | Урсгалын хэвгийг засах | 1м3 | 80.8 |