



ЗАСАГ ДАРГА

БАТЛАВ:

Б.АЗЖАРГАЛ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ: 2024 УТХО-14

ҮЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖ /ДАРХАН-УУЛ, ДАРХАН СУМ/

БАГЦ:3 Үерийн байгууламж /Дархан сум 6-р баг/

№	НЭР ТӨРӨЛ, ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ШААРДЛАГА
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна. Материалд лабортарын туршилт шинжилгээ хийгдсэн байна.
2	Стандарт	Бараа материал нь олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Байршил	Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 6-р баг
4	Төсөвт өртөг:1 хэсэг	764,528,649.0 төгрөг
4.1	Үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар шинэчлэлт L=1115м	Сувгийн II эргийн хөрсөнд ухаж, шороог отвалд асгах 690м ³ , Ухлагаас гарсан хөрсөөр сувгийн овоолго байгуулах 690м ³ , Газрыг II зэргийн хөрсөнд ухаж, шороог автрсамосвалд ачих 5233.0м ³ , 2м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр II зэргийн хөрсөнд гараар гүйцээж ухах 446.0м ³ , Элсэн бэлтгэл үе хийх 137м ³ , Сувгийн 0.5тн хүртэл жинтэй угсармал төмөр бетон хавтангаар бэхлэх 3875ш, Налууд бетон цутгах В-15 103м ³ , Сувгийн зүүн налууг 40х40х10см хэмжээтэй эко хавтангаар бэхлэх 345м ² , Сувгийн дээд ирмэгийг цул бетон цутгах шүд цутгах бэхлэх 168м ³ ,
5	Төсөвт өртөг:2 хэсэг	156,541,754.0 төгрөг
5.1	АВТО МАШИНЫ ГАРАМЫН 2 Ш ХООЛОЙН АЖИЛ. НИЙТ УРТ 20М	Хоолойн суурийн ухмал 112м ³ , Хайрган суурь хийх 6м ³ , Цутгамал бетон цутгах 8.6м ³ , Ус гаргах 1000мм голчтой төмөрбетон хоолой угсрах 0.02км, Диафрагмын арматур байрлуулах 0.166тн, Диафрагма цутгах в-20 7.5М ³ , Шингэлсэн битумээр босоо гадаргууд 2 үе тусгаарлалт хийх 110
5.2	Ф1000 ММ ГАН ХООЛОЙ СУВЛЭХ АЖИЛ	Хоолойн орох гарах хэсэг угсралтын хунхээл ухах 120м ³ , Газрыг II зэргийн хөрсөнд ухаж, шороог автосамосвалд ачих 120м ³ , 1000мм голчтой ган хоолой сувлэх 0.04км, 1000мм голчтой ган хоолойд зэврэлтээс хамгаалсан хүчэтгэсэн тусгаарлалт хийх 0.04км, Диафрагмын арматур байрлуулах 0.248тн, Диафрагма цутгах.В-20 5.6м ³ , Шингэлсэн битумээр босоо гадаргууд 2 үе тусгаарлалт хийх 220м ² ,

5.3	Явган хүний гүүр 3 ширхэг	№12 двутавраар гуурийн гол нуруу, холбоос угсрах 0.92тн, Булан темер арматураар хайс гагнах 0.386тн, 50мм -н банзаар шахаж хийх Явах хэсгийг хийх 72м2, Темер хийцийг тосон будгаар 2 удаа будах 1.28тн,
6	Техник хэрэгсэл	Үерийн ус зайлуулах сувгийн ажил гүйцэтгэх зориулалт бүхий техник хэрэгсэл сайтай байх
7	Хугацаа	Далангийн ажлыг дулааны улиралд хийж гүйцэтгэх
8	Туршлага	Инженер техникийн ажилтан нь 2-оос доошгүй жил ажилласан дадлага туршлагатай байх
9	Чадамж	Санхүүгийн тайланг шаардана.
10	Тусгай зөвшөөрөл	Тусгай зөвшөөрөлтэй байх /1.3.5, 1.2.6 заалтын дагуу/
11	Баталгаа	Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж ашиглалтад хүлээлгэн өгснөөс хойш 2 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.
12	Төсөвт өртөг	921,070,403.0 төгрөг
13	Зураг төсөв	28,300,000 төгрөг
14	2024 оны санхүүжилт	300,000,000.0 төгрөг
15	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй

Хянасан: ХБТХОХ-ийн дарга

Боловсруулсан: аймгийн ерөнхий эдийн засагч



П.Батсүх

Б.Батсүх