

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	4
2	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	0.5
3	Фанеран тааз буулгаах (угсралтын 40%)	м2	28.6
4	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	73.29
5	Банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	28.6
6	Банзан шалны доорхи тоосгон тулгуурыг буулгах	м2	28.6
7	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	8.58

БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДАЛ ЦЭВЭРЛЭХ, ЗАЙЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	28.6
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	10

ХААЛГА, ЦОНХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар рамтай, 3 давхар шилтэй, вакум цонх угсрах	м2	7.65
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	7.65
3	Цонхонд хиймэл чулуун тавцан суулгах	м2	0.775
4	Хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	7.56
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	7.56
6	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	4

ГИПСЭН ХАНА, ТААЗ, ТАСЛАВЧ ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөнд таславч хана өнгөлгөөтэй хавтангаар угсрах	м2	60
2	Хананд толь тогтоож, суурилуулах	м2	6.1
3	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	28.13
4	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн хана угсрах	м2	41.73

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон, багсармал талбайд зуурч бэлтгэх	м3	1.4
2	Шалны бетон тэгшилгээ хийх b=50мм	м3	1.4
3	Плита нааж шал хийх	м2	28.13

ДОТОР ЗАСАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны амалгаа шавардах	м2	3.15
2	Амалгаанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	3.15

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	3.15
4	Тааз 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	28.13
5	Тааз зүлгэж өнгөлөх	м2	28.13
6	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	28.13
7	Хананд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	49.88
8	Хана зүлгэж өнгөлөх	м2	49.88
9	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	53.03
10	Хананд плита наах	м2	74.87

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	3
2	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	0.5
3	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	26.68
4	Савх мод хадаасыг сугалж буулгах	м2	24.96
5	Банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	26.68
6	Банзан шалны доорхи тоосгон тулгуурыг буулгах	м2	26.68
7	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	8

БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДАЛ ЦЭВЭРЛЭХ, ЗАЙЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	26.68
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	10

ХААЛГА, ЦОНХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар рамтай, 3 давхар шилтэй, вакум цонх угсрах	м2	5.1
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	5.1
3	Цонхонд хиймэл чулуун тавцан суулгах	м2	0.5
4	Хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	7.14
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	7.14
6	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	4

ГИПСЭН ХАНА, ТААЗ, ТАСЛАВЧ ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөнд таславч хана өнгөлгөөтэй хавтангаар угсрах	м2	24.89
2	Хананд толь тогтоож, суурилуулах	м2	5.4
3	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	35.36
4	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн хана угсрах	м2	150.96

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон, багсармал талбайд зуурч бэлтгэх	м3	1.77
2	Шалны бетон тэгшилгээ хийх b=50мм	м3	1.77
3	Плита нааж шал хийх	м2	35.36

ДОТОР ЗАСАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны амалгаа шавардах	м2	2.45
2	Амалгаанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	2.45

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	2.45
4	Тааз 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	35.36
5	Тааз зүлгэж өнгөлөх	м2	35.36
6	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	35.36
7	Хананд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	87.12
8	Хана зүлгэж өнгөлөх	м2	87.12
9	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	87.12
10	Хананд плита наах	м2	63.84

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	5
2	Төмөр каркастай гипсэн тааз буулгах (унэлгээний 70%)	м2	38.34
3	Рейк мод хадаасыг сугалж хуулах (угсралтын 70%)	м2	75.6
4	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	0.25
5	Банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	38.34
6	Банзан шалны доорхи тоосгон тулгуурыг буулгах	м2	38.34
7	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	11.5

БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДАЛ ЦЭВЭРЛЭХ, ЗАЙЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	38.34
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	20

ХААЛГА, ЦОНХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар рамтай, 3 давхар шилтэй, вакум цонх угсрах	м2	3.9
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	3.9
3	Цонхонд хиймэл чулуун тавцан суулгах	м2	1.125
4	Хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	3.36
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	3.36
6	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	2

ГИПСЭН ХАНА, ТААЗ, ТАСЛАВЧ ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөнд таславч хана өнгөлгөөтэй хавтангаар угсрах	м2	45.78
2	Хананд толь тогтоож, суурилуулах	м2	5.6
3	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	38.34
4	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн хана угсрах	м2	101.24

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон, багсармал талбайд зуурч бэлтгэх	м3	1.9
2	Шалны бетон тэгшилгээ хийх b=50мм	м3	1.9
3	Плита нааж шал хийх	м2	38.34

ДОТОР ЗАСАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны амалгаа шавардах	м2	3.5
2	Амалгаанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	3.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	3.5
4	Тааз 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	38.34
5	Тааз зүлгэж өнгөлөх	м2	38.34
6	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	38.34
7	Хананд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	38
8	Хана зүлгэж өнгөлөх	м2	38
9	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	38
10	Хананд плита наах	м2	64.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	4
2	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	2.9
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	38.83
4	Банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	42.57
5	Банзан шалны доорхи тоосгон тулгуурыг буулгах	м2	42.57
6	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	12.77

БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДАЛ ЦЭВЭРЛЭХ, ЗАЙЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	42.57
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	10

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх b=120мм	м2	34.9
2	Ган ялуу тавих	ш	2
3	Тоосгон ханыг гараар сайн чанартай шавардах	м2	131.95

ХААЛГА, ЦОНХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар рамтай, 3 давхар шилтэй, вакум цонх угсрах	м2	5.4
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	5.4
3	Цонхонд хиймэл чулуун тавцан суулгах	м2	1.35
4	Хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	7.14
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	7.14
6	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	4

ГИПСЭН ХАНА, ТААЗ, ТАСЛАВЧ ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөнд таславч хана өнгөлгөөтэй хавтангаар угсрах	м2	29.88
2	Хананд толь тогтоож, суурилуулах	м2	6.1
3	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	42.57

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон, багсармал талбайд зуурч бэлтгэх	м3	2.13
2	Шалны бетон тэгшилгээ хийх b=50мм	м3	2.13
3	Плита нааж шал хийх	м2	42.57

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ЗАСАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны амалгаа шавардах	м2	3.51
2	Амалгаанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	3.51
3	Амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	3.51
4	Тааз 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	42.57
5	Тааз зүлгэж өнгөлөх	м2	42.57
6	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	42.57
7	Хананд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	47.39
8	Хана зүлгэж өнгөлөх	м2	47.39
9	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	47.39
10	Хананд плита наах	м2	84.59

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	14
2	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	63.22
3	Шалны плитаг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	53.54

БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДАЛ ЦЭВЭРЛЭХ, ЗАЙЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	53.54
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	10

ХАНА, ХАМАР ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	18.75
2	Тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	1.38

ХААЛГА, ЦОНХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар рамтай, 3 давхар шилтэй, вакум цонх угсрах	м2	8.12
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	8.12
3	Цонхонд хиймэл чулуун тавцан суулгах	м2	2.36
4	Хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	10.08
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	10.08
6	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	6

ГИПСЭН ХАНА, ТААЗ, ТАСЛАВЧ ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөнд таславч хана өнгөлгөөтэй хавтангаар угсрах	м2	14.08
2	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	53.54

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон, багсармал талбайд зуурч бэлтгэх	м3	2.68
2	Шалны бетон тэгшилгээ хийх b=50мм	м3	2.68
3	Плита нааж шал хийх	м2	53.54

ДОТОР ЗАСАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны амалгаа шавардах	м2	5.34
2	Амалгаанд 3-р үеийн тэгшилгээ, замаска хийх	м2	5.34
3	Амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	5.34

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Хана, таазанд 3-р үеийн тэгшилгээ, замаска хийх	м2	116.76
5	Хана, тааз зүлгэж өнгөлөх	м2	116.76
6	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	63.22
7	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	63.22
8	Хананд плита наах	м2	128

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР, ЦЭВЭР УС - ДЭВШИЛ СУРГУУЛЬ А,Б БАЙР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор сувгийн таг хуртэл ухаж овоолох	м3	16
2	Гараар засч ухах	м3	2
3	Гараар эргүүлж булах	м3	2
4	Механизмаар түрж шуудууг булах	м3	18
5	Цэвэр усны цайрдсан ган хоолой угсрах d = 25мм	км	0.015
6	Цэвэр усны яндан хоолойг дулаалах Ф25мм	м2	1.2
7	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах Ф25мм	ш	2
8	Ус юулэгч тавих Ф15мм	ш	2
9	Эксковатороор бохирын шуудуу ухаж овоолох	м3	300
10	Гараар засч ухах	м3	15.8
11	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	3.5
12	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-110мм	м	11
13	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-160мм	м	59.5
14	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	33
15	Бохир усны яндан хоолойг дулаалах	м2	33
16	Ф1000 мм ариутгах татуургын угсармал төмөр бетон худаг угсрах	ш	3
17	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	1.5
18	Бэхэлгээний хэвтээ төмөр элементүүдийг гагнах	ш	60
19	Худгийн төмөр шат гагнаж угсрах	тн	0.06
20	Бетон гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	28.3
21	Гараар эргүүлж булах	м3	18
22	Механизмаар түрж бохирын шуудууг булах	м3	236

ГАДНА БОХИР, ЦЭВЭР УС - ЖАВХЛАНТ СУРГУУЛЬ А,Б БАЙР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор сувгийн таг хуртэл ухаж овоолох	м3	127.7
2	Гараар засч ухах	м3	6.7
3	Гараар эргүүлж булах	м3	6.7
4	Механизмаар түрж шуудууг булах	м3	127.7
5	Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах d = 57мм	км	0.112
6	Цэвэр усны яндан хоолойг дулаалах Ф57мм	м2	20
7	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах Ф57мм	ш	4
8	Чиг өөрчлөгч гуравлаагч тавих Ф57мм	ш	1
9	Чиг өөрчлөгч отвод тавих Ф57мм	ш	4
10	Ус юулэгч тавих Ф15мм	ш	4
11	Эксковатороор бохирын шуудуу ухаж овоолох	м3	453
12	Гараар засч ухах	м3	24
13	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	5
14	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-110мм	м	10
15	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-160мм	м	91
16	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	49
17	Бохир усны яндан хоолойг дулаалах	м2	49
18	Ф1000 мм ариутгах татуургын угсармал төмөр бетон худаг угсрах	ш	5
19	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	2.5
20	Бэхэлгээний хэвтээ төмөр элементүүдийг гагнах	ш	100
21	Худгийн төмөр шат гагнаж угсрах	тн	0.1
22	Бетон гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	47.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

23	Гараар эргүүлж булах	м3	27
24	Механизмаар түрж шуудууг булах	м3	355

ШҮҮРҮҮЛЭХ ТАЛБАЙ 4-Р ЦЭЦЭРЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Экскватороор газар ухаж овоолох	м3	187.8
2	Гараар засч ухах	м3	9.3
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	3.2
4	Гараар эргүүлж булах	м3	6.1
5	Механизмаар түрж шуудууг булах	м3	123.5
6	Топаэро-12 тунгаах шүүлтүүр 4200x4400x3100 мм байрлуулах	ш	1
7	Ф1000 мм ариутгах татуургын угсармал төмөр бетон худаг угсрах	ш	1
8	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-110мм	м	28
9	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-160мм	м	128
10	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-200мм	м	56
11	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	0.5
12	Бэхэлгээний хэвтээ төмөр элементүүдийг гагнах	ш	20
13	Худгийн төмөр шат гагнаж угсрах	тн	0.02
14	Бетон гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	9.44
15	Экскватороор шүүрүүлэх талбайг ухаж овоолох	м3	982.8
16	Лагийн талбайг шүүх дайрган дэвсгэр үеийг механизмаар хийх	м3	302.4
17	Бохирын яндан хоолойг шигшсэн шороогоор хучих	м3	680.4

ШҮҮРҮҮЛЭХ ТАЛБАЙ 7-Р ЦЭЦЭРЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Экскватороор газар ухаж овоолох	м3	187.8
2	Гараар засч ухах	м3	9.3
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	3.2
4	Гараар эргүүлж булах	м3	6.1
5	Механизмаар түрж шуудууг булах	м3	123.5
6	Топаэро-12 тунгаах шүүлтүүр 4200x4400x3100 мм байрлуулах	ш	1
7	Ф1000 мм ариутгах татуургын угсармал төмөр бетон худаг угсрах	ш	1
8	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-110мм	м	28
9	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-160мм	м	128
10	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-200мм	м	56
11	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	0.5
12	Бэхэлгээний хэвтээ төмөр элементүүдийг гагнах	ш	20
13	Худгийн төмөр шат гагнаж угсрах	тн	0.02
14	Бетон гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	9.44
15	Экскватороор шүүрүүлэх талбайг ухаж овоолох	м3	982.8
16	Лагийн талбайг шүүх дайрган дэвсгэр үеийг механизмаар хийх	м3	302.4
17	Бохирын яндан хоолойг шигшсэн шороогоор хучих	м3	680.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор сувгийн нүхийг ухаж овоолох	м3	968
2	Гараар засч ухах	м3	51
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	10.4
4	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-110мм	м	26
5	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-160мм	м	182.5
6	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	100
7	Бохир усны яндан хоолойг дулаалах	м2	100
8	Ф1000 мм ариутгах татуургын угсармал төмөр бетон худаг угсрах	ш	9
9	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	4.5
10	Бэхэлгээний хэвтээ төмөр элементүүдийг гагнах	ш	180
11	Худгийн төмөр шат гагнаж угсрах	тн	0.18
12	Бетон гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	85
13	Гараар эргүүлж булах	м3	58
14	Механизмаар түрж шуудууг булах	м3	773

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ, УНТРААЛГА РОЗЕТКА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан ЭХХэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	10
2	Далд угсрах нэг даралттай унтраалга тавих	ш	2
3	Далд угсрах хоёр даралттай унтраалга тавих	ш	4
4	Газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка тавих	ш	6

КАБЕЛЬ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПВХ-300 1х2.5мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	160
2	ПВХ-380 1х4мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	120
3	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф16мм	м	95

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САМБАР УГСАРЧ, ТОНОГЛОЛ ХОЛБОХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгчийн хуваарилах самбар 800x600x200мм IP30 угсрах	ш	1
2	Гал хамгаалагчийн утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	3
3	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P D IP-20A	ш	1
4	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P IP216A	ш	1
5	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх АД-12 2 30МА IP 20A	ш	4
6	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-100 4P C, 25A	ш	1
7	Цэнэг шавхагчид утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	1
8	Удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ш	1

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ, УНТРААЛГА РОЗЕТКА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан ЭХХэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	6
2	Далд угсрах нэг даралттай унтраалга тавих	ш	1
3	Далд угсрах хоёр даралттай унтраалга тавих	ш	2
4	Газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка тавих	ш	3

КАБЕЛЬ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПВХ-300 1x2.5мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	180
2	ПВХ-380 1x4мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	250
3	ПВХ-380 1x6мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	50
4	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф16мм	м	60
5	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф25мм	м	80
6	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шин хана таазанд буудаж бэхлэх	м	30

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САМБАР УГСАРЧ, ТОНОГЛОЛ ХОЛБОХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгчийн хуваарилах самбар 800x600x200мм IP30 угсрах	ш	1
2	Гал хамгаалагчийн утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	3
3	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P D IP-20А	ш	1
4	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P IP216А	ш	1
5	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх АД-12 2 30МА IP 20А	ш	4
6	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-100 4P С, 25А	ш	1
7	Цэнэг шавхагчид утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	1
8	Удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ш	1

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ, УНТРААЛГА РОЗЕТКА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан ЭХХэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	6
2	Далд угсрах нэг даралттай унтраалга тавих	ш	1
3	Далд угсрах хоёр даралттай унтраалга тавих	ш	2
4	Хамгаалалттай далд унтраалга тавих	ш	1
5	Газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка тавих	ш	3

КАБЕЛЬ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПВХ-300 1x2.5мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	160
2	ПВХ-380 1x4мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	180
3	ПВХ-380 1x6мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	50
4	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф16мм	м	55
5	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф25мм	м	60
6	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шин хана таазанд буудаж бэхлэх	м	30

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САМБАР УГСАРЧ, ТОНОГЛОЛ ХОЛБОХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгчийн хуваарилах самбар 800x600x200мм IP30 угсрах	ш	1
2	Гал хамгаалагчийн утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	3
3	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P IP216A	ш	1
4	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх АД-12 2 30МА IP 20А	ш	8
5	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-100 4P C, 32A	ш	1
6	Цэнэг шавхагчид утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	1
7	Удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ш	1

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ, УНТРААЛГА РОЗЕТКА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан ЭХХэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	12
2	Далд угсрах хоёр даралттай унтраалга тавих	ш	2
3	Газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка тавих	ш	4

КАБЕЛЬ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПВХ-300 1x2.5мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	160
2	ПВХ-380 1x4мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	180
3	ПВХ-380 1x6мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	50
4	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф16мм	м	55
5	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф25мм	м	60
6	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шин хана таазанд буудаж бэхлэх	м	30

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САМБАР УГСАРЧ, ТОНОГЛОЛ ХОЛБОХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгчийн хуваарилах самбар 800x600x200мм IP30 угсрах	ш	1
2	Гал хамгаалагчийн утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	3
3	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P D IP-20A	ш	1
4	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P IP216A	ш	1
5	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх АД-12 2 30МА IP 20A	ш	4
6	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-100 4P C, 25A	ш	1
7	Цэнэг шавхагчид утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	1
8	Удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ш	1

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ, УНТРААЛГА РОЗЕТКА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан ЭХХэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	10
2	Далд угсрах нэг даралттай унтраалга тавих	ш	1
3	Далд угсрах хоёр даралттай унтраалга тавих	ш	2
4	Газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка тавих	ш	3

КАБЕЛЬ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПВХ-300 1x2.5мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	160
2	ПВХ-380 1x4мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	180
3	ПВХ-380 1x6мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	50
4	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф16мм	м	50
5	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф25мм	м	60
6	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шин хана таазанд буудаж бэхлэх	м	30

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах P=1000мм	м2	19.8
2	Агаарын тэгш хоолойн шилжүүлэгч хийж угсрах P=1000мм	ш	8
3	Агаарын тэгш өнцөгт хоолойн чиг өөрчлөгч хийж угсрах P=1000 мм	ш	6
4	Дөрвөлжин хоолойн дулаалга хийх	м2	7.2
5	Салхивчийн сэнстэй сараалж суулгах	ш	2
6	Тохируулгатай автомат хавхлага байрлуулах	ш	10
7	Тэнхлэгийн сэнс L=275-300м3/ц, N=0.085кВт байрлуулах	ком	4
8	Сорох зонт хоолойд угсрах 150x150мм	ш	4
9	Зөөлөн холбоос хийх Ф150мм	м	8
10	Дерлатор угсрах Ф150мм	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах P=1000мм	м2	12
2	Агаарын тэгш хоолойн шилжүүлэгч хийж угсрах P=1000мм	ш	4
3	Агаарын тэгш өнцөгт хоолойн чиг өөрчлөгч хийж угсрах P=1000 мм	ш	7
4	Дөрвөлжин хоолойн дулаалга хийх	м2	3.6
5	Салхивчийн сэнстэй сараалж суулгах	ш	1
6	Тохируулгатай автомат хавхлага байрлуулах	ш	4
7	Тэнхлэгийн сэнс L=200м3/ц, N=0.085кВт байрлуулах	ком	2
8	Сорох зонт хоолойд угсрах 150x150мм	ш	2
9	Зөөлөн холбоос хийх Ф150мм	м	4
10	Дерлатор угсрах Ф150мм	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах P=1000мм	м2	18.5
2	Агаарын тэгш хоолойн шилжүүлэгч хийж угсрах P=1000мм	ш	4
3	Агаарын тэгш өнцөгт хоолойн чиг өөрчлөгч хийж угсрах P=1000 мм	ш	4
4	Дөрвөлжин хоолойн дулаалга хийх	м2	2.4
5	Салхивчийн сэнстэй сараалж суулгах	ш	2
6	Тохируулгатай автомат хавхлага байрлуулах	ш	4
7	Тэнхлэгийн сэнс L=150-200м3/ц, N=0.085кВт байрлуулах	ком	2
8	Сорох зонт хоолойд угсрах 150x150мм	ш	2
9	Зөөлөн холбоос хийх Ф150мм	м	4
10	Дерлатор угсрах Ф150мм	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах P=1000мм	м2	12.9
2	Агаарын тэгш хоолойн шилжүүлэгч хийж угсрах P=1000мм	ш	4
3	Агаарын тэгш өнцөгт хоолойн чиг өөрчлөгч хийж угсрах P=1000 мм	ш	7
4	Дөрвөлжин хоолойн дулаалга хийх	м2	4.8
5	Салхивчийн сэнстэй сараалж суулгах	ш	2
6	Тохируулгатай автомат хавхлага байрлуулах	ш	4
7	Тэнхлэгийн сэнс L=200-225м3/ц, N=0.085кВт байрлуулах	ком	2
8	Сорох зонт хоолойд угсрах 150x150мм	ш	2
9	Зөөлөн холбоос хийх Ф150мм	м	4
10	Дерлатор угсрах Ф150мм	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах P=1000мм	м2	18.5
2	Агаарын тэгш хоолойн шилжүүлэгч хийж угсрах P=1000мм	ш	2
3	Агаарын тэгш өнцөгт хоолойн чиг өөрчлөгч хийж угсрах P=1000 мм	ш	3
4	Агаарын тэгш өнцөгт гурвалжлагч хийж угсрах 1000 мм	ш	1
5	Дөрвөлжин хоолойн дулаалга хийх	м2	2.4
6	Салхивчийн сэнстэй сараалж суулгах	ш	1
7	Тохируулгатай автомат хавхлага байрлуулах	ш	4
8	Тэнхлэгийн сэнс L=375м3/ц, N=0.085кВт байрлуулах	ком	1
9	Сорох зонт хоолойд угсрах 150х150мм	ш	1
10	Зөөлөн холбоос хийх Ф150мм	м	2
11	Дерлатор угсрах Ф150мм	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-20мм дулаалгын хамт угсрах	м	80
2	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	62
3	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм суурилуулах	ш	8
4	Хуухдийн шаазан угаагуур тавих	ш	16
5	Мойка угаагуур тавих	ш	4
6	Халуун хүйтэн устай угаагуур	ш	2
7	Угаагуурын холигч, сифон байрлуулах	ш	22
8	Уян холбоос тавих	ш	62

БОХИР УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм	м	37
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм	м	43
3	Бохир усны яндан хоолойг дулаалах	м2	3.14
4	Агааржуулалтын малгайвч тавих	ш	4
5	Цэвэрлэгээ, шалгах таг ф50-100мм тавих	ш	10
6	Хуухдийн шаазан суултуур байрлуулах	ком	16
7	Хуухдийн хөтөвч тавих	ш	2

НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шал цутгах	м3	1.3
2	Шалны плита наах	м2	13

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохирын хоолойг задлаж буулгах	м	80
2	Гагнаж залгасан яндан хоолойг буулгах	м	80
3	Тосгуур холигчийн хамт буулгах	ш	8
4	Шаазан жорлон буулгах	ш	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-20мм дулаалгын хамт угсрах	м	28.3
2	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-25мм дулаалгын хамт угсрах	м	6.7
3	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф32мм	м	25
4	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	25
5	Цэвэр усны яндан хоолойг дулаалах Ф25-32мм	м2	2.5
6	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	27
7	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм суурилуулах	ш	6
8	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм суурилуулах	ш	2
9	Хуухдийн шаазан угаагуур тавих	ш	3
10	Хүйтэн ба халуун усны шугамтай угаагуур тавих	ш	6
11	Угаагуурын холигч, сифон байрлуулах	ш	9
12	Уян холбоос тавих	ш	27

УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүйтэн усны ухаалаг тоолуур тавих Ф15мм	ш	1
2	D=15мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
3	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм суурилуулах	ш	1
4	Хог шүүгч тавих Ф32мм	ш	1
5	Эзэлхууний ус халаагч угсрах 50л n=2.4kbt	ш	2

БОХИР УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм	м	10
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм	м	27
3	Бохир усны яндан хоолойг дулаалах	м2	2.5
4	Малгайвч тавих	ш	1
5	Цэвэрлэгээ, шалгах таг ф50-100мм тавих	ш	3
6	Шаазан суултуур байрлуулах	ком	9
7	Ул буцах Ф100мм тавих	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-20мм дулаалгын хамт угсрах	м	33
2	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-25мм дулаалгын хамт угсрах	м	6.5
3	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф32мм	м	27
4	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	27
5	Цэвэр усны яндан хоолойг дулаалах Ф32мм	м2	2.7
6	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	24
7	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм суурилуулах	ш	8
8	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм суурилуулах	ш	2
9	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм суурилуулах	ш	1
10	Хуухдийн шаазан угаагуур тавих	ш	2
11	Хүйтэн ба халуун усны шугамтай угаагуур тавих	ш	6
12	Угаагуурын холигч, сифон байрлуулах	ш	8
13	Уян холбоос тавих	ш	24

УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүйтэн усны ухаалаг тоолуур тавих Ф15мм	ш	1
2	D=15мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
3	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм суурилуулах	ш	1
4	Хог шүүгч тавих Ф32мм	ш	1
5	Эзэлхууний ус халаагч угсрах 15л N=1.6kВт	ш	1
6	Эзэлхууний ус халаагч угсрах 50л n=2.4kВт	ш	2

БОХИР УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм	м	7.2
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм	м	31
3	Бохир усны яндан хоолойг дулаалах	м2	2.5
4	Малгайвч тавих	ш	1
5	Цэвэрлэгээ, шалгах таг ф50-100мм тавих	ш	3
6	Шаазан суултуур байрлуулах	ком	8
7	Ул буцах Ф100мм тавих	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-20мм дулаалгын хамт угсрах	м	44
2	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф25мм	м	27
3	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф32мм	м	5
4	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	27
5	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	5
6	Цэвэр усны яндан хоолойг дулаалах Ф25-32мм	м2	3.2
7	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	31
8	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм суурилуулах	ш	10
9	Хүйтэн ба халуун усны шугамтай угаагуур тавих	ш	6
10	Тусгай хэрэгцээт ба хуухдийн шаазан угаагуур тавих	ш	4
11	Угаагуурын холигч, сифон байрлуулах	ш	10
12	Уян холбоос тавих	ш	31

УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүйтэн усны ухаалаг тоолуур тавих Ф15мм	ш	1
2	D=15мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
3	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	1
4	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм суурилуулах	ш	2
5	Хог шүүгч тавих Ф32мм	ш	1
6	Эзэлхууний ус халаагч угсрах 15л N=1.6kВт	ш	2
7	Эзэлхууний ус халаагч угсрах 50л n=2.4kВт	ш	2

БОХИР УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм	м	9
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм	м	27
3	Бохир усны яндан хоолойг дулаалах	м2	2.5
4	Малгайвч тавих	ш	1
5	Цэвэрлэгээ, шалгах таг ф50-100мм тавих	ш	3
6	Шаазан суултуур байрлуулах	ком	8
7	Ханын хөтөвч тавих	ш	1
8	Ул буцах Ф100мм тавих	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-20мм дулаалгын хамт угсрах	м	44
2	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф32мм	м	3.3
3	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф50мм	м	38
4	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	3.3
5	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	38
6	Цэвэр усны яндан хоолойг дулаалах Ф32-50мм	м2	6.4
7	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	27
8	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм суурилуулах	ш	6
9	Хүйтэн ба халуун усны шугамтай угаагуур тавих	ш	8
10	Тусгай хэрэгцээт хуухдийн шаазан угаагуур тавих	ш	1
11	Угаагуурын холигч, сифон байрлуулах	ш	9
12	Уян холбоос тавих	ш	27

УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүйтэн усны ухаалаг тоолуур тавих Ф15мм	ш	1
2	D=15мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
3	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	1
4	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм суурилуулах	ш	1
5	Хог шүүгч тавих Ф32мм	ш	1
6	Эзэлхууний ус халаагч угсрах 15л N=1.6kВт	ш	1
7	Эзэлхууний ус халаагч угсрах 50л n=2.4kВт	ш	2

БОХИР УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм	м	9
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм	м	27
3	Бохир усны яндан хоолойг дулаалах	м2	2.5
4	Малгайвч тавих	ш	1
5	Цэвэрлэгээ, шалгах таг ф50-100мм тавих	ш	3
6	Шаазан суултуур байрлуулах	ком	8
7	Ханын хөтөвч тавих	ш	1
8	Ул буцах Ф100мм тавих	ш	1