

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах P=1000мм	м2	10.5
2	Агаарын тэгш хоолойн шилжүүлэгч хийж угсрах P=1000мм	ш	4
3	Агаарын тэгш өнцөгт хоолойн чиг өөрчлөгч хийж угсрах P=1000 мм	ш	5
4	Дөрвөлжин хоолойн дулаалга хийх	м2	3.6
5	Салхивчийн сэнстэй сараалж суулгах	ш	1
6	Тохируулгатай автомат хавхлага байрлуулах	ш	5
7	Тэнхлэгийн сэнс L=150-200м3/ц, N=0.085кВт байрлуулах	ком	2
8	Сорох зонт хоолойд угсрах 150x150мм	ш	2
9	Зөөлөн холбоос хийх Ф150мм	м	4
10	Дерлатор угсрах Ф150мм	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	4
2	Нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	7.16
3	Фанеран хамар ханыг задлаж буулгах	м2	66.6
4	Банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	45.36
5	Банзан шалны доорхи тоосгон тулгуурыг буулгах	м2	59.7
6	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	17.91

БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДАЛ ЦЭВЭРЛЭХ, ЗАЙЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	45.52
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	10

ХАНА, ХАМАР ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	6
2	Ханыг гараар ердийн шавардах	м2	12

ХААЛГА, ЦОНХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар рамтай, 3 давхар шилтэй, вакум цонх угсрах	м2	1.44
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1.44
3	Цонхонд хиймэл чулуун тавцан суулгах	м2	0.225
4	Хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	7.56
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	7.56
6	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	4

ГИПСЭН ХАНА, ТААЗ, ТАСЛАВЧ ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөнд таславч хана өнгөлгөөтэй хавтангаар угсрах	м2	29.74
2	Хананд толь тогтоож, суурилуулах	м2	6.8
3	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	45.47
4	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн хана угсрах	м2	146.7

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон, багсармал талбайд зуурч бэлтгэх	м3	2.28
2	Шалны бетон тэгшилгээ хийх b=50мм	м3	2.28
3	Плита нааж шал хийх	м2	45.52

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ЗАСАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны амалгаа шавардах	м2	0.7
2	Амалгаанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	0.7
3	Амалгаа зүлгэж өнгөлөх	м2	0.7
4	Амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	0.7
5	Таазанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	45.47
6	Тааз зүлгэж өнгөлөх	м2	45.47
7	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	45.47
8	Хананд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	217.88
9	Хана зүлгэж өнгөлөх	м2	109.94
10	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	109.94
11	Хананд плита наах	м2	95.31

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	4
2	Нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	7.16
3	Фанеран хамар ханыг задлаж буулгах	м2	66.6
4	Банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	45.36
5	Банзан шалны доорхи тоосгон тулгуурыг буулгах	м2	59.7
6	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	17.91

БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДАЛ ЦЭВЭРЛЭХ, ЗАЙЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	45.52
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	20

ХАНА, ХАМАР ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	6
2	Ханыг гараар ердийн шавардах	м2	12

ХААЛГА, ЦОНХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар рамтай, 3 давхар шилтэй, вакум цонх угсрах	м2	1.44
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1.44
3	Цонхонд хиймэл чулуун тавцан суулгах	м2	0.225
4	Хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	7.56
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	7.56
6	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	4

ГИПСЭН ХАНА, ТААЗ, ТАСЛАВЧ ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөнд таславч хана өнгөлгөөтэй хавтангаар угсрах	м2	29.74
2	Хананд толь тогтоож, суурилуулах	м2	6.8
3	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	45.47
4	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн хана угсрах	м2	146.7

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон, багсармал талбайд зуурч бэлтгэх	м3	2.28
2	Шалны бетон тэгшилгээ хийх b=50мм	м3	2.28
3	Плита нааж шал хийх	м2	45.52

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ЗАСАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны амалгаа шавардах	м2	0.7
2	Амалгаанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	0.7
3	Амалгаа зүлгэж өнгөлөх	м2	0.7
4	Амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	0.7
5	Таазанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	45.47
6	Тааз зүлгэж өнгөлөх	м2	45.47
7	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	45.47
8	Хананд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	217.88
9	Хана зүлгэж өнгөлөх	м2	109.94
10	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	109.94
11	Хананд плита наах	м2	95.31

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	86.75
2	Банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	54.77
3	Банзан шалны доорхи тоосгон тулгуурыг буулгах	м2	54.77
4	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	16.43

БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДАЛ ЦЭВЭРЛЭХ, ЗАЙЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	45.52
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	10

ХАНА, ХАМАР ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	22.5
2	Ханыг гараар ердийн шавардах	м2	45

ХААЛГА, ЦОНХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар рамтай, 3 давхар шилтэй, вакум цонх угсрах	м2	7.98
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	7.98
3	Цонхонд хиймэл чулуун тавцан суулгах	м2	0.225
4	Хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	7.98
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	7.98
6	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	4

ГИПСЭН ХАНА, ТААЗ, ТАСЛАВЧ ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөнд таславч хана өнгөлгөөтэй хавтангаар угсрах	м2	33.96
2	Хананд толь тогтоож, суурилуулах	м2	4.6
3	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	53.1
4	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн хана угсрах	м2	84.25

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон, багсармал талбайд зуурч бэлтгэх	м3	2.6
2	Шалны бетон тэгшилгээ хийх b=50мм	м3	2.6
3	Плита нааж шал хийх	м2	53.1

ДОТОР ЗАСАЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Амалгаанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	3.24
2	Амалгаа зүлгэж өнгөлөх	м2	3.24
3	Амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	3.24
4	Таазанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	53.1
5	Тааз зүлгэж өнгөлөх	м2	53.1
6	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	53.1
7	Хананд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	68.43
8	Хана зүлгэж өнгөлөх	м2	68.43
9	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	68.43
10	Хананд плита наах	м2	81.67

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах P=1000мм	м2	10.5
2	Агаарын тэгш хоолойн шилжүүлэгч хийж угсрах P=1000мм	ш	4
3	Агаарын тэгш өнцөгт хоолойн чиг өөрчлөгч хийж угсрах P=1000 мм	ш	5
4	Дөрвөлжин хоолойн дулаалга хийх	м2	3.6
5	Салхивчийн сэнстэй сараалж суулгах	ш	1
6	Тохируулгатай автомат хавхлага байрлуулах	ш	5
7	Тэнхлэгийн сэнс L=150-200м3/ц, N=0.085кВт байрлуулах	ком	2
8	Сорох зонт хоолойд угсрах 150x150мм	ш	2
9	Зөөлөн холбоос хийх Ф150мм	м	4
10	Дерлатор угсрах Ф150мм	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах P=1000мм	м2	10.5
2	Агаарын тэгш хоолойн шилжүүлэгч хийж угсрах P=1000мм	ш	2
3	Агаарын тэгш өнцөгт хоолойн чиг өөрчлөгч хийж угсрах P=1000 мм	ш	5
4	Агаарын тэгш өнцөгт гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх P=1000 мм	ш	1
5	Дөрвөлжин хоолойн дулаалга хийх	м2	3.6
6	Салхивчийн сэнстэй сараалж суулгах	ш	1
7	Тохируулгатай автомат хавхлага байрлуулах	ш	4
8	Тэнхлэгийн сэнс L=150-200м3/ц, N=0.085кВт байрлуулах	ком	1
9	Сорох зонт хоолойд угсрах 150х150мм	ш	1
10	Зөөлөн холбоос хийх Ф150мм	м	2
11	Дерлатор угсрах Ф150мм	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах P=1000мм	м2	15.6
2	Агаарын тэгш хоолойн шилжүүлэгч хийж угсрах P=1000мм	ш	8
3	Агаарын тэгш өнцөгт хоолойн чиг өөрчлөгч хийж угсрах P=1000 мм	ш	4
4	Агаарын тэгш өнцөгт гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх P=1000 мм	ш	1
5	Дөрвөлжин хоолойн дулаалга хийх	м2	8.4
6	Тохируулгатай автомат хавхлага байрлуулах	ш	8
7	Тэнхлэгийн сэнс L=150-200м3/ц, N=0.085кВт байрлуулах	КОМ	4
8	Сорох зонт хоолойд угсрах 150x150мм	ш	4
9	Зөөлөн холбоос хийх Ф150мм	М	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БОХИР УСНЫ ШУГАМ-ЕБС, А,Б БАЙР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор бохирын шуудуу ухаж овоолох	м3	528
2	Гараар засч ухах	м3	26.4
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	16.7
4	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-110мм	м	15
5	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-160мм	м	152
6	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	81
7	Бохир усны яндан хоолойг дулаалах	м2	81
8	Ф1000 мм ариутгах татуургын угсармал төмөр бетон худаг угсрах	ш	6
9	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	3
10	Бэхэлгээний хэвтээ төмөр элементүүдийг гагнах	ш	120
11	Худгийн төмөр шат гагнаж угсрах	тн	0.12
12	Бетон гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	28.2
13	Гараар эргүүлж булах	м3	86
14	Механизмаар түрж бохирын шуудууг булах	м3	427

БОХИР УСНЫ ШУГАМ-ЦЭЦЭРЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор бохирын шуудуу ухаж овоолох	м3	120
2	Гараар засч ухах	м3	6
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	3.7
4	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-110мм	м	5
5	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-160мм	м	32
6	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	17.8
7	Бохир усны яндан хоолойг дулаалах	м2	17.8
8	Ф1000 мм ариутгах татуургын угсармал төмөр бетон худаг угсрах	ш	2
9	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	1
10	Бэхэлгээний хэвтээ төмөр элементүүдийг гагнах	ш	40
11	Худгийн төмөр шат гагнаж угсрах	тн	0.04
12	Бетон гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	9.4
13	Гараар эргүүлж булах	м3	7.5
14	Механизмаар түрж бохирын шуудууг булах	м3	99

БОХИР УСНЫ ЦООНОГ-ЦЭЦЭРЛЭГ 20М3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор цооногийн нүхийг ухаж овоолох	м3	91.2
2	Гараар засч ухах	м3	3.8
3	Цооногийн уланд шавраар давтамал дэвсгэр үе хийх	м3	0.66
4	Цооногийн улны бетон цутгах М100	м3	1.88
5	Цооногийн бетон хана цутгах М100	м3	17.6
6	Дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М200	м3	1.6
7	Бетон гадаргууд битум мастикаар хөрсжүүлэлт хийх	м2	8
8	Даацын ялуу тавих	ш	2
9	250 мм тоосгон хузуувч хана өрөх	м3	1
10	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	2.5
11	Тоосго, бетон хана, шал пинотронтой зуурмагаар шавардах	м2	51

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Төмөр бетон худгийн таг тавих	ш	8
13	Модон яндан хийж угсрах	ш	1
14	Хана, хучилтын чигжээс шар шавраар хийх	м3	18.75
15	Гараар эргүүлж булах	м3	16
16	Механизмаар түрж шуудууг булах хучих	м3	212

БОХИР УСНЫ ЦООНОГ-СУРГУУЛЬ 40М3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор цооногийн нүхийг ухаж овоолох	м3	182
2	Гараар засч ухах	м3	7.6
3	Цооногийн уланд шавраар давтамал дэвсгэр үе хийх	м3	1.32
4	Цооногийн улны бетон цутгах М100	м3	3.76
5	Цооногийн бетон хана цутгах М100	м3	35.2
6	Дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М200	м3	3.2
7	Бетон гадаргууд битум мастикаар хөрсжүүлэлт хийх	м2	16
8	Даацын ялуу тавих	ш	2
9	250 мм тоосгон хузуувч хана өрөх	м3	1
10	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	2.5
11	Тоосго, бетон хана, шал пинотронтой зуурмагаар шавардах	м2	102
12	Төмөр бетон худгийн таг тавих	ш	16
13	Модон яндан хийж угсрах	ш	1
14	Хана, хучилтын чигжээс шар шавраар хийх	м3	37.5
15	Гараар эргүүлж булах	м3	32
16	Механизмаар түрж шуудууг булах хучих	м3	424

20М3 ЦООНОГИЙН ХАШАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гараар шонгийн нух ухах	м3	2
2	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	2
3	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	60
4	Төмөр шонтой машин хаалга бэлтгэж байрлуулах	тн	0.25
5	Төмөр хашааны шонгүй жижиг хаалга хийх	ш	1
6	Сараалж торон хашаа 2 удаа будах	м2	60
7	Өргөст тор татах	м	22

40М3 ЦООНОГИЙН ХАШАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гараар шонгийн нух ухах	м3	2
2	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	2
3	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	60
4	Төмөр шонтой машин хаалга бэлтгэж байрлуулах	тн	0.25
5	Төмөр хашааны шонгүй жижиг хаалга хийх	ш	1
6	Сараалж торон хашаа 2 удаа будах	м2	60
7	Өргөст тор татах	м	22

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САМБАР УГСАРЧ, ТОНОГЛОЛ ХОЛБОХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгчийн хуваарилах самбар 800x600x200мм IP30 угсрах	ш	1
2	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-100 4P C, 25A	ш	1
3	Гал хамгаалагчийн утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	3
4	Цэнэг шавхагчид утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	1
5	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх АД-12 2 30mA IP 20A	ш	4
6	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P D IP-20A	ш	1
7	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P IP216A	ш	1
8	Удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ш	1

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ, УНТРААЛГА РОЗЕТКА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан ЭХХэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	13
2	Далд угсрах нэг даралттай унтраалга тавих	ш	2
3	Далд угсрах хоёр даралттай унтраалга тавих	ш	2
4	Газардуулгын контакттай 2 туйлт УЧХ розетка тавих	ш	3

КАБЕЛЬ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПВХ-300 1x2.5мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	135
2	ПВХ-380 1x4мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	80
3	ПВХ-380 1x6мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	50
4	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф16мм	м	45
5	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф25мм	м	25
6	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шин хана таазанд буудаж бэхлэх	м	30

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САМБАР УГСАРЧ, ТОНОГЛОЛ ХОЛБОХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгчийн хуваарилах самбар 800x600x200мм IP30 угсрах	ш	1
2	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх АД14 4P-100 4P C, 25A	ш	1
3	Гал хамгаалагчийн утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	3
4	Цэнэг шавхагчид утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	1
5	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх АД-12 2 30mA IP 20A	ш	4
6	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P D IP-20A	ш	1
7	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P IP216A	ш	1
8	Удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ш	1

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ, УНТРААЛГА РОЗЕТКА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан ЭХХэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	13
2	Далд угсрах нэг даралттай унтраалга тавих	ш	2
3	Далд угсрах хоёр даралттай унтраалга тавих	ш	2
4	Газардуулгын контакттай 2 туйлт УЧХ розетка тавих	ш	3

КАБЕЛЬ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПВХ-300 1x2.5мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	135
2	ПВХ-380 1x4мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	80
3	ПВХ-380 1x6мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	50
4	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф16мм	м	45
5	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф25мм	м	25
6	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шин хана таазанд буудаж бэхлэх	м	30

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САМБАР УГСАРЧ, ТОНОГЛОЛ ХОЛБОХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгчийн хуваарилах самбар 800x600x200мм IP30 угсрах	ш	1
2	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх АД14 4P-100 4P C, 25A	ш	1
3	Гал хамгаалагчийн утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	3
4	Цэнэг шавхагчид утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	1
5	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх АД-12 2 30mA IP 20A	ш	4
6	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P D IP-20A	ш	1
7	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P IP216A	ш	1
8	Удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ш	1

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ, УНТРААЛГА РОЗЕТКА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан ЭХХэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	13
2	Далд угсрах нэг даралттай унтраалга тавих	ш	2
3	Далд угсрах хоёр даралттай унтраалга тавих	ш	2
4	Газардуулгын контакттай 2 туйлт УЧХ розетка тавих	ш	3

КАБЕЛЬ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПВХ-300 1x2.5мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	135
2	ПВХ-380 1x4мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	80
3	ПВХ-380 1x6мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	50
4	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф16мм	м	45
5	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф25мм	м	25
6	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шин хана таазанд буудаж бэхлэх	м	30

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ, УНТРААЛГА РОЗЕТКА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан ЭХХэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	11
2	Далд угсрах нэг даралттай унтраалга тавих	ш	4
3	Далд угсрах хоёр даралттай унтраалга тавих	ш	2
4	Газардуулгын контакттай 2 туйлт УЧХ розетка тавих	ш	6

КАБЕЛЬ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПВХ-300 1х2.5мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	200
2	ПВХ-380 1х4мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	160
3	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф16мм	м	120

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф25мм	м	41
2	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф32мм	м	37
3	D=25мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	41
4	D=32мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	37
5	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-20мм дулаалгын хамт угсрах	м	51
6	Цэвэр усны яндан хоолойг дулаалах Ф25-32мм	м2	7.35
7	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	33
8	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм суурилуулах	ш	6
9	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм суурилуулах	ш	5
10	Ул буцах клапан d=25мм тавих	ш	2
11	Хуухдийн шаазан угаагуур тавих	ш	3
12	Хүйтэн ба халуун усны шугамтай угаагуур тавих	ш	7
13	Угаагуурын холигч, сифон байрлуулах	ш	10
14	Уян холбоос тавих	ш	32

УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүйтэн усны ухаалаг тоолуур тавих Ф20мм	ш	1
2	D=25мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	0.15
3	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм суурилуулах	ш	1
4	Хог шүүгч тавих Ф25мм	ш	1

АХУЙН УС ХАНГАМЖИЙН УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Унд ахуйн усны ергелтийн насос суурилуулах	ш	2
2	Эзэлхууний ус халаагч угсрах 100л n=2.5kbt	ш	2
3	Усны нөөцийн сав тавих V=4м3	ш	1
4	Удирдлагын зангилаа угсрах	ш	1
5	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм тавих	ш	4
6	Хог шүүгч Ф25мм тавих	ш	2
7	Ул буцах клапан d=25мм тавих	ш	2
8	Хевуурт клапан d=25мм тавих	ш	1

БОХИР УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм	м	18.3
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм	м	24
3	Бохир усны яндан хоолойг дулаалах	м2	3.14
4	Малгайвч тавих	ш	1
5	Цэвэрлэгээ, шалгах таг ф50-100мм тавих	ш	3
6	Шаазан суултуур байрлуулах	ш	6
7	Хуухдийн шаазан суултуур байрлуулах	ш	3
8	Ханын хөтөвч тавих	ш	3
9	Трап /голч-50мм / тавих	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Бохирын ул буцах Ф100мм тавих	ш	1
----	-------------------------------	---	---

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф25мм	м	42.6
2	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф32мм	м	34
3	D=25мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	42.6
4	D=32мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	34
5	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-20мм дулаалгын хамт угсрах	м	40
6	Цэвэр усны яндан хоолойг дулаалах Ф25-32мм	м2	6.76
7	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	30
8	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм суурилуулах	ш	1
9	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм суурилуулах	ш	4
10	Ул буцах клапан d=25мм тавих	ш	5
11	Хуухдийн шаазан угаагуур тавих	ш	3
12	Хүйтэн ба халуун усны шугамтай угаагуур тавих	ш	7
13	Угаагуурын холигч, сифон байрлуулах	ш	10
14	Уян холбоос тавих	ш	32

УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүйтэн усны ухаалаг тоолуур тавих Ф20мм	ш	1
2	D=25мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	0.15
3	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм суурилуулах	ш	1
4	Хог шүүгч тавих Ф25мм	ш	1

АХУЙН УС ХАНГАМЖИЙН УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Унд ахуйн усны ергелтийн насос суурилуулах	ш	2
2	Эзэлхууний ус халаагч угсрах 100л n=2.5kbt	ш	2
3	Усны нөөцийн сав тавих V=4м3	ш	1
4	Удирдлагын зангилаа угсрах	ш	1
5	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм тавих	ш	4
6	Хог шүүгч Ф25мм тавих	ш	2
7	Ул буцах клапан d=25мм тавих	ш	2
8	Хевуурт клапан d=25мм тавих	ш	1

БОХИР УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм	м	18.3
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм	м	24
3	Ф100мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	3.2
4	Малгайвч тавих	ш	1
5	Цэвэрлэгээ, шалгах таг ф50-100мм тавих	ш	3
6	Шаазан суултуур байрлуулах	ш	6
7	Хуухдийн шаазан суултуур байрлуулах	ш	3
8	Ханын хөтөвч тавих	ш	3
9	Трап /голч-50мм / тавих	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Ул буцах Ф100мм тавих	ш	1
----	-----------------------	---	---

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф25мм	м	22
2	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф32мм	м	34
3	D=25мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	22
4	D=32мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	34
5	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-20мм дулаалгын хамт угсрах	м	28
6	Цэвэр усны яндан хоолойг дулаалах Ф25-32мм	м2	5.2
7	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	24
8	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм суурилуулах	ш	1
9	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм суурилуулах	ш	4
10	Ул буцах клапан d=25мм тавих	ш	2
11	Хуухдийн шаазан угаагуур тавих	ш	1
12	Хүйтэн ба халуун усны шугамтай угаагуур тавих	ш	6
13	Угаагуурын холигч, сифон байрлуулах	ш	7
14	Уян холбоос тавих	ш	24

УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүйтэн усны ухаалаг тоолуур тавих Ф20мм	ш	1
2	D=25мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	0.15
3	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм суурилуулах	ш	1
4	Хог шүүгч тавих Ф25мм	ш	1

АХУЙН УС ХАНГАМЖИЙН УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Унд ахуйн усны ергэлтийн насос суурилуулах	ш	2
2	Эргэлтийн усны насос суурилуулах	ш	1
3	Эзэлхүүний ус халаагч угсрах 100л n=2.5kbt	ш	2
4	Усны нөөцийн сав тавих V=4м3	ш	1
5	Удирдлагын зангилаа угсрах	ш	1
6	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм тавих	ш	4
7	Хог шүүгч Ф25мм тавих	ш	2
8	Ул буцах клапан d=25мм тавих	ш	2
9	Хевуурт клапан d=25мм тавих	ш	1

БОХИР УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм	м	6.6
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм	м	22
3	Ф100мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	2.5
4	Малгайвч тавих	ш	1
5	Цэвэрлэгээ, шалгах таг ф50-100мм тавих	ш	2
6	Шаазан суултуур байрлуулах	ш	7
7	Ханын хөтөвч тавих	ш	2
8	Ул буцах Ф100мм тавих	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ