

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах P=1000мм	м2	10.5
2	Агаарын тэгш хоолойн шилжүүлэгч хийж угсрах P=1000мм	ш	4
3	Агаарын тэгш өнцөгт хоолойн чиг өөрчлөгч хийж угсрах P=1000 мм	ш	5
4	Дөрвөлжин хоолойн дулаалга хийх	м2	3.6
5	Салхивчийн сэнстэй сараалж суулгах	ш	2
6	Тохируулгатай автомат хавхлага байрлуулах	ш	5
7	Тэнхлэгийн сэнс L=150-200м3/ц, N=0.085кВт байрлуулах	ком	2
8	Сорох зонт хоолойд угсрах 150x150мм	ш	2
9	Зөөлөн холбоос хийх Ф150мм	м	4
10	Дерлатор угсрах Ф150мм	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах P=1000мм	м2	7.2
2	Агаарын тэгш хоолойн шилжүүлэгч хийж угсрах P=1000мм	ш	4
3	Агаарын тэгш өнцөгт хоолойн чиг өөрчлөгч хийж угсрах P=1000 мм	ш	2
4	Дөрвөлжин хоолойн дулаалга хийх	м2	2.7
5	Тохируулгатай автомат хавхлага байрлуулах	ш	5
6	Тэнхлэгийн сэнс L=150-200м3/ц, N=0.085кВт байрлуулах	ком	2
7	Сорох зонт хоолойд угсрах 150x150мм	ш	2
8	Зөөлөн холбоос хийх Ф150мм	м	4
9	Дерлатор угсрах Ф150мм	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах P=1000мм	м2	12.3
2	Агаарын тэгш хоолойн шилжүүлэгч хийж угсрах P=1000мм	ш	4
3	Агаарын тэгш өнцөгт хоолойн чиг өөрчлөгч хийж угсрах P=1000 мм	ш	4
4	Агаарын тэгш өнцөгт хоолойн гурвалжлагч хийж угсрах P=1000 мм	ш	2
5	Дөрвөлжин хоолойн дулаалга хийх	м2	4.8
6	Салхивчийн сэнстэй сараалж суулгах	ш	2
7	Тохируулгатай автомат хавхлага байрлуулах	ш	4
8	Тэнхлэгийн сэнс L=150-200м3/ц, N=0.085кВт байрлуулах	ком	2
9	Сорох зонт хоолойд угсрах 150х150мм	ш	2
10	Зөөлөн холбоос хийх Ф150мм	м	4
11	Дерлатор угсрах Ф150мм	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	7
2	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	137.57
3	Банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	59.04
4	Банзан шалны доорхи тоосгон тулгуурыг буулгах	м2	59.04
5	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	17.7

БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДАЛ ЦЭВЭРЛЭХ, ЗАЙЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	59.04
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	20

ХАНА, ХАМАР ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	66.68
2	Ханыг гараар ердийн шавардах	м2	198.26

ХААЛГА, ЦОНХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар рамтай, 3 давхар шилтэй, вакум цонх угсрах	м2	4.32
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	4.32
3	Цонхонд хиймэл чулуун тавцан суулгах	м2	0.72
4	Хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	10.46
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	10.46
6	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	6

ГИПСЭН ХАНА, ТААЗ, ТАСЛАВЧ ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөнд таславч хана өнгөлгөөтэй хавтангаар угсрах	м2	10.79
2	Хананд толь тогтоож, суурилуулах	м2	9.6
3	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	58.3
4	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн хана угсрах	м2	118.8

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон, багсармал талбайд зуурч бэлтгэх	м3	2.91
2	Шалны бетон тэгшилгээ хийх b=50мм	м3	2.91
3	Плита нааж шал хийх	м2	58.3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ЗАСАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Амалгаанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	13.92
2	Амалгаа зүлгэж өнгөлөх	м2	13.92
3	Амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	13.92
4	Таазанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	58.3
5	Тааз зүлгэж өнгөлөх	м2	58.3
6	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	58.3
7	Хананд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	26.28
8	Хана зүлгэж өнгөлөх	м2	26.28
9	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	26.28
10	Хананд плита наах	м2	110.19

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	2
2	Нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	4.14
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	47.3
4	Банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	45.36
5	Банзан шалны доорхи тоосгон тулгуурыг буулгах	м2	45.36
6	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	13.6

БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДАЛ ЦЭВЭРЛЭХ, ЗАЙЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	45.36
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	20

ХАНА, ХАМАР ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	58.88
2	0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	2
3	Ханыг гараар ердийн шавардах	м2	198.26

ХААЛГА, ЦОНХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар рамтай, 3 давхар шилтэй, вакум цонх угсрах	м2	3.84
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	3.84
3	Цонхонд хиймэл чулуун тавцан суулгах	м2	1.68
4	Хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	7.14
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	7.14
6	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	4

ГИПСЭН ХАНА, ТААЗ, ТАСЛАВЧ ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөнд таславч хана өнгөлгөөтэй хавтангаар угсрах	м2	32.85
2	Хананд толь тогтоож, суурилуулах	м2	6.12
3	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	45.36
4	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн хана угсрах	м2	121.74

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон, багсармал талбайд зуурч бэлтгэх	м3	2.27
2	Шалны бетон тэгшилгээ хийх b=50мм	м3	2.27
3	Плита нааж шал хийх	м2	45.36

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ЗАСАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны амалгаа шавардах	м2	1.68
2	Амалгаанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	1.68
3	Амалгаа зүлгэж өнгөлөх	м2	1.68
4	Амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	1.68
5	Таазанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	45.36
6	Тааз зүлгэж өнгөлөх	м2	45.36
7	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	45.36
8	Хананд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	56.48
9	Хана зүлгэж өнгөлөх	м2	56.48
10	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	56.48
11	Хананд плита наах	м2	83.64

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор бохирын шуудуу ухаж овоолох	м3	60
2	Гараар засч ухах	м3	3
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	2
4	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-110мм	м	5
5	Хуванцар хоолой d-32мм угсрах	м	15
6	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	3
7	Бохир усны яндан хоолойг пенополиуретан дулаалгаар дулаалах	м2	3
8	Ф2000 мм ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2
9	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	2
10	Бэхэлгээний хэвтээ төмөр элементүүдийг гагнах	ш	60
11	Худгийн төмөр шат гагнаж угсрах	тн	0.05
12	Бетон гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	44
13	Гараар эргүүлж булах	м3	2.2
14	Механизмаар түрж бохирын шуудууг булах	м3	32

БАГА ОВРЫН ЦЭВЭРЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор газар ухаж овоолох	м3	17.5
2	Гараар засч ухах	м3	1
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	0.4
4	Гараар эргүүлж булах	м3	2.8
5	Механизмаар түрж шуудууг булах	м3	4
6	Топазеро-4 тунгаах шүүлтүүр 2100x1650x2300 мм байрлуулах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БОХИР УСНЫ ШУГАМ-ДОТУУР БАЙР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор бохирын шуудуу ухаж овоолох	м3	100
2	Гараар засч ухах	м3	5
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	2
4	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-110мм	м	20
5	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	6.3
6	Бохир усны яндан хоолойг пенополиуретан дулаалгаар дулаалах	м2	6.3
7	Ф1000 мм ариутгах татуургын угсармал төмөр бетон худаг угсрах	ш	2
8	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	1
9	Бэхэлгээний хэвтээ төмөр элементүүдийг гагнах	ш	40
10	Худгийн төмөр шат гагнаж угсрах	тн	0.04
11	Бетон гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	9.4
12	Гараар эргүүлж булах	м3	6
13	Механизмаар түрж бохирын шуудууг булах	м3	86

БОХИР УСНЫ ШУГАМ-СУРГУУЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор бохирын шуудуу ухаж овоолох	м3	50
2	Гараар засч ухах	м3	2.5
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1
4	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-110мм	м	10
5	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	3.2
6	Бохир усны яндан хоолойг пенополиуретан дулаалгаар дулаалах	м2	3.2
7	Ф1000 мм ариутгах татуургын угсармал төмөр бетон худаг угсрах	ш	2
8	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	1
9	Бэхэлгээний хэвтээ төмөр элементүүдийг гагнах	ш	40
10	Худгийн төмөр шат гагнаж угсрах	тн	0.04
11	Бетон гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	9.4
12	Гараар эргүүлж булах	м3	3
13	Механизмаар түрж бохирын шуудууг булах	м3	43

ШҮҮРҮҮЛЭХ ТАЛБАЙ-ДОТУУР БАЙР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор газар ухаж овоолох	м3	187.8
2	Гараар засч ухах	м3	9.3
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	3.2
4	Гараар эргүүлж булах	м3	6.1
5	Механизмаар түрж шуудууг булах	м3	123.5
6	Топазро-12 тунгаах шүүлтүүр 4200x4400x3100 мм байрлуулах	ш	1
7	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-110мм	м	23
8	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-160мм	м	128
9	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-200мм	м	56
10	Эксковатороор шүүрүүлэх талбайг ухаж овоолох	м3	982.8
11	Лагийн талбайг шүүх дайрган дэвсгэр үеийг механизмаар хийх	м3	302.4
12	Бохирын яндан хоолойг шигшсэн шороогоор хучих	м3	680.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ШҮҮРҮҮЛЭХ ТАЛБАЙ-СУРГУУЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор газар ухаж овоолох	м3	187.8
2	Гараар засч ухах	м3	9.3
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	3.2
4	Гараар эргүүлж булах	м3	6.1
5	Механизмаар түрж шуудууг булах	м3	123.5
6	Топазэро-12 тунгаах шүүлтүүр 4200x4400x3100 мм байрлуулах	ш	1
7	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-110мм	м	23
8	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-160мм	м	128
9	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-200мм	м	56
10	Эксковатороор шүүрүүлэх талбайг ухаж овоолох	м3	982.8
11	Лагийн талбайг шүүх дайрган дэвсгэр үеийг механизмаар хийх	м3	302.4
12	Бохирын яндан хоолойг шигшсэн шороогоор хучих	м3	680.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САМБАР УГСАРЧ, ТОНОГЛОЛ ХОЛБОХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгчийн хуваарилах самбар 800x600x200мм IP30 угсрах	ш	1
2	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-100 4P C, 25A	ш	1
3	Цэнэг шавхагчид утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	1
4	Гал хамгаалагчийн утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	3
5	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх АД-12 2 30МА IP 20А	ш	4
6	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P IP216-20А	ш	2
7	Удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ш	1

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ, УНТРААЛГА РОЗЕТКА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан ЭХХэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	13
2	Далд угсрах нэг даралттай унтраалга тавих	ш	2
3	Далд угсрах хоёр даралттай унтраалга тавих	ш	2
4	Газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка тавих	ш	3

КАБЕЛЬ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПВХ-300 1x2.5мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сүвлэх	м	150
2	ПВХ-380 1x4мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сүвлэх	м	80
3	ПВХ-380 1x6мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сүвлэх	м	50
4	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф16мм	м	25
5	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф25мм	м	10
6	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шин хана таазанд буудаж бэхлэх	м	30

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САМБАР УГСАРЧ, ТОНОГЛОЛ ХОЛБОХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгчийн хуваарилах самбар 800x600x200мм IP30 угсрах	ш	1
2	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-100 4P C, 20A	ш	1
3	Цэнэг шавхагчид утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	1
4	Гал хамгаалагчийн утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	3
5	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх АД-12 2 30МА IP 20А	ш	3
6	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P IP216-20А	ш	2
7	Удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ш	1

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ, УНТРААЛГА РОЗЕТКА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан ЭХХэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	9
2	Далд угсрах нэг даралттай унтраалга тавих	ш	2
3	Далд угсрах хоёр даралттай унтраалга тавих	ш	2
4	Газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка тавих	ш	2

КАБЕЛЬ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПВХ-300 1x2.5мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сүвлэх	м	180
2	ПВХ-380 1x4мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сүвлэх	м	60
3	ПВХ-380 1x6мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сүвлэх	м	50
4	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф16мм	м	45
5	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф25мм	м	25
6	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шин хана таазанд буудаж бэхлэх	м	30

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САМБАР УГСАРЧ, ТОНОГЛОЛ ХОЛБОХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгчийн хуваарилах самбар 800x600x200мм IP30 угсрах	ш	1
2	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-100 4P C, 50A	ш	1
3	Цэнэг шавхагчид утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	1
4	Гал хамгаалагчийн утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	3
5	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх АД-12 2 30mA IP 20A	ш	8
6	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P IP216-20A	ш	2
7	Удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ш	1

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ, УНТРААЛГА РОЗЕТКА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан ЭХХэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	16
2	Далд угсрах нэг даралттай унтраалга тавих	ш	4
3	Далд угсрах хоёр даралттай унтраалга тавих	ш	2
4	Газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка тавих	ш	9

КАБЕЛЬ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПВХ-300 1x2.5мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сүвлэх	м	250
2	ПВХ-380 1x4мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сүвлэх	м	300
3	ПВХ-380 1x10мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сүвлэх	м	50
4	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф16мм	м	85
5	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф25мм	м	100
6	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шин хана таазанд буудаж бэхлэх	м	30

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф25мм	м	50
2	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф20мм	м	22
3	D=25мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	50
4	D=20мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	22
5	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-20мм дулаалгын хамт угсрах	м	36
6	Цэвэр усны яндан хоолойг дулаалах Ф20-25мм	м2	5.65
7	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	32
8	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм суурилуулах	ш	3
9	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм суурилуулах	ш	6
10	Хуухдийн шаазан угаагуур тавих	ш	1
11	Хүйтэн ба халуун усны шугамтай угаагуур тавих	ш	9
12	Угаагуурын холигч, сифон байрлуулах	ш	10
13	Уян холбоос тавих	ш	32

УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүйтэн усны ухаалаг тоолуур тавих Ф15мм	ш	1
2	D=15мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
3	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	1
4	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм суурилуулах	ш	2
5	Хог шүүгч тавих Ф32мм	ш	1

АХУЙН УС ХАНГАМЖИЙН УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Унд ахуйн усны ергелтийн насос суурилуулах	ш	2
2	Эргэлтийн усны насос суурилуулах	ш	1
3	Эзэлхууний ус халаагч угсрах 200л n=2.5kbt	ш	2
4	Усны нөөцийн сав тавих V=4м3	ш	1
5	Удирдлагын зангилаа угсрах	ш	1
6	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм тавих	ш	2
7	Хог шүүгч Ф25мм тавих	ш	2
8	Ул буцах клапан d=25мм тавих	ш	2
9	Хевуурт клапан d=25мм тавих	ш	1

БОХИР УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм	м	15
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм	м	25.8
3	Бохир усны яндан хоолойг дулаалах	м2	2.5
4	Малгайвч тавих	ш	1
5	Цэвэрлэгээ, шалгах таг ф50-100мм тавих	ш	3
6	Шаазан суултуур байрлуулах	ш	9
7	Ханын хөтөвч тавих	ш	3
8	Ул буцах Ф100мм тавих	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф25мм	м	10
2	D=25мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	10
3	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-20мм дулаалгын хамт угсрах	м	15
4	Цэвэр усны яндан хоолойг дулаалах Ф25мм	м2	1
5	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	16
6	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм суурилуулах	ш	2
7	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм суурилуулах	ш	1
8	Хүйтэн ба халуун усны шугамтай угаагуур тавих	ш	4
9	Угаагуурын холигч, сифон байрлуулах	ш	4
10	Уян холбоос тавих	ш	16

АХУЙН УС ХАНГАМЖИЙН УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Унд ахуйн усны ергэлтийн насос суурилуулах	ш	2
2	Эзэлхууний ус халаагч угсрах 200л n=2.5kbt	ш	1
3	Усны нөөцийн сав тавих V=1м3	ш	1
4	Удирдлагын зангилаа угсрах	ш	1
5	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм тавих	ш	4
6	Хог шүүгч Ф25мм тавих	ш	2
7	Ул буцах клапан d=25мм тавих	ш	2
8	Хөвүүрт клапан d=25мм тавих	ш	1

БОХИР УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм	м	22
2	Бохир усны яндан хоолойг дулаалах	м2	2.5
3	Малгайвч тавих	ш	1
4	Цэвэрлэгээ, шалгах таг ф50-100мм тавих	ш	3
5	Шаазан суултуур байрлуулах	ш	8
6	Ул буцах Ф100мм тавих	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф32мм	м	47.6
2	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф25мм	м	50
3	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	47.6
4	D=25мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	50
5	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-20мм дулаалгын хамт угсрах	м	58.5
6	Цэвэр усны яндан хоолойг дулаалах Ф25-32мм	м2	9.2
7	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	43
8	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм суурилуулах	ш	2
9	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм суурилуулах	ш	12
10	Хуухдийн шаазан угаагуур тавих	ш	1
11	Хүйтэн ба халуун усны шугамтай угаагуур тавих	ш	13
12	Шүршүүрийн ширмэн тэвш тавих	ш	4
13	Угаагуурын холигч, сифон байрлуулах	ш	17
14	Уян холбоос тавих	ш	43

УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүйтэн усны ухаалаг тоолуур тавих Ф15мм	ш	1
2	D=15мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
3	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	1
4	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм суурилуулах	ш	2
5	Хог шүүгч тавих Ф32мм	ш	1

АХУЙН УС ХАНГАМЖИЙН УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Унд ахуйн усны ергелтийн насос суурилуулах	ш	2
2	Эзэлхууний ус халаагч угсрах 200л n=2.5kbt	ш	2
3	Усны нөөцийн сав тавих V=6м3	ш	1
4	Удирдлагын зангилаа угсрах	ш	1
5	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм тавих	ш	4
6	Хог шүүгч Ф25мм тавих	ш	2
7	Ул буцах клапан d=25мм тавих	ш	2
8	Хевуурт клапан d=25мм тавих	ш	1

БОХИР УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм	м	25.3
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм	м	23.2
3	Бохир усны яндан хоолойг дулаалах	м2	2.5
4	Малгайвч тавих	ш	2
5	Цэвэрлэгээ, шалгах таг ф50-100мм тавих	ш	4
6	Шаазан суултуур байрлуулах	ш	6
7	Ханын хөтөвч тавих	ш	1
8	Ул буцах Ф100мм тавих	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ