

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-20мм дулаалгын хамт угсрах	м	32.5
2	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх ф25мм	м	17
3	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф32мм	м	67
4	D=25мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	17
5	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	67
6	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	7.9
7	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	36
8	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм суурилуулах	ш	6
9	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм суурилуулах	ш	2

УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүйтэн усны ухаалаг тоолуур тавих Ф15мм	ш	1
2	D=15мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
3	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	1
4	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм суурилуулах	ш	2
5	Хог шүүгч тавих Ф32мм	ш	1
6	Эзэлхууний ус халаагч угсрах 15л N=1.6kВт	ш	1
7	Эзэлхууний ус халаагч угсрах 50л n=2.5kВт	ш	2

БОХИР УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм	м	40
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм	м	19
3	Ф100мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	4.7
4	Малгайвч тавих	ш	2
5	Цэвэрлэгээ, шалгах таг ф50-100мм тавих	ш	4
6	Шаазан угаагуур тавих	ш	12
7	Шаазан суултуур байрлуулах	ком	12
8	Угаагуурын холигч, сифон байрлуулах	ш	12
9	Уян холбоос тавих	ш	36
10	Ул буцах Ф100мм тавих	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-20мм дулаалгын хамт угсрах	м	33
2	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх ф25мм	м	8.4
3	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф32мм	м	59
4	D=25мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	8.4
5	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	59
6	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	6.4
7	Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар бүрэх	м2	6.35
8	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	27
9	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм суурилуулах	ш	6
10	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм суурилуулах	ш	2

УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүйтэн усны ухаалаг тоолуур тавих Ф15мм	ш	1
2	D=15мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
3	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	1
4	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм суурилуулах	ш	2
5	Хог шүүгч тавих Ф32мм	ш	1
6	Эзэлхууний ус халаагч угсрах 15л N=1.6kВт	ш	1
7	Эзэлхууний ус халаагч угсрах 50л n=2.5kВт	ш	2

БОХИР УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм	м	27
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм	м	14
3	Ф100мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	2.5
4	Малгайвч тавих	ш	1
5	Цэвэрлэгээ, шалгах таг ф50-100мм тавих	ш	3
6	Шаазан угаагуур тавих	ш	9
7	Шаазан суултуур байрлуулах	ком	9
8	Угаагуурын холигч, сифон байрлуулах	ш	9
9	Уян холбоос тавих	ш	25
10	Ул буцах Ф100мм тавих	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-15мм дулаалгын хамт угсрах	м	20
2	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	14
3	Шаазан угаагуур тавих	ш	4
4	Угаагуур мойка тавих	ш	1
5	Угаагуур ба мойканы холигч, сифон байрлуулах	ш	5
6	Уян холбоос тавих	ш	14

БОХИР УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм	м	3.7
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм	м	6.2
3	Цэвэрлэгээ, шалгах таг ф100мм тавих	ш	2
4	Шаазан суултуур байрлуулах	ком	4
5	Трап Ф50мм тавих	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-15мм дулаалгын хамт угсрах	м	9
2	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-20мм дулаалгын хамт угсрах	м	12.6
3	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх ф25мм	м	9.85
4	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф32мм	м	3
5	D=25мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	9.85
6	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	3
7	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	1.1
8	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	24
9	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм суурилуулах	ш	1
10	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм суурилуулах	ш	1

УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ул буцах клапан Ф20мм тавих	ш	1
2	Манометр тавих	ш	2
3	Термометр тавих	ш	2
4	Хог шүүгч тавих Ф20мм	ш	1
5	Ус юүлэгч d=15мм тавих	ш	1
6	Услах кран d=25мм тавих	ш	1
7	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм суурилуулах	ш	2
8	Системийг шахаж шалгах	м	34.45
9	Агшин зуурыг ус халаагч угсрах 2л N=5kВт	ш	1
10	Агшин зуурын ус халаагч угсрах 25л N=25kВт	ш	2

БОХИР УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм	м	21.1
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм	м	5
3	Ф50-100мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	8.2
4	Малгайвч тавих	ш	1
5	Цэвэрлэгээ, шалгах таг ф-100мм тавих	ш	3
6	Шаазан угаагуур тавих	ш	9
7	Шаазан суултуур байрлуулах	ком	5
8	Угаагуурын холигч, сифон байрлуулах	ш	9
9	Уян холбоос тавих	ш	23
10	Шалны трап тавих	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-20мм дулаалгын хамт угсрах	м	36
2	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх ф25мм	м	41
3	D=25мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	41
4	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	3.2
5	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	36
6	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм суурилуулах	ш	6
7	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм суурилуулах	ш	4

АХУЙН УС ХАНГАМЖИЙН УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ахуйн ундны Grundfos CRE насос суурилуулах Н-15м, 1.5.0м3.ц, 0.55кВт	ш	2
2	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм суурилуулах	ш	4
3	Ул буцах клапан d=25мм байрлуулах	ш	2
4	Хевуурт клапан тавих Ф25мм	ш	1
5	Хог шүүгч тавих Ф25мм	ш	2
6	Удирдлагын зангилаа угсрах	ш	1
7	Эзэлхууний ус халаагч угсрах 50л n=2.4kbt	ш	3
8	Усны нөөцийн сав V=4м3 тавих	ш	1

БОХИР УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм	м	32.4
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм	м	22
3	Ф100мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	4.7
4	Малгайвч тавих	ш	2
5	Цэвэрлэгээ, шалгах таг ф50-100мм тавих	ш	6
6	Шаазан угаагуур тавих	ш	11
7	Шаазан суултуур байрлуулах	ком	12
8	Угаагуурын холигч, сифон байрлуулах	ш	10
9	Уян холбоос тавих	ш	39

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-20мм дулаалгын хамт угсрах	м	12
2	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-25мм дулаалгын хамт угсрах	м	8
3	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм суурилуулах	ш	16
4	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм суурилуулах	ш	12
5	Эзэлхууний ус халаагч угсрах 15л N=1.6kWt	ш	1

БОХИР УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм	м	16
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм	м	3
3	Цэвэрлэгээ, шалгах таг ф100мм тавих	ш	3
4	Шаазан угаагуур тавих	ш	2
5	Шаазан суултуур байрлуулах	ком	2
6	Угаагуурын холигч, сифон байрлуулах	ш	2
7	Шалны поддон тавих	ш	1
8	Уян холбоос тавих	ш	7
9	Ул буцах Ф100мм тавих	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-20мм дулаалгын хамт угсрах	м	43.2
2	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх ф25мм	м	32
3	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф32мм	м	54
4	D=25мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	32
5	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	54
6	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	8
7	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	39
8	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм суурилуулах	ш	8
9	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм суурилуулах	ш	4
10	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм суурилуулах	ш	1

УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүйтэн усны ухаалаг тоолуур тавих Ф15мм	ш	1
2	D=25мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	32
3	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	1
4	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм суурилуулах	ш	2
5	Хог шүүгч тавих Ф32мм	ш	1
6	Эзэлхууний ус халаагч угсрах 15л N=1.6kbt	ш	2
7	Эзэлхууний ус халаагч угсрах 50л n=2.4kbt	ш	2

БОХИР УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм	м	32.4
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм	м	22
3	Ф100мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	3.14
4	Малгайвч тавих	ш	2
5	Цэвэрлэгээ, шалгах таг ф50-100мм тавих	ш	6
6	Шаазан угаагуур тавих	ш	10
7	Шаазан суултуур байрлуулах	ком	12
8	Угаагуурын холигч, сифон байрлуулах	ш	10
9	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	ш	1
10	Уян холбоос тавих	ш	39
11	Ул буцах Ф100мм тавих	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-20мм дулаалгын хамт угсрах	м	32
2	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх ф25мм	м	10
3	D=25мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	10
4	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	1
5	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	33
6	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм суурилуулах	ш	4
7	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм суурилуулах	ш	1
8	Эзэлхүүний ус халаагч угсрах 50л n=2.4kbt	ш	2

БОХИР УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм	м	27
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм	м	12
3	Ф100мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	5
4	Малгайвч тавих	ш	1
5	Цэвэрлэгээ, шалгах таг ф50-100мм тавих	ш	2
6	Шаазан угаагуур тавих	ш	10
7	Шаазан суултуур байрлуулах	ком	11
8	Угаагуурын холигч, сифон байрлуулах	ш	10
9	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	ш	1
10	Уян холбоос тавих	ш	33
11	Ул буцах Ф100мм тавих	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-20мм дулаалгын хамт угсрах	м	21
2	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх ф25мм	м	20
3	D=25мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	20
4	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	1.6
5	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	27
6	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм суурилуулах	ш	6
7	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм суурилуулах	ш	2

УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүйтэн усны ухаалаг тоолуур.тавих Ф20мм	ш	1
2	D=25мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	0.15
3	Хог шүүгч тавих Ф25мм	ш	1
4	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм суурилуулах	ш	1
5	Эзэлхууний ус халаагч угсрах 50л n=2.4kbt	ш	3

БОХИР УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм	м	20
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм	м	8
3	Ф100мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	2.5
4	Малгайвч тавих	ш	1
5	Цэвэрлэгээ, шалгах таг ф100мм тавих	ш	2
6	Шаазан угаагуур тавих	ш	9
7	Шаазан суултуур байрлуулах	ком	9
8	Угаагуурын холигч, сифон байрлуулах	ш	9
9	Уян холбоос тавих	ш	27
10	Ул буцах Ф100мм тавих	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-20мм дулаалгын хамт угсрах	м	17
2	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх ф25мм	м	18
3	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф32мм	м	5
4	D=25мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	18
5	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	5
6	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	2.2
7	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	13
8	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм суурилуулах	ш	2
9	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм суурилуулах	ш	1

УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүйтэн усны ухаалаг тоолуур тавих Ф15мм	ш	1
2	D=15мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
3	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	1
4	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм суурилуулах	ш	2
5	Хог шүүгч тавих Ф32мм	ш	1
6	Эзэлхууний ус халаагч угсрах 50л n=2.5kbt	ш	1

БОХИР УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм	м	17
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм	м	5
3	Ф100мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	2.5
4	Малгайвч тавих	ш	1
5	Цэвэрлэгээ, шалгах таг ф50-100мм тавих	ш	2
6	Шаазан угаагуур тавих	ш	4
7	Шаазан суултуур байрлуулах	ком	5
8	Угаагуурын холигч, сифон байрлуулах	ш	4
9	Уян холбоос тавих	ш	13
10	Ул буцах Ф100мм тавих	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах P=1000мм	м2	18
2	Агаарын тэгш хоолойн шилжүүлэгч хийж угсрах P=1000мм	ш	4
3	Агаарын тэгш өнцөгт хоолойн чиг өөрчлөгч хийж угсрах P=1000 мм	ш	10
4	Дөрвөлжин хоолойн дулаалга хийх	м2	3.6
5	Тохируулгатай автомат хавхлага байрлуулах	ш	9
6	Салхивчийн сэнстэй сараалж суулгах	ш	1
7	Тэнхлэгийн сэнс L=250-300м3/ц, N=0.085кВт байрлуулах	ком	2
8	Сорох зонт хоолойд угсрах 150x150мм	ш	2
9	Зөөлөн холбоос хийх Ф150мм	м	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах P=1000мм	м2	9.4
2	Агаарын тэгш хоолойн шилжүүлэгч хийж угсрах P=1000мм	ш	4
3	Агаарын тэгш өнцөгт хоолойн чиг өөрчлөгч хийж угсрах P=1000 мм	ш	5
4	Дөрвөлжин хоолойн дулаалга хийх	м2	3.6
5	Тохируулгатай автомат хавхлага байрлуулах	ш	5
6	Тэнхлэгийн сэнс L=225-300м3/ц, N=0.085кВт байрлуулах	ком	2
7	Дефлектор угсрах Ф150мм	ш	1
8	Сорох зонт хоолойд угсрах 150x150мм	ш	2
9	Зөөлөн холбоос хийх Ф150мм	м	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах P=1000мм	м2	12.6
2	Агаарын тэгш хоолойн шилжүүлэгч хийж угсрах P=1000мм	ш	6
3	Агаарын тэгш өнцөгт хоолойн чиг өөрчлөгч хийж угсрах P=1000 мм	ш	7
4	Дөрвөлжин хоолойн дулаалга хийх	м2	7.2
5	Тохируулгатай автомат хавхлага байрлуулах	ш	6
6	Тэнхлэгийн сэнс L=250-300м3/ц, N=0.085кВт байрлуулах	ком	3
7	Сорох зонт хоолойд угсрах 150х150мм	ш	3
8	Зөөлөн холбоос хийх Ф150мм	м	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах P=1000мм	м2	4
2	Агаарын тэгш хоолойн шилжүүлэгч хийж угсрах P=1000мм	ш	3
3	Агаарын тэгш өнцөгт хоолойн чиг өөрчлөгч хийж угсрах P=1000 мм	ш	1
4	Дөрвөлжин хоолойн дулаалга хийх	м2	1.2
5	Тохируулгатай автомат хавхлага байрлуулах	ш	3
6	Тэнхлэгийн сэнс L=300м3/ц, N=0.085кВт байрлуулах	ком	1
7	Сорох зонт хоолойд угсрах 150x150мм	ш	1
8	Зөөлөн холбоос хийх Ф150мм	м	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах P=1000мм	м2	13.5
2	Агаарын тэгш хоолойн шилжүүлэгч хийж угсрах P=1000мм	ш	4
3	Агаарын тэгш өнцөгт хоолойн чиг өөрчлөгч хийж угсрах P=1000 мм	ш	6
4	Дөрвөлжин хоолойн дулаалга хийх	м2	4.8
5	Тохируулгатай автомат хавхлага байрлуулах	ш	7
6	Сэнстэй сараалж тавих Ф150мм	ш	1
7	Тэнхлэгийн сэнс L=225-300м3/ц, N=0.085кВт байрлуулах	КОМ	2
8	Дефлектор угсрах Ф150мм	ш	2
9	Сорох зонт хоолойд угсрах 150х150мм	ш	2
10	Зөөлөн холбоос хийх Ф150мм	М	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах P=1000мм	м2	19.5
2	Агаарын тэгш хоолойн шилжүүлэгч хийж угсрах P=1000мм	ш	4
3	Агаарын тэгш өнцөгт хоолойн чиг өөрчлөгч хийж угсрах P=1000 мм	ш	7
4	Дөрвөлжин хоолойн дулаалга хийх	м2	4.8
5	Тохируулгатай автомат хавхлага байрлуулах	ш	5
6	Сэнстэй сараалж тавих Ф150мм	ш	1
7	Тэнхлэгийн сэнс L=225-300м3/ц, N=0.085кВт байрлуулах	КОМ	2
8	Дефлектор угсрах Ф150мм	ш	2
9	Сорох зонт хоолойд угсрах 150х150мм	ш	2
10	Зөөлөн холбоос хийх Ф150мм	М	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах P=1000мм	м2	3
2	Агаарын тэгш өнцөгт хоолойн чиг өөрчлөгч хийж угсрах P=1000 мм	ш	2
3	Агаарын тэгш хоолойн шилжүүлэгч хийж угсрах P=1000мм	ш	2
4	Дөрвөлжин хоолойн дулаалга хийх	м2	1.2
5	Тохируулгатай автомат хавхлага байрлуулах	ш	2
6	Тэнхлэгийн сэнс L=175м3/ц, N=0.085кВт байрлуулах	ком	1
7	Сорох зонт хоолойд угсрах 150x150мм	ш	1
8	Зөөлөн холбоос хийх Ф150мм	м	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах P=1000мм	м2	9.6
2	Агаарын тэгш өнцөгт хоолойн чиг өөрчлөгч хийж угсрах P=1000 мм	ш	7
3	Агаарын тэгш хоолойн шилжүүлэгч хийж угсрах P=1000мм	ш	6
4	Дөрвөлжин хоолойн дулаалга хийх	м2	1.2
5	Тохируулгатай автомат хавхлага байрлуулах	ш	6
6	Тэнхлэгийн сэнс L=225-250м3/ц, N=0.085кВт байрлуулах	КОМ	3
7	Сорох зонт хоолойд угсрах 150х150мм	ш	3
8	Зөөлөн холбоос хийх Ф150мм	М	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах P=1000мм	м2	9
2	Агаарын тэгш хоолойн шилжүүлэгч хийж угсрах P=1000мм	ш	4
3	Агаарын тэгш өнцөгт хоолойн чиг өөрчлөгч хийж угсрах P=1000 мм	ш	3
4	Дөрвөлжин хоолойн дулаалга хийх	м2	3.6
5	Тохируулгатай автомат хавхлага байрлуулах	ш	4
6	Сэнстэй сараалж тавих Ф150мм	ш	1
7	Тэнхлэгийн сэнс L=225-300м3/ц, N=0.085кВт байрлуулах	ком	2
8	Дефлектор угсрах Ф150мм	ш	1
9	Сорох зонт хоолойд угсрах 150х150мм	ш	2
10	Зөөлөн холбоос хийх Ф150мм	м	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор сувгийн нүхийг ухаж овоолох	м3	137
2	Гараар засч ухах	м3	6.8
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	3
4	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-110мм	м	5
5	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-160мм	м	37.5
6	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	20.4
7	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах	м2	20.4
8	Ф1000 мм ариутгах татуургын угсармал төмөр бетон худаг угсрах	ш	2
9	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	1
10	Бэхэлгээний хэвтээ төмөр элементүүдийг гагнах	ш	40
11	Худгийн төмөр шат гагнаж угсрах	тн	0.04
12	Бетон гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	14.2
13	Гараар эргүүлж булах	м3	7.7
14	Механизмаар түрж шуудууг булах	м3	110

ГАДНА ЦЭВЭР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор сувгийн нүхийг ухаж овоолох	м3	366
2	Гараар засч ухах	м3	18
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	12.5
4	Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах d = 32мм	км	0.054
5	Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах d = 57мм	км	0.113
6	Чиг өөрчлөгч отвод тавих Ф32-50мм	ш	7
7	Чиг өөрчлөгч гуравлаагч тавих Ф32-50мм	ш	2
8	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	26
9	Яндан хоолойг пенополиуретан дулаалгаар дулаалах	м2	26
10	Хоолой ба фланцны голч d=32мм угсрах	холбоос	2
11	Хоолой ба фланцны голч d=50мм угсрах	холбоос	1
12	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах Ф32мм	ш	2
13	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах Ф50мм	ш	1
14	Ус юулэгч тавих Ф15мм	ш	3
15	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1500мм	ш	1
16	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	1.5
17	Бэхэлгээний хэвтээ төмөр элементүүдийг гагнах	ш	20
18	Худгийн төмөр шат гагнаж угсрах	тн	0.02
19	Бетон гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	11
20	Шугам хоолойг шахаж шалгах Ф32мм	м	54
21	Шугам хоолойг шахаж шалгах Ф57мм	м	113
22	Гараар эргүүлж булах	м3	20
23	Механизмаар түрж шуудууг булах	м3	294

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор сувгийн нүхийг ухаж овоолох	м3	449
2	Гараар засч ухах	м3	23
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	3
4	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-110мм	м	5
5	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-160мм	м	100
6	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	52
7	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах	м2	52
8	Ф1000 мм ариутгах татуургын угсармал төмөр бетон худаг угсрах	ш	3
9	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	1.5
10	Бэхэлгээний хэвтээ төмөр элементүүдийг гагнах	ш	60
11	Худгийн төмөр шат гагнаж угсрах	тн	0.06
12	Бетон гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	21.3
13	Гараар эргүүлж булах	м3	25
14	Механизмаар түрж шуудууг булах	м3	359

ГАДНА ЦЭВЭР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор сувгийн нүхийг ухаж овоолох	м3	530
2	Гараар засч ухах	м3	26
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	12.5
4	Цэвэр усны хуванцар хоолойг шуудуунд тавьж угсрах d = 63мм	км	0.124
5	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	25
6	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах	м2	25
7	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах Ф63мм	ш	2
8	Ус юулэгч тавих Ф15мм	ш	2
9	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1500мм	ш	3
10	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	2.1
11	Бэхэлгээний хэвтээ төмөр элементүүдийг гагнах	ш	60
12	Худгийн төмөр шат гагнаж угсрах	тн	0.06
13	Бетон гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	33
14	Шугам хоолой шахаж шалгах ф63мм	м	124
15	Гараар эргүүлж булах	м3	29.7
16	Механизмаар түрж шуудууг булах	м3	424

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор сувгийн нүхийг ухаж овоолох	м3	311.6
2	Гараар засч ухах	м3	16.4
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	9
4	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-110мм	м	10
5	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-160мм	м	70
6	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	38.3
7	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах	м2	38.3
8	Ф1000 мм ариутгах татуургын угсармал төмөр бетон худаг угсрах	ш	5
9	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	2.5
10	Бэхэлгээний хэвтээ төмөр элементүүдийг гагнах	ш	104
11	Худгийн төмөр шат гагнаж угсрах	тн	0.14
12	Бетон гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	41
13	Гараар эргүүлж булах	м3	18.8
14	Механизмаар түрж шуудууг булах	м3	249

БОХИР УСНЫ ЦООНОГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор цооногийн нүхийг ухаж овоолох	м3	91.2
2	Гараар засч ухах	м3	3.8
3	Цооногийн уланд шавраар давтамал дэвсгэр үе хийх	м3	0.66
4	Цооногийн улны бетон цутгах М100	м3	1.88
5	Цооногийн бетон хана цутгах М100	м3	17.6
6	Дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М200	м3	1.6
7	Бетон гадаргууд битум мастикаар хөрсжүүлэлт хийх	м2	8
8	Даацын ялуу тавих	ш	2
9	250 мм тоосгон хузуувч хана өрөх	м3	1
10	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	2.5
11	Тоосго, бетон хана, шал пинотронтой зуурмагаар шавардах	м2	51
12	Төмөр бетон худгийн таг тавих	ш	8
13	Модон яндан хийж угсрах	ш	1
14	Хана, хучилтын чигжээс шар шавраар хийх	м3	18.75
15	Гараар эргүүлж булах	м3	16
16	Механизмаар түрж шуудууг булах	м3	212

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор сувгийн нүхийг ухаж овоолох	м3	476
2	Гараар засч ухах	м3	26
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	7.8
4	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-110мм	м	18
5	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-160мм	м	86
6	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	49
7	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах	м2	49
8	Ф1500 мм ариутгах татуургын төмөр бетон худаг угсрах	ш	5
9	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	10
10	Бэхэлгээний хэвтээ төмөр элементүүдийг гагнах	ш	128
11	Худгийн төмөр шат гагнаж угсрах	тн	0.2
12	Бетон гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	55
13	Гараар эргүүлж булах	м3	26
14	Механизмаар түрж шуудууг булах	м3	381

ГАДНА ЦЭВЭР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор сувгийн таг хуртэл ухаж овоолох	м3	141
2	Гараар засч ухах	м3	7
3	Цайрдсан ган хоолойг сувагт угсрах d = 40мм	км	0.0555
4	Цайрдсан ган хоолойг сувагт угсрах d = 57мм	км	0.063
5	Чиг өөрчлөгч отвод тавих Ф32-50мм	ш	7
6	Чиг өөрчлөгч гуравлаагч тавих Ф32-50мм	ш	2
7	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	18.3
8	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах	м2	18.3
9	Хоолой ба фланцны голч d=40мм угсрах	холбоос	2
10	Хоолой ба фланцны голч d=50мм угсрах	холбоос	1
11	Чиг өөрчлөгч отвод тавих Ф40-50мм	ш	6
12	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах Ф40мм	ш	2
13	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах Ф50мм	ш	1
14	Ус юулэгч тавих Ф15мм	ш	3
15	Шугам хоолойг шахаж шалгах Ф40мм	м	55.5
16	Шугам хоолой шахаж шалгах ф57мм	м	63
17	Гараар эргүүлж булах	м3	26
18	Механизмаар түрж шуудууг булах	м3	140

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор сувгийн нүхийг ухаж овоолох	м3	143
2	Гараар засч ухах	м3	7.5
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	4.3
4	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-110мм	м	5
5	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-160мм	м	33
6	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	18.1
7	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах	м2	18.1
8	Ф1000 мм ариутгах татуургын угсармал төмөр бетон худаг угсрах	ш	1
9	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	0.5
10	Бэхэлгээний хэвтээ төмөр элементүүдийг гагнах	ш	24
11	Худгийн төмөр шат гагнаж угсрах	тн	0.03
12	Бетон гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	9.5
13	Гараар эргүүлж булах	м3	8.8
14	Механизмаар түрж шуудууг булах	м3	117

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	5
2	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	75.53
3	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	45.53
4	Нураах алхаар тоосгон хана нухэлж, буулгах	м3	9
5	Банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	35.28
6	Банзан шалны доорхи тоосгон тулгуурыг буулгах	м2	35.28

БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДАЛ ЦЭВЭРЛЭХ, ЗАЙЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	35.28
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	20

ХААЛГА, ЦОНХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар рамтай, 3 давхар шилтэй, вакум цонх угсрах	м2	1.35
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1.35
3	Цонхонд хиймэл чулуун тавцан суулгах	м2	0.225
4	Хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	5.04
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	5.04
6	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	3

ГИПСЭН ХАНА, ТААЗ, ТАСЛАВЧ ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн хана угсрах	м2	97.06

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон, багсармал талбайд зуурч бэлтгэх	м3	1.45
2	Шалны бетон тэгшилгээ хийх b=50мм	м3	1.45
3	Плита нааж шал хийх	м2	29.1

ДОТОР ЗАСАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны амалгаа шавардах	м2	1.35
2	Дотор тоосгон ханыг гараар шавардах	м2	97.06
3	Хана, тааз, амалгаанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	193.21
4	Хана, тааз, амалгаа зүлгэж өнгөлөх	м2	193.21
5	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	29.1
6	Хана, амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	48.38
7	Хананд плита наах	м2	50.03

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	1
2	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	28.35
3	Банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	6.5
4	Банзан шалны доорхи тоосгон тулгуурыг буулгах	м2	6.5

БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДАЛ ЦЭВЭРЛЭХ, ЗАЙЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	47.19
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	15

ХААЛГА, ЦОНХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхонд хиймэл чулуун тавцан суулгах	м2	0.225
2	Хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	1.68
3	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.68
4	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	1

ГИПСЭН ХАНА, ТААЗ, ТАСЛАВЧ ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн хана угсрах	м2	22.63
2	Ариун цэврийн өрөөнд таславч хана өнгөлгөөтэй хавтангаар угсрах	м2	3
3	Хананд толь тогтоож, суурилуулах	м2	0.38

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон, багсармал талбайд зуурч бэлтгэх	м3	0.32
2	Шалны бетон тэгшилгээ хийх b=50мм	м3	0.32
3	Плита нааж шал хийх	м2	6.5

ДОТОР ЗАСАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана, тааз, амалгаанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	15.86
2	Хана, тааз, амалгаа зүлгэж өнгөлөх	м2	15.86
3	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	6.5
4	Хана, амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	9.36
5	Хананд плита наах	м2	16.45

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга цонхны хайрцаг, тавиур задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	2
2	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	18.49
3	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	14
4	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг буулгах	м2	7.87

БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДАЛ ЦЭВЭРЛЭХ, ЗАЙЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	8
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	10

ХААЛГА, ЦОНХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар рамтай, 3 давхар шилтэй, вакум цонх угсрах	м2	1.2
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1.2
3	Цонхонд хиймэл чулуун тавцан суулгах	м2	0.63
4	Хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	1.47
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.47
6	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	1

ГИПСЭН ХАНА, ТААЗ, ТАСЛАВЧ ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөнд таславч хана өнгөлгөөтэй хавтангаар угсрах	м2	3.24
2	Хананд толь тогтоож, суурилуулах	м2	1.8
3	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	8

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор дэвсэж нягтруулах	м3	1.57
2	Бетон, багсармал талбайд зуурч бэлтгэх	м3	0.8
3	Шалны бетон тэгшилгээ хийх b=50мм	м3	0.8
4	Плита нааж шал хийх	м2	8

ДОТОР ЗАСАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны амалгаа шавардах	м2	0.87
2	Дотор тоосгон ханыг гараар ердийн шавардах	м2	32.36
3	Хана, тааз, амалгаанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	23.87
4	Хана, тааз, амалгаа зүлгэж өнгөлөх	м2	23.87
5	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	8
6	Хана, амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	15.87

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Хананд плита наах	м2	17.34
---	-------------------	----	-------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга цонхны хайрцаг, тавиур задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	4
2	Нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	0.78
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	18
4	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	50.6
5	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг буулгах	м2	22.5

БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДАЛ ЦЭВЭРЛЭХ, ЗАЙЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	50.6
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	20

ХААЛГА, ЦОНХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар рамтай, 3 давхар шилтэй, вакум цонх угсрах	м2	0.208
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	0.208
3	Цонхонд хиймэл чулуун тавцан суулгах	м2	0.3
4	Хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	4.41
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	4.41
6	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	3

ГИПСЭН ХАНА, ТААЗ, ТАСЛАВЧ ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөнд таславч хана өнгөлгөөтэй хавтангаар угсрах	м2	4
2	Хананд толь тогтоож, суурилуулах	м2	4.3
3	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	15

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор дэвсэж нягтруулах	м3	2.88
2	Бетон, багсармал талбайд зуурч бэлтгэх	м3	0.75
3	Шалны бетон тэгшилгээ хийх b=50мм	м3	0.75
4	Плита нааж шал хийх	м2	15

ДОТОР ЗАСАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны амалгаа шавардах	м2	0.66
2	Дотор тоосгон ханыг гараар ердийн шавардах	м2	42.03
3	Хана, тааз, амалгаанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	30.66
4	Хана, тааз, амалгаа зүлгэж өнгөлөх	м2	30.66
5	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	15

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Хана, амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	15.66
7	Хананд плита наах	м2	40.55

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	5
2	Төмөр каркастай гипсэн тааз буулгах (унэлгээний 70%)	м2	38.27
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	131.97
4	Банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	38.27
5	Банзан шалны доорхи тоосгон тулгуурыг буулгах	м2	38.27
6	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	11.48
7	Нураах алхаар тоосгон хана нухэлж, буулгах	м3	4.2

БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДАЛ ЦЭВЭРЛЭХ, ЗАЙЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	38.27
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	20

ХААЛГА, ЦОНХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар рамтай, 3 давхар шилтэй, вакум цонх угсрах	м2	4.35
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	4.35
3	Цонхонд хиймэл чулуун тавцан суулгах	м2	0.675
4	Хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	5.46
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	5.46
6	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	3

ГИПСЭН ХАНА, ТААЗ, ТАСЛАВЧ ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөнд таславч хана өнгөлгөөтэй хавтангаар угсрах	м2	65.07
2	Хананд толь тогтоож, суурилуулах	м2	8.8
3	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	38.27
4	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн хана угсрах	м2	9.87

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон, багсармал талбайд зуурч бэлтгэх	м3	1.9
2	Шалны бетон тэгшилгээ хийх b=50мм	м3	1.9
3	Плита нааж шал хийх	м2	38.27

ДОТОР ЗАСАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны амалгаа шавардах	м2	2.1
2	Хана, тааз, амалгаанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	93.17

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Хана, тааз, амалгаа зүлгэж өнгөлөх	м2	93.17
4	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	38.27
5	Хана, амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	54.9
6	Хананд плита наах	м2	79.17

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	1
2	Фанеран тааз буулгах (унэлгээний 70%)	м2	12.94
3	Ханын обой цаас хуулах	м2	42.22
4	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	42.22
5	Банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	12.94
6	Банзан шалны доорхи тоосгон тулгуурыг буулгах	м2	12.94
7	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	3.88
8	Нураах алхаар тоосгон хана нухэлж, буулгах	м3	0.25

БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДАЛ ЦЭВЭРЛЭХ, ЗАЙЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	12.94
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	20

ХААЛГА СУУЛГАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	1.89
2	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.89
3	Цонхонд хиймэл чулуун тавцан суулгах	м2	0.225
4	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	1

ГИПСЭН ХАНА, ТААЗ, ТАСЛАВЧ ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөнд таславч хана өнгөлгөөтэй хавтангаар угсрах	м2	18.69
2	Хананд толь тогтоож, суурилуулах	м2	2.8
3	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	12.65
4	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн хана угсрах	м2	6.42

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон, багсармал талбайд зуурч бэлтгэх	м3	0.63
2	Шалны бетон тэгшилгээ хийх b=50мм	м3	0.63
3	Плита нааж шал хийх	м2	12.65

ДОТОР ЗАСАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана, тааз, амалгаанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	31.5
2	Хана, тааз, амалгаа зүлгэж өнгөлөх	м2	31.5
3	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	12.65

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Хана, амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	18.22
5	Хананд плита наах	м2	36.28

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САМБАР УГСАРЧ, ТОНОГЛОЛ ХОЛБОХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгчийн хуваарилах самбар 800x600x200мм IP30 угсрах	ш	1
2	Гал хамгаалагчийн утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	3
3	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P D IP-20G	ш	4
4	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P IP216A	ш	2
5	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх АД-12 2 30МА IP 20А	ш	4
6	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-100 4P C, 40A	ш	1
7	Цэнэг шавхагчид утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	1

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ, УНТРААЛГА РОЗЕТКА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан ЭХХэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	10
2	Далд угсрах нэг даралттай унтраалга тавих	ш	2
3	Далд угсрах хоёр даралттай унтраалга тавих	ш	2
4	Газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка тавих	ш	4

КАБЕЛЬ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПВХ-300 1x2.5мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	300
2	ПВХ-380 1x4мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	450
3	ПВХ-380 1x10мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	125
4	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф16мм	м	250
5	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф32мм	м	25

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САМБАР УГСАРЧ, ТОНОГЛОЛ ХОЛБОХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгчийн хуваарилах самбар 800x600x200мм IP30 угсрах	ш	1
2	Гал хамгаалагчийн утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	3
3	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P D IP-20G	ш	2
4	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P IP216A	ш	1
5	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх АД-12 2 30МА IP 20А	ш	3
6	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-100 4P C, 40A	ш	1
7	Цэнэг шавхагчид утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	1

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ, УНТРААЛГА РОЗЕТКА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан ЭХХэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	8
2	Далд угсрах хоёр даралттай унтраалга тавих	ш	2
3	Газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка тавих	ш	2

КАБЕЛЬ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПВХ-300 1x2.5мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сүвлэх	м	150
2	ПВХ-380 1x4мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сүвлэх	м	250
3	ПВХ-380 1x6мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сүвлэх	м	125
4	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф16мм	м	130
5	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф25мм	м	25

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САМБАР УГСАРЧ, ТОНОГЛОЛ ХОЛБОХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгчийн хуваарилах самбар 800x600x200мм IP30 угсрах	ш	1
2	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-100 4P C, 40A	ш	1
3	Цэнэг шавхагчид утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	1
4	Гал хамгаалагчийн утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	3
5	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх АД-12 2 30mA IP 20A	ш	4
6	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P D IP-20G	ш	3
7	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P IP216A	ш	1

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ, УНТРААЛГА РОЗЕТКА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан ЭХХэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	9
2	Далд угсрах хоёр даралттай унтраалга тавих	ш	3
3	Газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка тавих	ш	3

КАБЕЛЬ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПВХ-300 1x2.5мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	200
2	ПВХ-380 1x4мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	450
3	ПВХ-380 1x6мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	125
4	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф16мм	м	210
5	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф25мм	м	25

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САМБАР УГСАРЧ, ТОНОГЛОЛ ХОЛБОХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгчийн хуваарилах самбар 800x600x200мм IP30 угсрах	ш	1
2	Гал хамгаалагчийн утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	3
3	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P D IP-20G	ш	2
4	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P IP216A	ш	1
5	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх АД-12 2 30МА IP 20А	ш	3
6	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-100 4P C, 40A	ш	1
7	Цэнэг шавхагчид утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	1

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ, УНТРААЛГА РОЗЕТКА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан ЭХХэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	14
2	Далд угсрах нэг даралттай унтраалга тавих	ш	1
3	Далд угсрах хоёр даралттай унтраалга тавих	ш	2
4	Газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка тавих	ш	3

КАБЕЛЬ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПВХ-300 1x2.5мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	180
2	ПВХ-380 1x4мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	350
3	ПВХ-380 1x6мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	125
4	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф16мм	м	180
5	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф25мм	м	25

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САМБАР УГСАРЧ, ТОНОГЛОЛ ХОЛБОХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгчийн хуваарилах самбар 800x600x200мм IP30 угсрах	ш	1
2	Гал хамгаалагчийн утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	3
3	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P D IP-20G	ш	2
4	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P IP216A	ш	1
5	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх АД-12 2 30МА IP 20А	ш	4
6	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-100 4P C, 40А	ш	1
7	Цэнэг шавхагчид утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	1
8	Удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ш	1

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ, УНТРААЛГА РОЗЕТКА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан ЭХХэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	12
2	Далд угсрах нэг даралттай унтраалга тавих	ш	4
3	Далд угсрах хоёр даралттай унтраалга тавих	ш	2
4	Газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка тавих	ш	3

КАБЕЛЬ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПВХ-300 1x2.5мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	150
2	ПВХ-380 1x4мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	300
3	ПВХ-380 1x6мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	50
4	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф16мм	м	150
5	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф25мм	м	40
6	Газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	30

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САМБАР УГСАРЧ, ТОНОГЛОЛ ХОЛБОХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгчийн хуваарилах самбар 800x600x200мм IP30 угсрах	ш	1
2	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-100 4P C, 40A	ш	1
3	Цэнэг шавхагчид утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	1
4	Гал хамгаалагчийн утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	3
5	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх АД-12 2 30mA IP 20A	ш	2
6	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P D IP-20A	ш	2
7	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P IP216A	ш	1

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ, УНТРААЛГА РОЗЕТКА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан ЭХХэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	4
2	Далд угсрах хоёр даралттай унтраалга тавих	ш	1
3	Газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка тавих	ш	1

КАБЕЛЬ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПВХ-300 1x2.5мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	80
2	ПВХ-380 1x4мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	60
3	ПВХ-380 1x6мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	50
4	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф16мм	м	14
5	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф25мм	м	10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САМБАР УГСАРЧ, ТОНОГЛОЛ ХОЛБОХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автоматтай гэрэлтүүлэгчийн хайрцаг угсрах	ш	1
2	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх АД-12 2P 10mA IP 25A	ш	1
3	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P IP216A	ш	1

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ, УНТРААЛГА РОЗЕТКА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан ЭХХэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	2
2	Далд угсрах хоёр даралттай унтраалга тавих	ш	1
3	Газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка тавих	ш	1

КАБЕЛЬ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПВХ-300 1x2.5мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	35
2	ПВХ-380 1x4мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	25
3	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф16мм	м	16

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ, УНТРААЛГА РОЗЕТКА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан ЭХХэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	2
2	Далд угсрах хоёр даралттай унтраалга тавих	ш	1
3	Газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка тавих	ш	1

КАБЕЛЬ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПВХ-300 1х2.5мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сүвлэх	м	60
2	ПВХ-380 1х4мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сүвлэх	м	45
3	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф16мм	м	30

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ, УНТРААЛГА РОЗЕТКА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан ЭХХэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	5
2	Далд угсрах хоёр даралттай унтраалга тавих	ш	3
3	Газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка тавих	ш	3

КАБЕЛЬ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПВХ-300 1х2.5мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сүвлэх	м	100
2	ПВХ-380 1х4мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сүвлэх	м	80
3	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф16мм	м	60

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ, УНТРААЛГА РОЗЕТКА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан ЭХХэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	5
2	Далд угсрах хоёр даралттай унтраалга тавих	ш	3
3	Газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка тавих	ш	3

КАБЕЛЬ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПВХ-300 1х2.5мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сүвлэх	м	130
2	ПВХ-380 1х4мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сүвлэх	м	90
3	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф16мм	м	120

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САМБАР УГСАРЧ, ТОНОГЛОЛ ХОЛБОХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгчийн хуваарилах самбар 800x600x200мм IP30 угсрах	ш	1
2	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-100 4P C, 40A	ш	1
3	Цэнэг шавхагчид утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	1
4	Гал хамгаалагчийн утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	3
5	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх АД-12 2 30МА IP 20А	ш	4
6	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P D IP-20G	ш	3
7	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P IP216A	ш	2

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ, УНТРААЛГА РОЗЕТКА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан ЭХХэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	6
2	Далд угсрах нэг даралттай унтраалга тавих	ш	1
3	Далд угсрах хоёр даралттай унтраалга тавих	ш	2
4	Газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка тавих	ш	3

КАБЕЛЬ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПВХ-300 1x2.5мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сүвлэх	м	250
2	ПВХ-380 1x4мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сүвлэх	м	450
3	ПВХ-380 1x6мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сүвлэх	м	125
4	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф16мм	м	230
5	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф25мм	м	25

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	6
2	Банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	47.19
3	Банзан шалны доорхи тоосгон тулгуурыг буулгах	м2	47.19
4	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	10

БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДАЛ ЦЭВЭРЛЭХ, ЗАЙЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	47.19
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	20

ХАНА, ХАМАР ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	18.75
2	Тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	1.38

ХААЛГА, ЦОНХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар рамтай, 3 давхар шилтэй, вакум цонх угсрах	м2	2.7
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	2.7
3	Цонхонд хиймэл чулуун тавцан суулгах	м2	1.2
4	Хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	7.56
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	7.56
6	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	4

ГИПСЭН ХАНА, ТААЗ, ТАСЛАВЧ ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөнд таславч хана өнгөлгөөтэй хавтангаар угсрах	м2	39.72
2	Хананд толь тогтоож, суурилуулах	м2	7.7
3	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	47.19
4	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн хана угсрах	м2	121.74

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон, багсармал талбайд зуурч бэлтгэх	м3	2.36
2	Шалны бетон тэгшилгээ хийх b=50мм	м3	2.36
3	Плита нааж шал хийх	м2	47.19

ДОТОР ЗАСАЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны амалгаа шавардах	м2	3.24
2	Ханыг гараар ердийн шавардах	м2	37.14
3	Хана, тааз, амалгаанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	120.57
4	Хана, тааз, амалгаа зүлгэж өнгөлөх	м2	120.57
5	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	47.19
6	Хана, амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	73.64
7	Хананд плита наах	м2	86.3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	4
2	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	33.2
3	Ханын рейк, савх мод хуулах (угсралтын 50%-иар унэлэв)	м2	71.7
4	Банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	33.2
5	Банзан шалны доорхи тоосгон тулгуурыг буулгах	м2	33.2
6	Нураах алхаар тоосгон хана нухэлж, буулгах	м3	4.13
7	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	10

БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДАЛ ЦЭВЭРЛЭХ, ЗАЙЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	33.2
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	20

ХААЛГА, ЦОНХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар рамтай, 3 давхар шилтэй, вакум цонх угсрах	м2	2.7
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	2.7
3	Цонхонд хиймэл чулуун тавцан суулгах	м2	0.45
4	Хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	3.36
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	3.36
6	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	2

ГИПСЭН ХАНА, ТААЗ, ТАСЛАВЧ ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөнд таславч хана өнгөлгөөтэй хавтангаар угсрах	м2	42.48
2	Хананд толь тогтоож, суурилуулах	м2	7.7
3	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	33.21
4	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн хана угсрах	м2	98.34

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон, багсармал талбайд зуурч бэлтгэх	м3	1.68
2	Шалны бетон тэгшилгээ хийх b=50мм	м3	1.68
3	Плита нааж шал хийх	м2	33.21

ДОТОР ЗАСАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны амалгаа шавардах	м2	2.1
2	Хана, тааз, амалгаанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	74.64

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Хана, тааз, амалгаа зүлгэж өнгөлөх	м2	74.64
4	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	33.21
5	Хана, амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	41.43
6	Хананд плита наах	м2	59

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	6
2	Төмөр каркастай гипсэн тааз буулгах (унэлгээний 70%)	м2	29.72
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	48.27
4	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	72.42
5	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг буулгах	м2	29.72

БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДАЛ ЦЭВЭРЛЭХ, ЗАЙЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	47.19
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	20

ХААЛГА, ЦОНХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар рамтай, 3 давхар шилтэй, вакум цонх угсрах	м2	2.04
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	2.04
3	Цонхонд хиймэл чулуун тавцан суулгах	м2	0.675
4	Хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	5.04
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	5.04
6	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	3

ГИПСЭН ХАНА, ТААЗ, ТАСЛАВЧ ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөнд таславч хана өнгөлгөөтэй хавтангаар угсрах	м2	33.84
2	Хананд толь тогтоож, суурилуулах	м2	5.25
3	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	29.72

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон, багсармал талбайд зуурч бэлтгэх	м3	1.49
2	Шалны бетон тэгшилгээ хийх b=50мм	м3	1.49
3	Плита нааж шал хийх	м2	29.72

ДОТОР ЗАСАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны амалгаа шавардах	м2	2.1
2	Хана, тааз, амалгаанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	80.1
3	Хана, тааз, амалгаа зүлгэж өнгөлөх	м2	80.1
4	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	29.72
5	Хана, амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	50.37
6	Хананд плита наах	м2	72.42

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ