

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	7
2	Модон ханыг цоолж буулгах	м2	6.72
3	Банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	58.16
4	Банзан шалны доорхи тоосгон тулгуурыг буулгах	м2	58.16
5	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	17.5

БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДАЛ ЦЭВЭРЛЭХ, ЗАЙЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	71.75
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	10

ХАНА, ХАМАР ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	33.08
2	0,1тн хүртэл жинтэй темер ялуу тавих	ш	2
3	Ханыг гараар ердийн шавардах	м2	190.98

ХААЛГА, ЦОНХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар рамтай, 3 давхар шилтэй, вакум цонх угсрах	м2	20.14
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	20.14
3	Цонхонд хиймэл чулуун тавцан суулгах	м2	2.46
4	Хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	11.76
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	11.76
6	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	7

ГИПСЭН ХАНА, ТААЗ, ТАСЛАВЧ ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөнд таславч хана өнгөлгөөтэй хавтангаар угсрах	м2	14.37
2	Хананд толь тогтоож, суурилуулах	м2	8.84
3	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	44.02
4	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн хана угсрах	м2	121.68

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон, багсармал талбайд зуурч бэлтгэх	м3	3.6
2	Шалны бетон тэгшилгээ хийх b=50мм	м3	3.6
3	Плита нааж шал хийх	м2	71.75

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ЗАСАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны амалгаа шавардах	м2	5.76
2	Амалгаанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	5.76
3	Амалгаа зүлгэж өнгөлөх	м2	5.76
4	Амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	0.7
5	Таазанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	45.47
6	Тааз зүлгэж өнгөлөх	м2	45.47
7	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	45.47
8	Хананд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	221.12
9	Хана зүлгэж өнгөлөх	м2	71.75
10	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	71.75
11	Хананд плита наах	м2	145.52

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Фанеран тааз задалж буулгах	10м2	46.22
2	Модон ханыг задалж буулгах	м2	34.62
3	Фанеран ханыг хуулж буулгах	м2	135.84
4	Банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	49.6
5	Банзан шалны доорхи тоосгон тулгуурыг буулгах	м2	49.6
6	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	14.88

БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДАЛ ЦЭВЭРЛЭХ, ЗАЙЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	41.32
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	10

ХААЛГА, ЦОНХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхонд хиймэл чулуун тавцан суулгах	м2	0.675
2	Хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	9.24
3	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	9.24
4	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	5

ГИПСЭН ХАНА, ТААЗ, ТАСЛАВЧ ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөнд таславч хана өнгөлгөөтэй хавтангаар угсрах	м2	14.62
2	Хананд толь тогтоож, суурилуулах	м2	6.1
3	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	41.32
4	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн хана угсрах	м2	94.92

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон, багсармал талбайд зуурч бэлтгэх	м3	2
2	Шалны бетон тэгшилгээ хийх b=50мм	м3	2
3	Плита нааж шал хийх	м2	41.32

ДОТОР ЗАСАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Амалгаанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	2.1
2	Амалгаа зүлгэж өнгөлөх	м2	2.1
3	Амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	2.1
4	Таазанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	41.32
5	Тааз зүлгэж өнгөлөх	м2	41.32

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	41.32
7	Хананд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	66.85
8	Хана зүлгэж өнгөлөх	м2	66.85
9	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	66.85
10	Хананд плита наах	м2	92.39

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	7
2	Фанеран тааз задалж буулгах	10м2	4.62
3	Модон ханыг задалж буулгах	м2	34.62
4	Фанеран ханыг хуулж буулгах	м2	135.84
5	Банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	49.6
6	Банзан шалны доорхи тоосгон тулгуурыг буулгах	м2	49.6
7	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	14.88

БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДАЛ ЦЭВЭРЛЭХ, ЗАЙЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	49.6
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	10

ХААЛГА, ЦОНХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар рамтай, 3 давхар шилтэй, вакум цонх угсрах	м2	20.14
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	20.14
3	Цонхонд хиймэл чулуун тавцан суулгах	м2	0.675
4	Хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	7.56
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	7.56
6	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	4

ГИПСЭН ХАНА, ТААЗ, ТАСЛАВЧ ХАНА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөнд таславч хана өнгөлгөөтэй хавтангаар угсрах	м2	14.62
2	Хананд толь тогтоож, суурилуулах	м2	6.1
3	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	41.32
4	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн хана угсрах	м2	94.92

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон, багсармал талбайд зуурч бэлтгэх	м3	2
2	Шалны бетон тэгшилгээ хийх b=50мм	м3	2
3	Плита нааж шал хийх	м2	41.32

ДОТОР ЗАСАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Амалгаанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	2.1
2	Амалгаа зүлгэж өнгөлөх	м2	2.1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	2.1
4	Таазанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	41.32
5	Тааз зүлгэж өнгөлөх	м2	41.32
6	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	41.32
7	Хананд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	66.85
8	Хана зүлгэж өнгөлөх	м2	66.85
9	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	66.85
10	Хананд плита наах	м2	92.39

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах P=1000мм	м2	21
2	Агаарын тэгш хоолойн шилжүүлэгч хийж угсрах P=1000мм	ш	8
3	Агаарын тэгш өнцөгт хоолойн чиг өөрчлөгч хийж угсрах P=1000 мм	ш	8
4	Дөрвөлжин хоолойн дулаалга хийх	м2	7.2
5	Тохируулгатай автомат хавхлага байрлуулах	ш	10
6	Тэнхлэгийн сэнс L=150-200м3/ц, N=0.085кВт байрлуулах	ком	4
7	Сорох зонт хоолойд угсрах 150x150мм	ш	4
8	Зөөлөн холбоос хийх Ф150мм	м	8
9	Дерлатор угсрах Ф150мм	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах P=1000мм	м2	7.2
2	Агаарын тэгш хоолойн шилжүүлэгч хийж угсрах P=1000мм	ш	2
3	Агаарын тэгш өнцөгт хоолойн чиг өөрчлөгч хийж угсрах P=1000 мм	ш	3
4	Агаарын тэгш өнцөгт гурвалжлагчийн бэлдэц хийж, угсрах P=1000 мм	ш	1
5	Дөрвөлжин хоолойн дулаалга хийх	м2	1.2
6	Тохируулгатай автомат хавхлага байрлуулах	ш	4
7	Тэнхлэгийн сэнс L=150-200м3/ц, N=0.085кВт байрлуулах	ком	1
8	Сорох зонт хоолойд угсрах 150x150мм	ш	1
9	Зөөлөн холбоос хийх Ф150мм	м	2
10	Дерлатор угсрах Ф150мм	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах P=1000мм	м2	10.5
2	Агаарын тэгш хоолойн шилжүүлэгч хийж угсрах P=1000мм	ш	2
3	Агаарын тэгш өнцөгт хоолойн чиг өөрчлөгч хийж угсрах P=1000 мм	ш	5
4	Агаарын тэгш өнцөгт гурвалжлагчийн бэлдэц хийж, угсрах P=1000 мм	ш	1
5	Дөрвөлжин хоолойн дулаалга хийх	м2	2.4
6	Салхивчийн сэнстэй сараалж суулгах	ш	1
7	Тохируулгатай автомат хавхлага байрлуулах	ш	4
8	Тэнхлэгийн сэнс L=150-200м3/ц, N=0.085кВт байрлуулах	ком	1
9	Сорох зонт хоолойд угсрах 150х150мм	ш	1
10	Зөөлөн холбоос хийх Ф150мм	м	2
11	Дерлатор угсрах Ф150мм	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор бохирын шуудуу ухаж овоолох	м3	606
2	Гараар засч ухах	м3	32
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	14.5
4	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-110мм	м	15
5	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-160мм	м	130
6	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	70
7	Бохир усны яндан хоолойг дулаалах	м2	70
8	Ф1000 мм ариутгах татуургын угсармал төмөр бетон худаг угсрах	ш	7
9	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	0.35
10	Бэхэлгээний хэвтээ төмөр элементүүдийг гагнах	ш	140
11	Худгийн төмөр шат гагнаж угсрах	тн	0.14
12	Бетон гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	50.4
13	Гараар эргүүлж булах	м3	36
14	Механизмаар түрж бохирын шуудууг булах	м3	483

ГАДНА ЦЭВЭР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хоолойг шуудуунд угсрах. Ф32мм	км	0.031
2	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	5.7
3	Цэвэр усны яндан хоолойг дулаалах	м2	5.7
4	Фланц ба арматурын голч d=32мм байрлуулах	ш	6
5	Ус юулэх хаалт тавих d=15мм	ш	1

БОХИРЫН СЕПТИК-АТМОР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсээр дэвсгэр хийх	м3	8
2	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	12.8
3	Ус тусгаарлалт хийх	м2	16
4	Атморын септик-20м3 байрлуулах	ш	1

ТӨМӨР САРААЛЖИН ХАШАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гараар шонгийн нух ухах	м3	2
2	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	2
3	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	60
4	Төмөр шонтой машин хаалга бэлтгэж байрлуулах	тн	0.25
5	Төмөр хашааны шонгүй жижиг хаалга хийх	ш	1
6	Сараалж торон хашаа 2 удаа будах	м2	60
7	Өргөст тор татах	м	22

ШҮҮРҮҮЛЭХ ТАЛБАЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор газар ухаж овоолох	м3	187.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Гараар засч ухах	м3	9.3
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	3.2
4	Гараар эргүүлж булах	м3	6.1
5	Механизмаар түрж шуудууг булах	м3	123.5
6	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-110мм	м	22
7	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-160мм	м	128
8	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-200мм	м	56
9	Яндан хоолойд отвод, гуравлагч, холбогч тавих Ф100-200мм	ш	32
10	Эксковатороор шүүрүүлэх талбайг ухаж овоолох	м3	982.8
11	Лагийн талбайг шүүх дайрган дэвсгэр үеийг механизмаар хийх	м3	302.4
12	Бохирын яндан хоолойг шигшсэн шороогоор хучих	м3	680.4

ДУЛААНЫ ХУДАГ -1Ш

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зуурмаг талбайд бэлтгэх	м3	10.7
2	Худгийн улны бетон цутгах М250	м3	0.7
3	Худгийн бетон хана цутгах М250	м3	10
4	Төмөр бетон худгийн таг тавих	ш	3
5	Бетон гадаргууд хар тосон хөрсжүүлэлт хийх	м2	24
6	Клапан тавих Ф32мм	ш	1
7	Ган чиг өөрчлөгч тавих Ф32мм	ш	1
8	Хий авагч тавих Ф15мм	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор бохирын шуудуу ухаж овоолох	м3	150
2	Гараар засч ухах	м3	8
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	2.6
4	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-110мм	м	6
5	Хуванцар хоолой d-32мм угсрах	м	20
6	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	3.9
7	Бохир усны яндан хоолойг дулаалах	м2	3.9
8	Ф2000 мм ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2
9	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	2
10	Бэхэлгээний хэвтээ төмөр элементүүдийг гагнах	ш	60
11	Худгийн төмөр шат гагнаж угсрах	тн	0.05
12	Бетон гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	44
13	Гараар эргүүлж булах	м3	7
14	Механизмаар түрж бохирын шуудууг булах	м3	93

БАГА ОВРЫН ЦЭВЭРЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ ТОПАЭРО-4

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор газар ухаж овоолох	м3	17.5
2	Гараар засч ухах	м3	1
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	0.4
4	Гараар эргүүлж булах	м3	2.8
5	Механизмаар түрж шуудууг булах	м3	4
6	Топазро-4 тунгаах шүүлтүүр 2100x1650x2300 мм байрлуулах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САМБАР УГСАРЧ, ТОНОГЛОЛ ХОЛБОХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгчийн хуваарилах самбар 800x600x200мм IP30 угсрах	ш	1
2	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-100 4P C, 40A	ш	1
3	Гал хамгаалагчийн утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	3
4	Цэнэг шавхагчид утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	1
5	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх АД-12 2 30mA IP 20-32A	ш	5
6	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P D IP-20A	ш	1
7	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P IP216A	ш	1
8	Удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ш	1

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ, УНТРААЛГА РОЗЕТКА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан ЭХХэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	18
2	Далд угсрах нэг даралттай унтраалга тавих	ш	3
3	Далд угсрах хоёр даралттай унтраалга тавих	ш	4
4	Газардуулгын контакттай 2 туйлт УЧХ розетка тавих	ш	6

КАБЕЛЬ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПВХ-300 1x2.5мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	250
2	ПВХ-380 1x4мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	300
3	ПВХ-380 1x10мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	50
4	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф16мм	м	85
5	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф25мм	м	100
6	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шин хана таазанд буудаж бэхлэх	м	30

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САМБАР УГСАРЧ, ТОНОГЛОЛ ХОЛБОХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгчийн хуваарилах самбар 800x600x200мм IP30 угсрах	ш	1
2	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-100 4P C, 40A	ш	1
3	Гал хамгаалагчийн утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	3
4	Цэнэг шавхагчид утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	1
5	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх АД-12 2 30МА IP 20-32А	ш	4
6	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P D IP-20А	ш	1
7	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P IP216А	ш	1
8	Удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ш	1

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ, УНТРААЛГА РОЗЕТКА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан ЭХХэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	7
2	Далд угсрах нэг даралттай унтраалга тавих	ш	3
3	Далд угсрах хоёр даралттай унтраалга тавих	ш	1
4	Газардуулгын контакттай 2 туйлт УЧХ розетка тавих	ш	3

КАБЕЛЬ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПВХ-300 1x2.5мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	150
2	ПВХ-380 1x4мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	250
3	ПВХ-380 1x6мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	50
4	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф16мм	м	50
5	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф25мм	м	80
6	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шин хана таазанд буудаж бэхлэх	м	30

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САМБАР УГСАРЧ, ТОНОГЛОЛ ХОЛБОХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгчийн хуваарилах самбар 800x600x200мм IP30 угсрах	ш	1
2	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-100 4P C, 40A	ш	1
3	Гал хамгаалагчийн утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	3
4	Цэнэг шавхагчид утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	ш	1
5	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх АД-12 2 30МА IP 20-32А	ш	4
6	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P D IP-20А	ш	1
7	Автоматанд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх ВА47-29 2P IP216А	ш	1
8	Удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ш	1

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ, УНТРААЛГА РОЗЕТКА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан ЭХХэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	13
2	Далд угсрах нэг даралттай унтраалга тавих	ш	2
3	Далд угсрах хоёр даралттай унтраалга тавих	ш	2
4	Газардуулгын контакттай 2 туйлт УЧХ розетка тавих	ш	3

КАБЕЛЬ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПВХ-300 1x2.5мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	160
2	ПВХ-380 1x4мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	250
3	ПВХ-380 1x6мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	50
4	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф16мм	м	45
5	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах Ф25мм	м	25
6	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шин хана таазанд буудаж бэхлэх	м	30

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф20мм	м	25
2	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф25мм	м	57
3	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф32мм	м	42
4	D=20мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	25
5	D=25мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	57
6	D=32мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	42
7	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-20мм дулаалгын хамт угсрах	м	93
8	Цэвэр усны яндан хоолойг дулаалах Ф20,25,32мм	м2	10.3
9	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	42
10	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм суурилуулах	ш	9
11	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм суурилуулах	ш	2
12	Хүйтэн ба халуун усны шугамтай угаагуур тавих	ш	14
13	Шүршүүрийн ширмэн тэвш тавих	ш	4
14	Угаагуурын холигч, сифон байрлуулах	ш	14
15	Душ, холигч, сифон байрлуулах	ш	4
16	Уян холбоос тавих	ш	42

УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүйтэн усны ухаалаг тоолуур тавих Ф15мм	ш	1
2	D=15мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
3	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	1
4	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм суурилуулах	ш	2
5	Хог шүүгч тавих Ф32мм	ш	1

АХУЙН УС ХАНГАМЖИЙН УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Унд ахуйн усны ергелтийн насос суурилуулах	ш	2
2	Эзэлхүүний ус халаагч угсрах 200л n=2.5kbt	ш	2
3	Усны нөөцийн сав тавих V=6м3	ш	1
4	Удирдлагын зангилаа угсрах	ш	1
5	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм тавих	ш	4
6	Хог шүүгч Ф25мм тавих	ш	2
7	Ул буцах клапан d=25мм тавих	ш	2
8	Хевуурт клапан d=25мм тавих	ш	1

БОХИР УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм	м	30
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм	м	19
3	Бохир усны яндан хоолойг дулаалах	м2	2.5
4	Малгайвч тавих	ш	1
5	Цэвэрлэгээ, шалгах таг ф50-100мм тавих	ш	5
6	Шаазан суултуур байрлуулах	ш	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Ханын хөтөвч тавих	Ш	1
8	Трап /голч-50мм / тавих	Ш	4
9	Бохирын ул буцах Ф100мм тавих	Ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф20мм	м	7.2
2	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф25мм	м	38.4
3	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф32мм	м	42.2
4	D=20мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	7.2
5	D=25мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	38.4
6	D=32мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	42.2
7	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-20мм дулаалгын хамт угсрах	м	44.4
8	Цэвэр усны яндан хоолойг дулаалах Ф20,25,32мм	м2	7.3
9	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	27
10	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм суурилуулах	ш	3
11	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм суурилуулах	ш	6
12	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм суурилуулах	ш	1
13	Тусгай хэрэгцээт хуухдийн угаагуур тавих	ш	1
14	Хүйтэн ба халуун усны шугамтай угаагуур тавих	ш	8
15	Угаагуурын холигч, сифон байрлуулах	ш	9
16	Уян холбоос тавих	ш	27

УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүйтэн усны ухаалаг тоолуур тавих Ф15мм	ш	1
2	D=15мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
3	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	1
4	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм суурилуулах	ш	2
5	Хог шүүгч тавих Ф32мм	ш	1

АХУЙН УС ХАНГАМЖИЙН УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Унд ахуйн усны ергелтийн насос суурилуулах	ш	2
2	Эзэлхүүний ус халаагч угсрах 100л n=2.5kbt	ш	2
3	Усны нөөцийн сав тавих V=4м3	ш	1
4	Удирдлагын зангилаа угсрах	ш	1
5	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм тавих	ш	4
6	Хог шүүгч Ф25мм тавих	ш	2
7	Ул буцах клапан d=25мм тавих	ш	2
8	Хевуурт клапан d=25мм тавих	ш	1

БОХИР УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d=50мм	м	6.8
2	Бохир усны хуванцар хоолой d=100мм	м	42
3	Бохир усны яндан хоолойг дулаалах	м2	2.5
4	Малгайвч тавих	ш	2
5	Цэвэрлэгээ, шалгах таг ф50-100мм тавих	ш	4
6	Шаазан суултуур байрлуулах	ш	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Хуухдийн шаазан суултуур тавих	Ш	1
8	Ханын хөтөвч тавих	Ш	1
9	Бохирын ул буцах Ф100мм тавих	Ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф25мм	м	16.5
2	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф32мм	м	56.5
3	D=25мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	16.5
4	D=32мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	56.5
5	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-20мм дулаалгын хамт угсрах	м	38.4
6	Цэвэр усны яндан хоолойг дулаалах Ф25,32мм	м2	7
7	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	27
8	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм суурилуулах	ш	6
9	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм суурилуулах	ш	1
10	Тусгай хэрэгцээт хуухдийн угаагуур тавих	ш	1
11	Хүйтэн ба халуун усны шугамтай угаагуур тавих	ш	8
12	Угаагуурын холигч, сифон байрлуулах	ш	9
13	Уян холбоос тавих	ш	27

УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүйтэн усны ухаалаг тоолуур тавих Ф15мм	ш	1
2	D=15мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
3	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм суурилуулах	ш	1
4	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм суурилуулах	ш	2
5	Хог шүүгч тавих Ф32мм	ш	1

АХУЙН УС ХАНГАМЖИЙН УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Унд ахуйн усны ергелтийн насос суурилуулах	ш	2
2	Эзэлхууний ус халаагч угсрах 100л n=2.5kbt	ш	2
3	Усны нөөцийн сав тавих V=4м3	ш	1
4	Удирдлагын зангилаа угсрах	ш	1
5	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм тавих	ш	4
6	Хог шүүгч Ф25мм тавих	ш	2
7	Ул буцах клапан d=25мм тавих	ш	2
8	Хевуурт клапан d=25мм тавих	ш	1

БОХИР УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм	м	15
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм	м	22
3	Бохир усны яндан хоолойг дулаалах	м2	2.5
4	Малгайвч тавих	ш	1
5	Цэвэрлэгээ, шалгах таг ф50-100мм тавих	ш	4
6	Шаазан суултуур байрлуулах	ш	7
7	Хуухдийн шаазан суултуур тавих	ш	1
8	Ханын хөтөвч тавих	ш	1
9	Бохирын ул буцах Ф100мм тавих	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ