

ДЭЛҮҮН СУМ. 15кВ-ын ЦДАШ,  
250кВА чадалтай ДЭД СТАНЦЫН  
ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:

Дэлүүн сум. 15кВ-ын ЦДАШ, дэд станц

2024/3/17

Нэгбүрчилсэн төсвийн төсөвт өртгийн товчоо

Д/Д	ЗАРДЛЫН ДҮН	БҮГД ӨРТӨГ
1	Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүн	
2	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (10%)	
3	Норм, норматив боловсруулах сангийн шимтгэл (0.18%)	
	ДҮН	
4	Захиалагчийн албаны эсвэл зөвлөх үйлчилгээний зардал (2%)	2'004'627
5	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	3'114'500
	ДҮН	5'119'127
6	Магдлашгүй ажлын зардал (2%)	
7	Бусад нэмэлт зардал	
	ДҮН	
	БҮГД ДҮН	

## Ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт, хөдөлмөрийн хөлсний тооцоо

Объектын нэр :

Дэлүүн сум. 15кВ-ын ЦДАШ, дэд станц

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ	Ажилчны зэрэг	Хөдөлмөр зарцуулалт	Цалин/тогрөгөөр/
----------	---------------	-------------	------------	---------------	---------------------	------------------

## 01. 250 кВА чадалтай АТП угсрах

30-380-01	Агаарын дэд өртөөний П хэлбэрийн төмөр бетон тулгуур босгох	1тулгуур	1			
38-170-45	10кВ-ын 3тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуур ба реакторт үзлэг шалгалт хийх	ш	1			
38-170-50	10кВ-ын 3тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуур ба реакторт хатаалт хийх	ш	1			
30-120-01	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын 10м хүртэл урттай шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	1			
30-130-02	40 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	4			
38-140-08	10/0.4 кВ-ын 250кВА чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1			
38-170-04	ОНШ-10-2000-маркийн тулгуурын хөндийрүүлэгч угсрах	ш	1			
38-170-05	ОФ-10-375-маркийн тулгуурын хөндийрүүлэгч угсрах	ш	0			
38-170-31	ПК-10-маркийн гал хамгаалагч угсрах	иж бүрэн	1			
38-170-31	ПК-10-маркийн гал хамгаалагч угсрах	иж бүрэн	1			
38-170-08	Гүйдэлийн хувьсгуур угсрах	ш	3			
38-540-05	3 фазын тоолуур угсрах	ш	1			

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ	Ажилчны зэрэг		Хөдөлмөр зарцуулалт				Цалин/төгрөгөөр/				
				Дундаж	Т.З.Т.	Нэгж		Бүгд		Нэгж		Бүгд		БҮГД
						Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Үндсэн	Т.З.Т.	
38-170-17	10кВ-ын 3 фазын хуурай салгуур угсрах 1000 а	ш	1											
38-170-56	РТ-6 /10/-маркийн цэнэг шавхагч угсрах	иж бүрэн	1											
38-490-05	2 туйлтай сэлгэх залгуурт утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, Гүйдлийн хүч 60А хүртэл	ш	0											
38-470-05	600х400х350мм хүртэл хэмжээтэй удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ширхэг	0											
30-220-21	Тоног төхөөрөмжийн суурийн бэхэлгээний ТМО -маркийн 0.15 тонн хүртэл жинтэй бүтээц угсрах	тонн	0											
30-240-23	ТМО -маркийн төмөр бүтээцийг будах	тонн	1											
<b>Үе шатны ажлын дүн</b>														
<b>02. ГША</b>														
01-280-10	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	27											
01-290-05	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 5-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	25											
01-280-06	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 6-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	22											
01-290-05	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 5-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	20											
<b>Үе шатны ажлын дүн</b>														

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ	Ажилчны тэрг		Хөдөлмөр зарцуулалт				Цалин/гогроогоор/				
				Дундаж	Т.З.Т.	Нэгж		Бүгд		Нэгж		Бүгд		БҮГД
						Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Үндсэн	Т.З.Т.	
<b>НИЙТ ДҮН</b>								246.60	12.82			1'360'906	60,348	1'421'254
Талбайн инженер техникийн ажилтны цалин (17%)												241'613		
Нэмэгдэл цалин (37%)												525'864		
<b>НИЙТ ЦАЛИН</b>												2'188'731		
НД, ЭМД-ын байгууллага хариуцан төлөх шимтгэл (11%)												240'760		
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл (13.6%)												297'667		
<b>АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ЗАРДАЛ</b>												2'727'159		