

Төсвийн дугаар: Т-2024/22

Улаанбаатар хот. Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хороо ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны байрыг буулган дахин шинээр барилгажуулах төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний нэмэлт ажлын төсөв.

Төсөвт өртгийн дүн: (1 815 150 096) төгрөг
(Нэг тэрбум найман зуун арван таван сая нэг зуун тавин мянга ерэн зургаа) төгрөг




Гүйцэтгэсэн: Мэргэшсэн төсөвчин.....МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН /Ч. Чулуунгэрэл/

Төсөвт тооцсон: 2024 он 09 сар 04 өдөр

Улаанбаатар хот. Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хороо ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны байрыг буулган дахин шинээр барилгажуулах төслийн гадна шугам сүлжээний нэмэлт ажлын төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо

Д/Д	Зардлын нэр	Хувиарлах байгууламж	ХТП 1276 дэд өртөөний өргөтгөл	УДДТ автоматик	Нөхөн сэргээх ажил	Ааdөөдүй аji
1	Цалин	18,996,225	2,566,910	7,852,477	22,452,005	51,867,617
2	Материал	13,831,650	2,014,919	8,880,021	38,547,567	63,274,157
3	Тээвэр	174,961	8,109	3,488	2,530,354	2,716,912
4	Машин ашиглалт	24,523,779	3,274,816	956,143	6,077,258	34,831,996
	ШУУД зардлын дүн	57,526,616	7,864,753	17,692,130	69,607,184	152,690,683
5	Нэмэгдэл зардал %	8,394,931	1,134,385	2,900,539	6,997,110	19,426,965
6	Аөeй 15%	9,888,232	1,349,871	3,088,900	11,490,644	25,817,647
	Барилга угсралтын ажлын дүн	75,809,779	10,349,009	23,681,569	88,094,938	197,935,295
7	Тоног төхөөрөмж	1,281,543,292	84,661,512			1,366,204,804
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмж тооцсон дүн	1,357,353,071	95,010,521			1,452,363,592
8	НEAT 10%	135,735,307	9,501,052	2,368,157	8,809,494	145,236,359
9	Нормчлолын сан 0.18%	2,443,236	171,019	42,627	158,571	2,815,453
	Дүн	1,495,531,613	104,682,592	26,092,352	97,063,003	1,723,369,559
10	Сaбeдeдeй cдaдeдe 2%	27,147,061	1,900,210	473,631	1,761,899	31,282,802
	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн					
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	13,573,531	950,105	236,816	880,949	15,641,401
	Дүн	1,536,252,205	107,532,907	26,802,800	99,705,851	1,770,293,762
12	Магадлaшгй ажил 2%	40,720,592	1,900,210	473,631	1,761,899	44,856,332
	Дүн	1,576,972,798	109,433,118	27,276,431	101,467,750	1,815,150,096




Мэргэшсэн төсөвчин... Ч. Чулуунгэрэл/

Улаанбаатар хот. Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хороо ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны байрыг буулган дахин шинээр барилгажуулах төсөл. Нийлүүлэгчээс шууд худалдан авах нийт тоног төхөөрөмжүүдийн жагсаалт

Д/Д	Бэлтгэн хийлүүлэх тоног төхөөрөмжийн нэр	хэмжих нэгж	тоо хэмжээ	нэгж үнэ /төг/	Бүгд үнэ /төг/
ХТП Хувиарлах байгууламж					
1	Хүчний хувьсгуур s11-m-800/10	ш	4	48,562,300	194,249,200
2	10 Кв хүчдэлтэй хажуугийн 4 үндсэн 10 самбараас бүрдэх коо 386 маркийн хуваарилах байгууламжийн шүүгээ	ш	1	807,357,669	807,357,669
3	0.4 Кв -ийн хуваарилах байгууламж /секц холбогч/, хажуугийн 2 үндсэн 9 самбараас бүрдэх цоо 70 маркийн хуваарилах байгууламжийн шүүгээ	ш	2	139,968,212	279,936,423
Дүн					1,281,543,292
ХТП 1276 дэд өртөөний өргөтгөл					
1	VS1-12-630/25 маягийн вакуум таслуур бүхий гаргалгын хорго /кабелийн оруулгатай/	ш	2	42,330,756	84,661,512
Дүн					84,661,512
Нийт дүн					1,366,204,804

Мэргэшсэн төсөвчин...../Чулуунгэрэл/



ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	18,996,225
2	Материал	13,831,650
3	Тээвэр	174,961
4	Машин ашиглалт	24,523,779
	Шууд зардлын дүн	57,526,616
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /86.5 %/	8,394,931
6	Ашиг / 15%/	9,888,232
	Барилга угсралтын ажлын дүн	75,809,779
7	Тоног төхөөрөмжийн үнэ	1,281,543,292
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	1,357,353,071
8	НӨАТ 10%	135,735,307
9	Нормчлолын сан 0.18%	2,443,236
	Дүн	1,495,531,613
10	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	27,147,061
11	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
12	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	13,573,531
	Дүн	1,536,252,205
13	Магадлашгүй ажил 3 %	40,720,592
14	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	1,576,972,798

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХУВААРИЛАХ БАЙГУУЛАМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэтг ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-170-35	Хүчний хувьсуур угсрах S11-М-800/10	ш	4	3.5 / 2	29.75 / 4.2	118.99 / 16.8	6536 / 5212	777732 / 87562	865,293
38-160-05	Дотор тоноглох 1 талын үйлчилгээтэй 10 кв Хүчдэлтэй хажуугийн 4 үндсэн 10 самбараас бүрдэх КСО 386 маркийн хуваарилах байгууламжийн шүүгээ угсрах	ш	14	4.0 / 2	22.35 / 1.28	312.87 / 17.95	6921 / 5212	2165387 / 93545	2,258,932
38-160-06	Дотор тоноглох 1 талын үйлчилгээтэй 0.4 кв Хүчдэлтэй хажуугийн 2 үндсэн 9 самбараас бүрдэх ЦО-70 маркийн хуваарилах байгууламжийн шүүгээ угсрах	ш	22	4.0 / 2	22.35 / 1.28	491.66 / 28.2	6921 / 5212	3402751 / 146999	3,549,750
38-160-08	Шинийн гүүр угсрах	ш	1	4.0 / 2	17.07 / 1.28	17.07 / 1.28	6921 / 5212	118162 / 6682	124,844
38-530-06	10кВ-ын тоолуурын шүүгээ угсрах ТШ-6	ш	2	3.6 / 2	5.39 / .65	10.78 / 1.3	6613 / 5212	71288 / 6776	78,064
38-480-07	0.4кВ-ийн хуваарилах байгууламж /секц холбогч/	ширхэг	2	3.9 / 2	5.43 / .64	10.86 / 1.28	6844 / 5212	74326 / 6651	80,976
38-540-06	1кВ тосон цахилгаан халаагч угсрах 220в	ш	5	3.8 / 2	1.89 / .09	9.45 / .45	6767 / 5212	63948 / 2345	66,294
38-520-41	Бууруулах трансформатортой хайрцаг угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.54 / .27	1.54 / .27	6921 / 5212	10658 / 1407	12,066
38-470-06	Цахилгаан халаагчын удирдлагын самбар	ширхэг	2	3.4 / 2	4.76 / .00	9.52 / .01	6459 / 5212	61490 / 31	61,521
39-010-05	Хэмийн мэдрүүл дифференциал 5°C мэдрүүлийн хязгаар 40°C (мэдээлүүр) ДТКБ	шир	2	5.0 / 2	1.43 / .02	2.86 / .04	7604 / 5212	21747 / 208	21,956
38-200-08	Хөнгөн цагаан голтой 3х70мм2 кабелийг сунгах XLPE-15kV	м	40	2.8 / 2	.29 / .03	11.6 / 1.07	5962 / 5212	69159 / 5587	74,746
38-230-06	Кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	8	4.0 / 2	8.06 / .22	64.48 / 1.76	6921 / 5212	446266 / 9173	455,439
38-200-41	Поливинилхлорид бүрхүүлтэй кабель ВВГ 3*6мм2	м	70	2.9 / 2	.31 / .09	21.7 / 6.02	6056 / 5212	131415 / 31376	162,791
38-200-41	Поливинилхлорид бүрхүүлтэй кабель КВВГ 4*1.5мм2	м	60	2.9 / 2	.31 / .09	18.6 / 5.16	6056 / 5212	112642 / 26894	139,536
38-200-40	Поливинилхлорид бүрхүүлтэй кабель КВВГ 4*4мм2	м	60	3.0 / 2	.26 / .01	15.6 / .37	6150 / 5212	95940 / 1939	97,879
38-200-41	Поливинилхлорид бүрхүүлтэй кабель КВВГ 10*1.5мм2	м	60	2.9 / 2	.31 / .09	18.6 / 5.16	6056 / 5212	112642 / 26894	139,536
38-180-04	8*80 хөнгөн цагаан дан шин угсрах	м	100	4.0 / 2	.43 / .01	42.7 / .5	6921 / 5212	295527 / 2606	298,133
38-180-04	6*60 хөнгөн цагаан дан шин угсрах	м	36	4.0 / 2	.43 / .01	15.37 / .18	6921 / 5212	106390 / 938	107,328
38-350-17	4*40мм туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	25	3.4 / 2	.28 / .01	7 / .22	6459 / 5212	45213 / 1147	46,360

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

39-070-12	Богино залгааны гэмтэл мэдрэгч (мэдээлүүр)	шир	12	5.0 / 2	10.13 / .07	121.56 / 84	7604 / 5212	924342 / 4378	928,720
39-140-14	Газардуулгын холболтын хайрцаг	шир	1	4.5 / 2	4.41 / .03	4.41 / .03	7262 / 5212	32025 / 156	32,182

Нийт Хүн/цаг: 1327.225 / 88.89

Индсэн цалин: 9,602,345

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,632,399

Нэмэгдэл цалин 37%: 3,552,868

Нийт цалин: 14,787,612

Нийгэмийн даатгал, эрлil мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дйн 13.5%: 1,996,328

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,011,115

Ажиллах хүчний зардал: 18,795,054

ХИЙЦҮҮД

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-070-05	10кВ-ын шинийн гүүр бэхлэх, холбох хийц хашлага, зэрэг хийцүүд бэлтгэж угсрах	тн	0.38	3.8 / 2	16.43 / 2.9	6.24 / 1.1	6767 / 5212	42237 / 5744	47,981
38-180-41	0.4кВ-ын шинийн нэвтрэх хавтан угсрах	ш	2	3.0 / 2	4.29 / .19	8.59 / .38	6150 / 5212	52816 / 1981	54,797

Нийт Хүн/цаг: 14.829652 / 1.482

Индсэн цалин: 102,778

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 17,472

Нэмэгдэл цалин 37%: 38,028

Нийт цалин: 158,278

Нийгэмийн даатгал, эрлil мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дйн 13.5%: 21,367

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 21,526

Ажиллах хүчний зардал: 201,171

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 1342.054652 / 90.372	Бүгд цалин:	9,705,123
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		1,649,871
Нэмэгдэл цалин 37%:		3,590,895
Нийт цалин:		14,945,889
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		2,017,695
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		2,032,641
Ажиллах хүчний зардал:		18,996,225

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	16,500	.5472	9,029	.0007	15	2	444.24	4
3-4113	Төгсгөвч 70мм2	ш	4,000	40	160,000	.0008	15	2	444.24	5
3-5830	Төгсгөлийн муфт	ш	55,000	8	440,000	.2	15	2	444.24	1,333
2-1136	Хэмийн мэдрүүл (мэдээлүүр) дткб	ш	58,600	2	117,200	.0002	15	2	444.24	2
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	.5	1,384	.0006	15	2	444.24	4
1-0725	Хавтгай төмөр 80*15*2мм	тн	2,700,000	.0896	241,920	.0896	15	1	334.65	450
1-1378	Хөнгөн цагаан шин 4*40мм	ш	25,360	5	126,800	.0265	15	2	444.24	177
1-1378	Хөнгөн цагаан шин 6*60мм	ш	58,800	15.4286	907,200	.2453	15	2	444.24	1,635
1-1378	Хөнгөн цагаан шин 8*80мм	ш	61,200	35	2,142,000	.742	15	2	444.24	4,944
3-0037	Хөнгөн цагаан голтой 3x70мм2 кабель хйре-15kv	км	7,600,000	.04	304,000	.1163	15	2	444.24	775
3-3168	Хүчний хувьсгуур s11-т-800/10	ш	0	4	0	14.52	15	2	444.24	96,755
3-1098	Цахилгаан халаагчын удирдлагын самбар	ш	250,000	2	500,000	.02	15	2	444.24	133
3-4049	Шинийн гүүр	ш	65,780	1	65,780	.01	15	2	444.24	67
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	7.3386	34,242	.0085	15	2	444.24	57
2-4000	Богно залгааны гэмтэл мэдрэгч (мэдээлүүр)	ш	45,000	12	540,000	.012	15	1	334.65	60
1-0421	Бууны сум	ш	100	50	5,000	.0256	15	2	444.24	171
3-1098	Бууруулах трансформатортой хайрцаг	ш	500,000	1	500,000	.01	15	2	444.24	67
1-0714	Булан төмөр 40*40*2.5	тн	3,200,000	.1198	383,424	.1198	15	2	444.24	798
1-0045	Бензин	кг	3,200	2.4	7,680	.0024	15	1	334.65	12
3-1098	Газардуулгын холболтын хайрцаг	кг	2,390	12.8	30,592	.0136	15	2	444.24	90
1-3825	Ган бүтээц	ш	83,000	1	83,000	.004	15	2	444.24	27
3-0553	Ввг зэс голтой кабель 3*6мм2	кг	3,200	380	1,216,000	.494	15	1	334.65	2,480
3-0553	Кввг зэс голтой кабель 4*6мм2	км	10,440,000	.07	730,800	.63	15	2	444.24	4,198
3-0553	Кввг зэс голтой кабель 4*1.5мм2	км	13,365,000	.06	801,900	.24	15	2	444.24	1,599
3-0553	Кввг зэс голтой кабель 10*1.5мм2	км	4,131,000	.06	247,860	.06	15	2	444.24	400
	Нам хүчдэлийн хаалттай цахилуур	ш	9,234,000	.06	554,040	.12	15	2	444.24	800
3-4783	Өнгөлөөгүй тулгуурын тусгаарлагч	ш	278,700	4	1,114,800	.0438	15	0	0	0
		ш	5,500	32	176,000		15	2	444.24	292

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-3682	10 кв хүчдэлтэй хажуугийн 4 үндсэн 10 самбараас бүрдэх ксо 386 маркийн хуваарилгах байгууламжийн шүүгээ	КОМ	0	1	0	2.8	15	2	444.24	18,658
3-3656	10кв-ын тоолуурын шүүгээ тш-6	Ш	383,000	2	766,000	.0429	15	2	444.24	286
5-1080	1кв тосон цахилгаан халаагч 220в	Ш	325,000	5	1,625,000	.0865	15	1	334.65	434
3-3682	0,4кв-ийн хуваарилгах байгууламж /секц холбогч/	Ш	0	2	0	.44	15	2	444.24	2,932
3-3682	0.4 кв хүчдэлтэй хажуугийн 2 үндсэн 9 самбараас бүрдэх цо-70 маркийн хуваарилгах байгууламжийн шүүгээ	КОМ	0	2	0	5.3	15	2	444.24	35,317

13,831,650

174,961

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	66.17	40,590	2,685,637
2003	Цахилгаан эргүүлэг	1.2	11,480	13,776
2028	Автокран 5тн	30.38	58,789	1,786,063
2029	Автокран 6.3тн	291.02	68,500	19,934,870
	Автомашин	.05	3,456	171
3033	Гагнуурын аппарат	5.42	19,064	103,262

24,523,779

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	2,566,910
2	Материал	2,014,919
3	Тээвэр	8,109
4	Машин ашиглалт	3,274,816
	Шууд зардлын дүн	7,864,753
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /86.5 %/	1,134,385
6	Ашиг / 15%/	1,349,871
	Барилга угсралтын ажлын дүн	10,349,009
7	Тоног төхөөрөмжийн үнэ	84,661,512
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	95,010,521
8	НӨАТ 10%	9,501,052
9	Нормчлолын сан 0.18%	171,019
	Дүн	104,682,592
10	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,900,210
11	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
12	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	950,105
	Дүн	107,532,908
13	Магадлашгүй ажил 2 %	1,900,210
14	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	109,433,118

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХТП 1276 ДЭД ӨРТӨӨНИЙ ӨРГӨТГӨЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-170-46	Хүчний хувьсгуур ба реакторт үзлэг шалгалт хийх	Ш	2	4.7 / 2	57.88 / .01	115.77 / .02	7399 / 5212	856582 / 125	856,707
38-160-06	VS1-12-630/25 маягийн вакуум таслуур бүхий гаргалгын хорго /кабелийн оруулгатай/	Ш	2	4.0 / 2	22.35 / 1.28	44.7 / 2.56	6921 / 5212	309341 / 13364	322,705
38-540-05	Электрон тоолуур угсрах	Ш	2	5.0 / 2	.89 / .04	1.78 / .08	7604 / 5212	13535 / 417	13,952
38-180-04	6*60 хөнгөн цагаан дан шин угсрах	М	24	4.0 / 2	.43 / .01	10.25 / .12	6921 / 5212	70926 / 625	71,552
38-200-41	Хяналт удирдлагын кабель КВВГ 10*2.5мм2	М	10	2.9 / 2	.31 / .09	3.1 / .86	6056 / 5212	18774 / 4482	23,256
38-200-41	Хяналт удирдлагын кабель КВВГ 7*2.5мм2	М	10	2.9 / 2	.31 / .09	3.1 / .86	6056 / 5212	18774 / 4482	23,256

Нийт Хүн/цаг: 178.694 / 4.508

1,311,428

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

222,943

Нэмэгдэл цалин 37% :

485,228

Нийт цалин:

2,019,599

Нийгмийн даатгал, эрл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

272,646

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл:

274,665

Ажиллах хүчний зардал:

2,566,910

Бүгд цалин:

1,311,428

Бүгд хүн/цаг: 178.694 / 4.508

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

222,943

Нэмэгдэл цалин 37%:

485,228

Нийт цалин:

2,019,599

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

272,646

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл:

274,665

Ажиллах хүчний зардал:

2,566,910

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	16,500	.052	858	.0001	15	2	444.24	0
1-0740	Төмөр бүтээц	кг	2,818	2	5,636	.002	15	1	334.65	10
3-0553	Хяналт удирдлагын кабель кввг 7*2.5мм2	км	6,840,000	.01	68,400	.01	15	2	444.24	67
3-0553	Хяналт удирдлагын кабель кввг 10*2.5мм2	км	9,360,000	.01	93,600	.01	15	2	444.24	67
2-2843	Хуванцар яндан	м	1,000	1	1,000	.0001	15	3	591.18	0
1-1378	Хөнгөн цагаан шин 6*60мм	ш	58,800	10	588,000	.159	15	2	444.24	1,060
3-5747	Электрон тоолуур	ш	608,000	2	1,216,000	.007	15	2	444.24	47
1-0060	Боолт	кг	25,366	1.16	29,425	.0013	15	2	444.24	9
1-4212	Арчих материал	кг	1,500	8	12,000	.0371	15	1	334.65	186
3-3434	Vs1-12-630/25 маягийн вакуум таслуур бүхий гаргалгын хорго /кабелийн оруулгатай/	ш	0	2	0	1	15	2	444.24	6,664

2,014,919

8,109

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	8.32	40,590	337,709
2028	Автокран 5тн	1.17	59,489	69,697
2029	Автокран 6.3тн	41.86	68,500	2,867,410
				3,274,816

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	7,852,477
2	Материал	8,880,021
3	Тээвэр	3,488
4	Машин ашиглалт	956,143
	Шууд зардлын дүн	17,692,130
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	2,900,539
6	Ашиг / 15%/	3,088,900
	Барилга угсралтын ажлын дүн	23,681,569
7	НӨАТ 10%	2,368,157
8	Нормчлолын сан 0.18%	42,627
	Дүн	26,092,352
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	473,631
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	236,816
	Дүн	26,802,800
12	Магадлашгүй ажил 2 %	473,631
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	27,276,431

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

УДДТ-ИЙН АВТОМАТИК

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)			Бүгд цалин		
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг		Тарифт	Нийт цалин
38-530-12	Удирдлагын самбар 1000x800x220	ш	1	3.7 / 2	3.34 / .71	3.34 / .71	6690 / 5212	22345 / 3701	26,045
38-050-04	Автомат таслуур ВА47-29 2р 16А	иж бүр	3	4.4 / 2	57.6 / 1.27	172.81 / 3.81	7194 / 5212	1243210 / 19873	1,263,083
38-420-04	Соронзон залгуур КМИ 35012 Лп.р 25а	ширхэг	10	3.4 / 2	2.01 / .01	20.1 / .1	6459 / 5212	129826 / 521	130,347
39-110-44	Дулааны реле РТИ-5376 ИЕК	шир	1	5.0 / 2	1.45 / .01	1.45 / .01	7604 / 5212	11026 / 52	11,078
38-050-04	Автомат таслуур ВА47-29 3р 16А SF	иж бүр	4	4.4 / 2	57.6 / 1.27	230.42 / 5.08	7194 / 5212	1657613 / 26498	1,684,111
39-020-38	Завсрын реле РРМ78/3	шир	7	5.0 / 2	4.3 / .01	30.1 / .07	7604 / 5212	22880 / 365	229,245
39-110-70	Завсрын реле реленд зориулагдсан суурь	шир	7	5.0 / 2	1.45 / .13	10.15 / .91	7604 / 5212	77181 / 4743	81,924
39-110-49	Программчлагдах логик контактор угсрах	шир	1	5.0 / 2	5.79 / .01	5.79 / .01	7604 / 5212	44027 / 52	44,079
39-010-33	Программчлагдах логик контакторын нэмэлт модуль	шир	1	6.0 / 2	8.58 / .02	8.58 / .02	8202 / 5212	70373 / 104	70,477
39-110-21	Тэжээлийн блок 220В 2 фаз 24В DC	шир	1	4.5 / 2	2.93 / .14	2.93 / .14	7262 / 5212	21278 / 730	22,007
39-020-36	Даралт мэдрэгч	шир	3	5.0 / 2	4.3 / .02	12.9 / .06	7604 / 5212	98092 / 313	98,404
20-250-04	Дохионы чийдэн НL ногоон	ширхэг	10	2.9 / 2	.71 / .00	7.14 / .02	6056 / 5212	43240 / 104	43,344
20-160-13	Кабель далдлагч 25*40*200мм гал дэмждэггүй	метр	6	3.0 / 2	.02 / .05	.14 / .28	6150 / 5212	849 / 1470	2,318
20-170-04	2*1мм2 оглолтой ПВХ тусгаарлагчтай зэс голтой хавтгай угас угсрах	м	400	2.8 / 2	.04 / .03	14.8 / 12	5962 / 5212	88238 / 62544	150,782
20-160-13	Хуванцар хоолойг угсрах, д-20 мм гал дэмждэггүй	метр	400	3.0 / 2	.02 / .05	9.2 / 18.8	6150 / 5212	56580 / 97986	154,566

Нийт Хүн/цаг: 529.846 / 42.029

Индсэн цалин:

4,011,810

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

682,008

Нэмэгдэл цалин 37% :

1,484,370

Нийт цалин:

6,178,188

Нийгэмийн даатгал, эрлil мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дйн 13.5%:

834,055

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

840,234

Ажиллах хүчний зардал:

7,852,477

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 529.846 / 42.029	Бүгд цалин:	4,011,810
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		682,008
Нэмэгдэл цалин 37%:		1,484,370
Нийт цалин:		6,178,188
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		834,055
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		840,234
Ажиллах хүчний зардал:		7,852,477

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3824	Суурийн төмөр бүтээц	кг	3,200	1.31	4,192	.0013	15	1	334.65	7
3-5564	Соронзон залуур кми 35012 In.p 25a	ш	80,000	10	800,000	.01	15	2	444.24	67
3-3734	Удирдлагын самбар цмп 60.40.20 ухлз Ip64	ш	1,113,250	1	1,113,250	.119	15	2	444.24	793
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	12,000	1.026	12,312	.0012	15	2	444.24	8
3-3443	Тэжээлийн блок 220в 2 фаз 24в dc	ш	65,000	1	65,000	.036	15	2	444.24	240
3-4112	Төгсгөвч	ш	900	8	7,200	.0056	15	2	444.24	37
2-2819	Хуванцар хоолой ф20мм	м	2,265	404	915,060	.0606	15	3	591.18	537
2-2819	Хуванцар кабель далдлагч 25*40*200мм гал дэмждэггүй	м	1,600	6.06	9,696	.0009	15	3	591.18	8
2-2718	Холбогч муфть ф20	ш	200	200	40,000	.0156	15	2	444.24	104
	Холболтын клемм	ш	4,800	900	4,320,000		15	0	0	0
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	.15	415	.0002	15	2	444.24	1
1-0878	Электрод э-42	кг	4,666	.94	4,386	.0011	15	2	444.24	7
1-0045	Бензин	кг	1,580	.18	284	.0002	15	2	444.24	1
3-3603	Автомат таслуур ва47-29-3р 16a	КОМ	9,945	4	39,780	.004	15	2	444.24	27
3-3603	Автомат таслуур ва47-29-2р 16a	КОМ	9,945	3	29,835	.003	15	2	444.24	20
1-4212	Арчих материал	кг	100	5.98	598	.0062	15	1	334.65	31
1-0060	Гайка к-609	кг	2,500	.37	925	.0004	15	2	444.24	3
1-0091	Винт м-6-20	кг	1,200	.22	264	.0002	15	2	444.24	2
3-6374	Дохियोны чийдэн Пl ногоон	ш	5,600	10	56,000	.12	15	3	591.18	1,064
3-6661	Даралт мэдрэгч	ш	50,000	3	150,000	.012	15	2	444.24	80
3-5381	Дулааны реле рти-5376 иек	ш	42,444	1	42,444	.001	15	2	444.24	7
3-6662	Завсрын реле ррм78/3	ш	11,340	7	79,380	.021	15	2	444.24	140
3-8015	Клемм шахагч	ш	5,000	8	40,000	.0024	15	1	334.65	12
3-5353	Контактор	ш	36,000	1	36,000	.001	15	2	444.24	7
3-6183	Программчлагдах логик контакторын нэмэлт модуль	ш	357,000	1	357,000	.0029	15	2	444.24	19
3-2820	2*1квмм огтлолтой пв тусгаарлагчтай газардуулгын утас	м	1,890	400	756,000	.04	15	2	444.24	267

8,880,021

3,488

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	23.54	40,590	955,489
2028	Автокран 5тн	.01	59,489	654

956,143

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	22,452,005
2	Материал	38,547,567
3	Тээвэр	2,530,354
4	Машин ашиглалт	6,077,258
	Шууд зардлын дүн	69,607,184
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	6,997,110
6	Ашиг / 15%/	11,490,644
	Барилга угсралтын ажлын дүн	88,094,938
7	НӨАТ 10%	8,809,494
8	Нормчлолын сан 0.18%	158,571
	Дүн	97,063,003
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,761,899
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	880,949
	Дүн	99,705,851
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1,761,899
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	101,467,750

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЗАМ ТАЛБАЙН БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
35-130-05	Зам талбайн асфальт бетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулж ачих, t=10см	м3	111.72	2.8 / 2	9.13 /	1019.77 /	5962 / 5212	6079863 /	6,079,863
35-130-05	Явган хүний зорчих замын хучилтыг хийн алхаар хуулах, t=5 см	м3	7.7	2.8 / 2	9.13 /	70.28 /	5962 / 5212	419038 /	419,038
59-110-01	Замын хуучин хашлагыг хуулах	м	84.7	3.0 / 2	1.17 / .09	99.44 / 7.28	6150 / 5212	611542 / 37965	649,508
35-160-07	Блокон болон бетон блокон хашааг буулгах	м2	67	2.4 / 2	.88 / .08	58.73 / 5.16	5587 / 5212	328099 / 26889	354,988
35-160-07	Блокон болон бетон блокон суурьтай төмөр хашаа буулгах	м2	4.7	2.4 / 2	.88 / .08	4.12 / .36	5587 / 5212	23016 / 1886	24,902

Нийт Хүн/цаг: 1252.336668 / 12.8051

Индсэн цалин:

7,528,299

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

1,279,811

Нэмэгдэл цалин 37% :

2,785,471

Нийт цалин:

11,593,580

Нийгмийн даатгал, эрл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

1,565,133

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

1,576,727

Ажиллах хүчний зардал:

14,735,440

АВТО ЗАМ НӨХӨН СЭРГЭЭХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-190-07	Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	41.71	3.0 / 2	.54 /	22.58 /	6150 / 5212	138878 /	138,878
25-12-02	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.18м/	1у/м	84.7	3.1 / 2	.32 /	26.83 /	6227 / 5212	167052 /	167,052
11-010-08	Бугалсан уулын чулуугаар суурь үе хийх, t=5см	м3	20.9	2.1 / 2	5.03 / 3.26	105.05 / 68.13	5306 / 5212	557416 / 355114	912,530
11-010-08	Хайрган дэвсгэр үеийг нягтруулж хийх, t=10см	м3	41.7	2.1 / 2	5.03 / 3.26	209.61 / 135.94	5306 / 5212	1112164 / 708530	1,820,694
25-06-01	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах 7см зузаан	1м3	29.2	3.3 / 2	.51 /	14.86 /	6381 / 5212	94806 /	94,806

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 378.925269 / 204.076 Индсэн цалин: 3,133,960

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 532,773
 Нэмэгдэл цалин 37% : 1,159,565
 Нийт цалин: 4,826,299

Нийгмийн даатгал, эрлil мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дlн 13.5%: 651,550
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 656,377

Ажиллах хүчний зардал: 6,134,226

ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙ НӨХӨН СЭРГЭЭХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-120-01	Явган хүний замын хашлага буцааж тавих	1У/м	102.2	3.1 / 2	.19 /	19.63 / 6227 / 5212	122214 /	122,214
06-010-22	Хашааны бетонон суурь цутгах м150	м3	4.15	3.0 / 2	3.49 / 1.42	14.46 / 5.89 6150 / 5212	88959 / 30714	119,673
08-160-06	Буулгасан блокон хашааг барих, b=20 см	м3	9.05	3.0 / 2	2.48 / 1.31	22.41 / 11.87 6150 / 5212	137814 / 61885	199,699
25-07-22	Явган хүний замын хавтан хийх	1м2	102	3.7 / 2	.26 /	26.7 / 6690 / 5212	178647 /	178,647

Нийт Хүн/цаг: 83.203618 / 17.7666 Индсэн цалин: 620,233

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 105,440
 Нэмэгдэл цалин 37% : 229,486
 Нийт цалин: 955,159

Нийгмийн даатгал, эрлil мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дlн 13.5%: 128,946
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 129,902

Ажиллах хүчний зардал: 1,214,007

ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН БЕТОН НӨХӨН СЭРГЭЭХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор нягтруулж хийх, t=10см	1м3	15.33	3.4 / 2	.26 /	4 / 6459 / 5212	25827 /	25,827
25-060-08	Явган замын зорчих хэсэгт Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	15.33	3.4 / 2	1.64 /	25.14 / 6459 / 5212	162352 /	162,352

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 29.1345117 / 0	Индсэн цалин:	188,180
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		31,991
Нэмэгдэл цалин 37% :		69,627
Нийт цалин:		289,797
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		39,123
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		39,412
Ажиллах хүчний зардал:		368,332
Бүгд хүн/цаг: 1743.6000667 / 234.6477	Бүгд цалин:	11,470,672
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		1,950,014
Нэмэгдэл цалин 37%:		4,244,149
Нийт цалин:		17,664,834
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		2,384,753
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		2,402,417
Ажиллах хүчний зардал:		22,452,005

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЗАМ ТАЛБАЙН БУУЛГАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр			Зардал	
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Нийт жин	Зай	Зэрэг		Тариф
	Барилгын хог	М3	0	119.42	0	20	0	0	0

0

АВТО ЗАМ НӨХӨН СЭРГЭЭХ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр			Зардал	
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Нийт жин	Зай	Зэрэг		Тариф
2-014	Ус	М3	2,000	4.1585	8,317	4.2059	1	960.47	4,153
1-4542	Уулын элс	М3	23,333	2.4717	57,672	3.7076	25	314.1	29,114
1-4331	Уулын бугалсан дайрга	М3	20,984	78.25	1,641,998	133.025	25	314.1	1,044,579
1-0517	Төмөр гадас d20мм х500мм	Ш	2,500	16.8088	42,022	.0364	15	444.24	242
1-4028	Цемент м-400	ТН	374,242	1.0288	385,007	1.0493	15	334.65	5,267
2-023	Шингэрүүлсэн битум	ТН	1,902,455	.8848	1,683,216	.9378	15	444.24	6,249
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	М3	287,000	3.4388	986,941	8.2532	15	334.65	41,429
2-1989	Замын бетон хашлага /1x0.3x0.15м/	М	26,730	30.0262	802,599	3.9034	15	591.18	34,614
3-5432	Зүсэгчийн ир	Ш	18,500	10	185,000	.017	15	444.24	113
3-018	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	ТН	290,000	69.7641	20,231,576	82.3216	15	444.24	548,558
3-2701	Мяндсан олс	М	300	88.2574	26,477	.0106	15	444.24	71

26,050,826

1,714,389

ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙ НӨХӨН СЭРГЭЭХ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр			Зардал	
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Нийт жин	Зай	Зэрэг		Тариф
1-0671	Сийрс	М2	1,500	.498	747	.0002	15	444.24	2
2-014	Ус	М3	2,000	1.1974	2,395	1.1974	1	960.47	1,150
1-4542	Уулын элс	М3	23,333	3.5733	83,376	5.3599	25	314.1	42,089
1-0795	Тос	КГ	3,500	.6225	2,179	.0008	15	444.24	5
1-0517	Төмөр гадас d20мм х500мм	Ш	2,500	15.9328	39,832	.0216	15	444.24	144
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	М2	29,500	3.3341	98,356	.1134	15	444.24	755
1-4133	Хашааны блок	М3	200,000	9.05	1,810,000	11.765	15	444.24	78,397

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Х/Н	Материалын нэр	ХН	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Тээвэр	Зардал	Зардал
1-0095	кг	Хадаас /70-110мм/		5,000	.747	3,735	.0009	15	2	444.24	6
1-4028	тн	Цемент м-400		374,242	1.4687	549,657	1.4981	15	1	334.65	7,520
1-4529	тн	Шохой		266,207	.0071	1,889	.0087	15	1	334.65	43
1-4292	м2	Явган хүний замын хараагүй хүний хөтөч хавтан		22,620	102	2,307,240	.5763	15	1	334.65	2,893
1-0142	ш	Явган замын хашлага		4,460	80	356,800	.8	15	2	444.24	5,331
1-4179	м3	Бетон зуурмаг м-150		270,000	4.233	1,142,910	10.1592	15	1	334.65	50,997
1-4180	м3	Бетон зуурмаг м-200		287,000	1.2969	372,215	3.1126	15	1	334.65	15,624
1-3973	м3	Захалсан банз		550,000	.0166	9,130	.01	15	1	334.65	50
3-2701	м	Мяндсан утас		100	106.4924	10,649	.0106	15	2	444.24	71
3-2701	м	Мяндсан олс		300	106.284	31,885	.0128	15	2	444.24	85

6,822,996

205,163

ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН БЕТОН НӨХӨН СЭРГЭЭХ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		ХН	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-014	Ус	м3	2,000	6.1375	12,275	6.1375	1	1	960.47	5,895
1-0375	Таар	м2	800	.5366	429	.0006	15	2	444.24	4
1-0517	Төмөр гадас d13мм x200мм	ш	2,200	1.2755	2,806	.0004	15	2	444.24	3
1-0517	Төмөр гадас d20мм x500мм	ш	2,500	22.3432	55,858	.0682	15	2	444.24	454
1-4542	Элс	м3	22,000	15.9739	351,425	26.3569	25	1	314.1	206,967
1-4181	Бетон зуурмаг м-250	м3	310,000	15.5599	4,823,585	37.3439	15	1	334.65	187,457
1-3973	Захалсан банз	м3	550,000	.0319	17,538	.0207	15	1	334.65	104
3-5432	Зүсэгчийн ир	ш	18,500	3	55,500	.0045	15	2	444.24	30
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	19,500	15.7132	306,408	26.7125	25	1	314.1	209,760
3-2701	Мяндсан олс	м	300	159.7386	47,922	.0192	15	2	444.24	128

5,673,745

610,802

38,547,567

2,530,354

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
56*03	Рейкэн доргиулагч	1.07	7,500	8,048
04*01	Усны машин	.04	38,820	1,394
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	16.03	14,071	225,496
06*04	Хийн дугуйт индүү	2.39	30,459	72,753
8031	Хийн индүү 25тн	3.5	34,000	119,124
90*02	Хүнд гөлгөр булт индүү	1.07	35,500	38,147
1002	Эксковатор 1м3	.24	55,566	13,416
2028	Автокран 5тн	4.6	43,200	198,718
	Автомашин	23.2	13,800	320,153
14*02	Асфальт дэвсэгч	.69	66,312	46,084
9023	Гүний доргиур	.83	7,992	6,633
46*01	Доргиурт хосолмол булт индүү	.27	63,789	17,211
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	.73	63,789	46,792
46*01	Заадас зүсэгч хөрөө	.73	14,409	10,539
24*	Зөөврийн компрессор	.88	18,912	16,567
	Пикап	.25	4,500	1,104
9009	Өндөр бүтээмжтэй нураах алх	154.22	32,000	4,935,078

6,077,258