

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар № 50-23

Төсвийн нэр: Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум доторх авто замын /14-17-р зам/ доорхи дулааны шугамын сүвгийн таг солих болон худгийн төмөр таг даацын тагаар солих ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн:

/Тоогоор/

Мэргэшсэн төсөвчин



Х.Чацмаа/овог нэр/

Улаанбаатар хот

ТӨСВИЙН ТАЙЛБАР БИЧИГ

Барилгын байршил: Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум

Барилгын нэр: Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум доторх авто замын доорхи дулааны шугамын сүвгийн таг солих болон худгийн төмөр таг даацын тагаар солих ажил

Захиалагч:

Гүйцэтгэгч: Эн Би Си Си ХХК

Ажлын зургийн иж бүрдэл:

Тус төсвийг дараах хууль норм дүрэм журмын дагуу үндэслэн зохиов.

1. Төсвийг BS-/2013 шифртэй зургаар БХБЯамны 2008 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр батлагдсан №2 тоот гэрчилгээтэй "Estimator pro" төсвийн программаар зохиолоо.
2. Ажиллах хүчний зардал: ЗТБХБЯ-ны сайдын 2012 оны 181-р тушаалын 2-р хавсралтанд заасан ажиллах хүчний зардал тооцох аргачлалаар ЗТБХБЯ-ны сайдын 2019 оны 12 сарын 30-ны өдрийн 217 тоот тушаалын 1-р хавсралт цалингийн нэгж үнэлгээг үндэслэв.
3. Төсвийг ЗТБХБЯ сайдын 2012 оны 06 сарын 13-ны өдрийн 181 дугаар тушаалаар батлагдсан БНБД 81-94-12 барилгын үнэ бүрдлийн дүрэм, БНБД 81-95-12 барилгын засварын ажлын үнэ бүрдлийн дүрэм.
4. Төсвийн механизмын зардлыг мөн ЗТБХБЯ сайдын 2012 оны 01 сарын 13-ны өдрийн 18 дугаар тушаалаар батлагдсан БД 81-112-11-ын 2-р хавсралтаар тооцов.
5. Зам тээвэр хөгжлийн сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн 256 тоот тушаалын 4-р хавсралт "Авто тээврийн жишиг тариф"-аар тооцов.
6. БХТөвийн захиралын 2022 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/175 дугаар шушаалаар батлагдсан БД 81-109-19/II-ийн дагуу болон одоогийн зах зээлийн дундаж үнээр тооцов.
7. Төсөвт тээврийн зайг БАТХУХ-ны 1986 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн тогтоолоор батлагдсан зай хэмжээний сүлжээгээр, УБ хотоос тээвэрлэхээр тусгав.

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	
2	Материал	
3	Тээвэр	
4	Машин ашиглалт	
	Шууд зардлын дүн	
5	Нэмэгдэл зардал /73.8 %/	
6	Ашиг / 15%/	
	Барилга угсралтын ажлын дүн	
7	НӨАТ 10%	
8	Нормчлолын сан 0.18%	
	Дүн	
9	Захиалагчийн албаны зардал	
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	
	Дүн	
12	Магадлашгүй ажил 2%	
13	Бусад нэмэлт зардал	

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин
07-430-08	Төмөр бетон сувгийн хавтан буулгах Л7	Ш	12					
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	8.16					

Нийт Хүн/цаг:

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин
01-230-09	Шуудууг механизмгаар ухаж овоолох	м3	91.2					
01-050-09	Шуудууг гараар засаж ухах	м3	2.74					
01-400-06	Бульдозероор хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	91.2					
01-070-03	Шуудуу хөрсөөр эргүүлж булах	м3	13.68					
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.036					
07-430-08	Төмөр бетон сувгийн хавтан Л7	Ш	12					

Нийт Хүн/цаг:

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

Бүгд хүн/цаг:

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	км	0.0364		
1-4271	Ус	м3	0.0528		
1-4542	Уулын элс	м3	0.2076		
	Хог хаягдал	м3	8.16		
1-0051	Хар тосон шаваас	кг	40.8		
1-2674	Халаалтын сувгийн хавтан хүчитгэсэн л7	ш	12.3		
1-4029	Цемент м-300	тн	0.0389		

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0		
1006	Эксковатор 0.15м3	1.96		
2028	Автокран 5тн	1.57		
2030	Автокран 10тн	8.16		
13200	Автомашин	0.64		
1003	Өндөр хүчин чадалтай эксковатор 1.6м3 2м3	1.09		
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	0.31		

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Козф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
	Хог хаягдал	М3				8.16				
1-0051	Хар тосон шаваас	кг				40.8				
1-2674	Халаалтын сүвгийн хавтан хүчитгэсэн л7	ш				12.3				
1-4029	Цемент м-300	тн				0.0389				
1-4271	Ус	м3				0.0528				
1-4542	Уулын элс	м3				0.2076				
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	км				0.0364				
	Хог, хаягдал	тн								