

БАТЛАВ.  
ДАРХАН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА  Т.ТУЛГАА

**ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

/21 дүгээр цэцэрлэгийн дээвэр засвар/

2025 он

Дархан-Уул аймаг

№	Нэр төрөл, үзүүлэлт	Шаардлага
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна.
2	Стандарт	Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Байршил	9 дүгээр баг, 21 дүгээр цэцэрлэг
4	Ажил	<ul style="list-style-type: none"><li>- Хуйлмал материалан дээвэр буулгах – 644м<sup>2</sup></li><li>- 100мм-ийн зузаантай хайргатай ба тоосгоны үйрмэгтэй бетон дэвсгэр үетэй цементэн тэгшилгээ хийн алхаар ухаж задалж буулгах 100% - 644м<sup>2</sup></li><li>- Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх 100% - 644м<sup>2</sup></li><li>- Дээврийн 1 үе хар цаас нийтэд нь наах – 644м<sup>2</sup></li><li>- 1 үе хар цаасан дээр чулуутай хар цаас давхарлан бүрж наах – 644м<sup>2</sup></li><li>- Хуучин хуйлмал дээвэрт давирхайн түрхлэг хийх – 644м<sup>2</sup></li><li>- Агааржуулалтын хоолойн бүслүүр төмөр хийх – 5м<sup>2</sup></li><li>- Дээврийн хашлага төмөр хийх – 30у/м</li><li>- Бэхэлгээний төмөр яндан хоолойд ус тусгаарлагч давирхайн түрхлэг хийх – 14м<sup>2</sup></li><li>- Агааржуулалтын хоолойн төмөр бетон хавтан угсарч цементэн зуурмагаар гагнах (/1.7x1.0x1ш/1.2x1.0x5ш/1.0x1.0x3ш/=9) - 9ш</li><li>- Төмөр бетон хавтан дээр чулуутай хар цаас давхарлан бүрж наах – 14м<sup>2</sup></li><li>- Дотуур ус зайлуулах сифон угсрах – 3ш</li><li>- Дээвэр дээр байгаа бүхээ гонхонд давхар рамтай вакум цонх угсрах – 6м<sup>2</sup></li><li>- Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах – 6м<sup>2</sup></li><li>- Тоосго бетон цонхны тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах – 4.8м<sup>2</sup></li><li>- Модон карниз өнгийн тосон будгаар гар аргаар ердийн будах – 4м<sup>2</sup></li><li>- Хана өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах - 28м<sup>2</sup></li></ul>
8	Туршлага	Ажил гүйцэтгэгч нь 2-оос дээш жил ижил төстэй ажил хийж гүйцэтгэсэн дадлага туршлагатай ажилтантай байх
9	Зөвшөөрөл	Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх
10	Баталгаа	Ажил гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн өдрөөс хойш 2 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.
11	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй, ажлын гүйцэтгэлээр санхүүжилт олгоно.

12	Төсөвт өртөг	97,433,520.0 төгрөг
13	Зураг төсвийн үнэ	2,500,000.0 төгрөг

Боловсруулсан:

Дархан сумын ЗДТГ-ын  
ТХХОХМэргэжилтэн



Б.Ундрах