

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

## ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Гэр барих	1 гэр	5.0
Бие засах газар байгуулах (3.0x2.5x2.0м)	1 ш	2.0
Ажилтнуудын зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	3.0
Усны нөөцийн сав байрлуулах	1 ш	2.0
Шатахууны агуулах сав байрлуулах (50 тн)	1 ш	2.0
Оффисын зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	2.0
Галын постын түр байр байгуулах	1 пост	2.0
Харуул хамгаалалтын арга хэмжээ авах	1 сар	16.23
Дизель станц байрлуулах (цахилгаан үүсгүүр)	1 ш	2.0

## ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ, ГАДАСЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	33.4

## ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Автогрейдерээр ургамлын үе хуулах	1 м3	96,175.75
Далангийн ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах	1 м2	429,733.33
Бульдозероор овоо т улах	1 м3	20.72
Замын зурвас дахь т бульдозероор зурвасын гадна гаргаж зайлуулах	1 удаа	33.0
Цахилгааны шон шилжүүлэх-8ш	1 тн	7.84

## ХУУЧИН ХООЛОЙ БУУЛГАХ АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Эвдэрсэн хиймэл байгууламж орчмын даланг ухаж зайлуулах	1 м3	18.0
Хоолойн эвдрэлтэй толгой далавчийг сугалж авах	1 м3	6.38
Ул бетон эвдэж зайлуулах	1 м3	11.1

## КАРЬЕР, ШОРООН ОРД НЭЭХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Шороон орд нээх	1 м3	23,213.55
Шороон ордод техникийн нөхөн сэргээлт хийх	1 м3	13,602.16

## ТҮР БОЛОН ТУСЛАХ ЗАМЫН АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Түр зам байгуулах	1 км	5.5
Түр замын нөхөн сэргээлт хийх	1 км	5.5

## ЗАМЫН ДАЛАН, УХМАЛЫН АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Шороон ордоос зөврөөр далан байгуулах	1 м3	315,038.11
Ухмалаас зөврөөр далан байгуулах	1 м3	235,561.51

**ЗАМЫН ДАЛАН, УХМАЛЫН АЖИЛ**

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Экскаватораар ухмал байгуулах	1 м3	4,063.27

**ӨРӨМДЛӨГ, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛ**

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Өрөмдлөг хийх	1 м3	16,500.0
Тэсэлгээний ажил	1 м3	16,500.0
Тэсэлж гаргасан материалаар далан байгуулах	1 м3	16,500.0
Далангийн дор шүүрүүлэх чулуун үеийг карьераас зөөж байгуулах	1 м3	4,586.0

**ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ**

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах, 20см	1 м3	72,336.0
Цементээр бэхжүүлсэн зохист найрлага бүхий хольцоор суурь байгуулах (дэвсгэчээр), 20см	1 м3	51,177.13

**ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ**

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Шингэн цацлага хийх (Prime coat)	1 м2	241,227.35
Халуун асфальтбетон хольцоор суурь үе байгуулах	1 м3	9,649.09
Шингэн түрхлэг хийх (Tack coat)	1 м2	238,888.0
Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах	1 м3	7,166.64

**ЗАМЫН ХАЙРГАН ХӨВӨӨ БАЙГУУЛАХ**

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Хайрган хөвөө механизмаар байгуулах (Хучлага хийсний дараах асгамал хөвөө)	1 м3	27,040.0
Буталсан чулуун хөвөөний бэхэлгээ, 7см	1 м3	6,633.67

**ЗАМЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ**

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Уулын шуудуу байгуулах	1 м3	2,072.0
Шуудууг чулуун өрлөг хийж бэхлэх	1 м2	6,740.0
Хажуугийн шуудуу, ухмалын өөрийн шуудуу автогрейдерээр татах	1 м3	25,283.72
Хажуугийн шуудуу, ухмалын өөрийн шуудуу гараар ухах	1 м3	4,461.83
Хажуу налуу автогрейдерээр тэгшлэх	1 м2	145,860.0

**ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ**

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	105.0
Километрийн тэмдэг суурилуулах	1 ш	33.0
Дохионы төмөрбетон шон суулгах	1 ш	594.0
Хамгаалалтын төмөр туузан хашилт угсрах (шонг төхөөрөмжөөр цохиж суулгах)	1 м	1,320.0

## ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Объектын мэдээллийн самбар байрлуулах	1 ш	1.0
Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	15,885.0

## ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1000 -40ЦЭГТ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	815.21
Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	1,630.42
Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	326.09
Цементбетон суурь байгуулах, B20	1 м3	574.36
Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах, d1000	1 м3	236.91
Цементбетон тулц цутгах, B20	1 м3	93.52
Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах, B25	1 м3	148.8
Хоолойн толгой, амсарын ул бетон цутгах, B25	1 м3	254.77
Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	376.05
Хоолойн тулц ханын бетон цутгах, B25	1 м3	187.2
1 үе чулуун бэхэлгээ хийх, 120см	1 м3	2,995.2
Далангийн хажуу налуугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх, 20см	1 м2	640.0
Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	1,185.76
Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	800.0

## ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1000\*2 -6ЦЭГТ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	233.15
Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	466.29
Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	93.26
Цементбетон суурь байгуулах, B20	1 м3	116.28
Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах, d1000	1 м3	66.69
Цементбетон тулц цутгах, B20	1 м3	36.72
Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах, d1000	1 м3	22.32
Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах, d1000	1 м3	13.15
Амсарын ул бетон цутгах, B25, 25см	1 м3	67.56
Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	107.28
1 үе чулуун бэхэлгээ хийх, 120см	1 м3	587.52
Далангийн хажуу налуугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	192.0
Хоолойн тулц ханын бетон цутгах, B25	1 м3	17.66

**ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1000\*2 -6ЦЭГТ**

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	254.34
Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	120.0

**ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН БАРИЛГА - 2.0X2.0 М -4ЦЭГТ**

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	490.36
Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	583.79
Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	45.0
Төмөрбетон суурь байгуулах, В20	1 м3	18.0
Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах, В25	1 м3	118.8
Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, В25	1 м3	59.282
Цементбетон тулц цутгах, В20	1 м3	35.78
Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	475.2
Амсрын ул бетон цутгах, В25, 30см	1 м3	63.84
1 үе чулуун бэхэлгээ хийх, 30см	1 м3	252.91
Далангийн хажуу налууугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	76.8
Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	230.4
Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	120.0

**ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН БАРИЛГА - 2.0X2.0X2 -2ЦЭГТ**

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	323.95
Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	436.48
Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	40.6
Төмөрбетон суурь байгуулах, В20	1 м3	14.0
Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах, В25	1 м3	75.26
Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, В25	1 м3	29.64
Цементбетон тулц цутгах, В20	1 м3	26.32
Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	268.8
Амсрын ул бетон цутгах, В25, 30см	1 м3	31.92
1 үе чулуун бэхэлгээ хийх, 30см	1 м3	77.4
Далангийн хажуу налууугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	76.8
Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	106.4
Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	60.0

## ҮЙЛДВЭР, ЗАВОДЫГ АЧИЖ БУУЛГАХ, УГСРАХ, ХУРААХ АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Асфальтбетон хольцын үйлдвэр автомашинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1.0
Бетон зуурмагийн үйлдвэр автомашинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1.0
Цементээр бэхжүүлсэн суурийн материалыг холих үйлдвэр автомашинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1.0
Чулуу бутлан ангилах үйлдвэр авто машинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1.0

## НЭГЖ ҮНЭ БА НИЙТ ҮНИЙН ТӨСВИЙН ТООЦОО

## ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Гэр барих	1 гэр	5
Бие засах газар байгуулах (3.0x2.5x2.0м)	1 ш	2
Ажилтнуудын зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	3
Усны нөөцийн сав байрлуулах	1 ш	2
Шатахууны агуулах сав байрлуулах (50 тн)	1 ш	2
Оффисын зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	2
Галын постын түр байр байгуулах	1 пост	2
Харуул хамгаалалтын арга хэмжээ авах	1 сар	16.23
Дизель станц байрлуулах (цахилгаан үүсгүүр)	1 ш	2
<b>Бүгд дүн</b>		

## ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ, ГАДАСЛАХ

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	33.4
<b>Бүгд дүн</b>		

## ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Автогрейдерээр ургамлын үе хуулах	1 м3	96,175.75
Далангийн ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах	1 м2	429,733.33
Бульдозероор овоо түрж зайлуулах	1 м3	20.72
Замын зурвас дахь том чулууг бульдозероор зурвасын гадна гаргаж зайлуулах	1 удаа	33
Цахилгааны шон шилжүүлэх-8ш	1 тн	7.84
<b>Бүгд дүн</b>		

## ХУУЧИН ХООЛОЙ БУУЛГАХ АЖИЛ

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Эвдэрсэн хиймэл байгууламж орчмын даланг ухаж зайлуулах	1 м3	18
Хоолойн эвдрэлтэй толгой далавчийг сугалж авах	1 м3	6.38
Ул бетон эвдэж зайлуулах	1 м3	11.1
<b>Бүгд дүн</b>		

## КАРЬЕР, ШОРООН ОРД НЭЭХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Шороон орд нээх	1 м3	23,213.55
Шороон ордод техникийн нөхөн сэргээлт хийх	1 м3	13,602.16
<b>Бүгд дүн</b>		

## ТҮР БОЛОН ТУСЛАХ ЗАМЫН АЖИЛ

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Түр зам байгуулах	1 км	5.5
Түр замын нөхөн сэргээлт хийх	1 км	5.5
<b>Бүгд дүн</b>		

**ЗАМЫН ДАЛАН, УХМАЛЫН АЖИЛ**

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Шороон ордоос зөврөөр далан байгуулах	1 м3	315,038.11
Ухмалаас зөврөөр далан байгуулах	1 м3	235,561.51
Экскаватораар ухмал байгуулах	1 м3	4,063.27
<b>Бүгд дүн</b>		

**ӨРӨМДЛӨГ, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛ**

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Өрөмдлөг хийх	1 м3	16,500
Тэсэлгээний ажил	1 м3	16,500
Тэсэлж гаргасан материалаар далан байгуулах	1 м3	16,500
Далангийн дор шүүрүүлэх чулуун үеийг карьертаас зөөж байгуулах	1 м3	4,586
<b>Бүгд дүн</b>		

**ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ**

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах, 20см	1 м3	72,336
Цементээр бэхжүүлсэн зохист найрлага бүхий хольцоор суурь байгуулах (дэвсгэгчээр), 20см	1 м3	51,177.13
<b>Бүгд дүн</b>		

**ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ**

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Шингэн цацлага хийх (Prime coat)	1 м2	241,227.35
Халуун асфальтбетон хольцоор суурь үе байгуулах	1 м3	9,649.09
Шингэн түрхлэг хийх (Task coat)	1 м2	238,888
Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах	1 м3	7,166.64
<b>Бүгд дүн</b>		

**ЗАМЫН ХАЙРГАН ХӨВӨӨ БАЙГУУЛАХ**

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Хайрган хөвөө механизмаар байгуулах (Хучлага хийсний дараах асгамал хөвөө)	1 м3	27,040
Буталсан чулуун хөвөөний бэхэлгээ, 7см	1 м3	6,633.67
<b>Бүгд дүн</b>		

**ЗАМЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ**

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Уулын шуудуу байгуулах	1 м3	2,072
Шуудууг чулуун өрлөг хийж бэхлэх	1 м2	6,740
Хажуугийн шуудуу, ухмалын өөрийн шуудуу автогрейдерээр татах	1 м3	25,283.72
Хажуугийн шуудуу, ухмалын өөрийн шуудуу гараар ухах	1 м3	4,461.83
Хажуу налуу автогрейдерээр тэгшлэх	1 м2	145,860
<b>Бүгд дүн</b>		

**ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ**

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	105
Километрийн тэмдэг суурилуулах	1 ш	33
Дохионы төмөрбетон шон суулгах	1 ш	594
Хамгаалалтын төмөр туузан хашилт угсрах (шонг төхөөрөмжөөр цохиж суулгах)	1 м	1,320
Объектын мэдээллийн самбар байрлуулах	1 ш	1
Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	15,885
<b>Бүгд дүн</b>		

**ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1000 -40ЦЭГТ**

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	815.21
Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	1,630.42
Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	326.09
Цементбетон суурь байгуулах, В20	1 м3	574.36
Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах, d1000	1 м3	236.91
Цементбетон тулц цутгах, В20	1 м3	93.52
Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах, В25	1 м3	148.8
Хоолойн толгой, амсарын ул бетон цутгах, В25	1 м3	254.77
Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	376.05
Хоолойн тулц ханын бетон цутгах, В25	1 м3	187.2
1 үе чулуун бэхэлгээ хийх, 120см	1 м3	2,995.2
Далангийн хажуу налууугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх, 20см	1 м2	640
Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	1,185.76
Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	800
<b>Бүгд дүн</b>		

**ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1000\*2 -6ЦЭГТ**

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	233.15
Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	466.29
Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий	1 м3	93.26



Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
элс хайргаар байгуулах		
Цементбетон суурь байгуулах, В20	1 м3	116.28
Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах, d1000	1 м3	66.69
Цементбетон тулц цутгах, В20	1 м3	36.72
Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах, d1000	1 м3	22.32
Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах, d1000	1 м3	13.15
Амсрын ул бетон цутгах, В25, 25см	1 м3	67.56
Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	107.28
1 үе чулуун бэхэлгээ хийх, 120см	1 м3	587.52
Далангийн хажуу налуугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	192
Хоолойн тулц ханын бетон цутгах, В25	1 м3	17.66
Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	254.34
Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	120
<b>Бүгд дүн</b>		

**ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН БАРИЛГА - 2.0Х2.0 М -4ЦЭГТ**

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	490.36
Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	583.79
Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	45
Төмөрбетон суурь байгуулах, В20	1 м3	18
Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах, В25	1 м3	118.8
Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, В25	1 м3	59.28
Цементбетон тулц цутгах, В20	1 м3	35.78
Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	475.2
Амсрын ул бетон цутгах, В25, 30см	1 м3	63.84
1 үе чулуун бэхэлгээ хийх, 30см	1 м3	252.91
Далангийн хажуу налуугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	76.8
Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	230.4
Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	120
<b>Бүгд дүн</b>		

**ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН БАРИЛГА - 2.0Х2.0Х2 -2ЦЭГТ**

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	323.95
Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	436.48
Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	40.6
Төмөрбетон суурь байгуулах, В20	1 м3	14
Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах, В25	1 м3	75.26
Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, В25	1 м3	29.64

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Цементбетон тулц цутгах, В20	1 м3	26.32
Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	268.8
Амсрын ул бетон цутгах, В25, 30см	1 м3	31.92
1 үе чулуун бэхэлгээ хийх, 30см	1 м3	77.4
Далангийн хажуу налуугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	76.8
Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	106.4
Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	60
<b>Бүгд дүн</b>		

**ҮЙЛДВЭР, ЗАВОДЫГ АЧИЖ БУУЛГАХ, УГСРАХ, ХУРААХ АЖИЛ**

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Асфальтбетон хольцын үйлдвэр автомашинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1
Бетон зуурмагийн үйлдвэр автомашинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1
Цементээр бэхжүүлсэн суурийн материалыг холих үйлдвэр автомашинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1
Чулуу бутлан ангилах үйлдвэр авто машинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1
<b>Бүгд дүн</b>		

## АЖИЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТ, ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

## ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Гэр барих	1 гэр	5.0
Бие засах газар байгуулах (3.0x2.5x2.0м)	1 ш	2.0
Ажилтнуудын зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	3.0
Усны нөөцийн сав байрлуулах	1 ш	2.0
Шатахууны агуулах сав байрлуулах (50 тн)	1 ш	2.0
Оффисын зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	2.0
Галын постын түр байр байгуулах	1 пост	2.0
Харуул хамгаалалтын арга хэмжээ авах	1 сар	16.23
Дизель станц байрлуулах (цахилгаан үүсгүүр)	1 ш	2.0
<b>Дүн</b>		

## ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ, ГАДАСЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	33.4
<b>Дүн</b>		

**ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ**

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Автогрейдерээр ургамлын үе хуулах	1 м3	96,175.75
Далангийн ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах	1 м2	429,733.33
Бульдозероор овоо түрж зайлуулах	1 м3	20.72
Замын зурвас дахь том чулууг бульдозероор зурвасын гадна гаргаж зайлуулах	1 удаа	33.0
Цахилгааны шон шилжүүлэх-8ш	1 тн	7.84
<b>Дүн</b>		

**ХУУЧИН ХООЛОЙ БУУЛГАХ АЖИЛ**

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Эвдэрсэн хиймэл байгууламж орчмын даланг ухаж зайлуулах	1 м3	18.0
Хоолойн эвдрэлтэй толгой далавчийг сугалж авах	1 м3	6.38
Ул бетон эвдэж зайлуулах	1 м3	11.1
<b>Дүн</b>		

**КАРЬЕР, ШОРООН ОРД НЭЭХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ**

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Шороон орд нээх	1 м3	23,213.55

**КАРЬЕР. ШОРООН ОРД НЭЭХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ**

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Шороон ордод техникийн нөхөн сэргээлт хийх	1 м3	13,602.16
<b>Дүн</b>		

**ТҮР БОЛОН ТУСЛАХ ЗАМЫН АЖИЛ**

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Түр зам байгуулах	1 км	5.5
Түр замын нөхөн сэргээлт хийх	1 км	5.5
<b>Дүн</b>		

**ЗАМЫН ДАЛАН, УХМАЛЫН АЖИЛ**

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	315,038.11
Ухмалаас зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	235,561.51
Экскаватораар ухмал байгуулах	1 м3	4,063.27
<b>Дүн</b>		

## ӨРӨМДЛӨГ, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Өрөмдлөг хийх	1 м3	16,500.0
Тэсэлгээний ажил	1 м3	16,500.0
Тэсэлж гаргасан материалаар далан байгуулах	1 м3	16,500.0
Далангийн дор шүүрүүлэх чулуун үеийг карьераас зөөж байгуулах	1 м3	4,586.0
<b>Дүн</b>		

## ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах, 20см	1 м3	72,336.0
Цементээр бэхжүүлсэн зохист найрлага бүхий хольцоор суурь байгуулах (дэвсэгчээр), 20см	1 м3	51,177.13
<b>Дүн</b>		

## ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Шингэн цацлага хийх (Prime coat)	1 м2	241,227.35
Халуун асфальтбетон хольцоор суурь үе байгуулах	1 м3	9,649.09
Шингэн түрхлэг хийх (Tack coat)	1 м2	238,888.0
Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах	1 м3	7,166.64
<b>Дүн</b>		

## ЗАМЫН ХАЙРГАН ХӨВӨӨ БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Хайрган хөвөө механизмаар байгуулах (Хучлага хийсний дараах асгамал хөвөө)	1 м3	27,040.0
Буталсан чулуун хөвөөний бэхэлгээ, 7см	1 м3	6,633.67
<b>Дүн</b>		

## ЗАМЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Уулын шуудуу байгуулах	1 м3	2,072.0

## ЗАМЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Шуудууг чулуун өрлөг хийж бэхлэх	1 м2	6,740.0
Хажуугийн шуудуу, ухмалын өөрийн шуудуу автогрейдерээр татах	1 м3	25,283.72
Хажуугийн шуудуу, ухмалын өөрийн шуудуу гараар ухах	1 м3	4,461.83
Хажуу налуу автогрейдерээр тэгшлэх	1 м2	145,860.0
<b>Дүн</b>		

## ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	105.0
Километрийн тэмдэг суурилуулах	1 ш	33.0
Дохионы төмөрбетон шон суулгах	1 ш	594.0
Хамгаалалтын төмөр туузан хашилт угсрах (шонг төхөөрөмжөөр цохиж суулгах)	1 м	1,320.0
	1 ш	1.0



## ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Объектын мэдээллийн самбар байрлуулах		
Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	15,885.0
<b>Дүн</b>		

## ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1000 -40ЦЭГТ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	815.21
Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	1,630.42
Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	326.09
Цементбетон суурь байгуулах, В20	1 м3	574.36
Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах, d1000	1 м3	236.91
Цементбетон тулц цутгах, В20	1 м3	93.52

## ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1000 -40ЦЭГТ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах, В25	1 м3	148.8
Хоолойн толгой, амсарын ул бетон цутгах, В25	1 м3	254.77
Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	376.05
Хоолойн тулц ханын бетон цутгах, В25	1 м3	187.2
1 үе чулуун бэхэлгээ хийх, 120см	1 м3	2,995.2
Далангийн хажуу налуугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх, 20см	1 м2	640.0
Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	1,185.76

**ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1000 -40ЦЭГТ**

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	800.0
<b>Дүн</b>		

**ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1000\*2 -6ЦЭГТ**

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	233.15
Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	466.29
Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	93.26
Цементбетон суурь байгуулах, В20	1 м3	116.28
Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах, d1000	1 м3	66.69
Цементбетон тулц цутгах, В20	1 м3	36.72
Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах, d1000	1 м3	22.32

## ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1000\*2 -6ЦЭГТ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах, d1000	1 м3	13.15
Амсрын ул бетон цутгах, В25, 25см	1 м3	67.56
Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	107.28
1 үе чулуун бэхэлгээ хийх, 120см	1 м3	587.52
Далангийн хажуу налуугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	192.0
Хоолойн тулц ханын бетон цутгах, В25	1 м3	17.66
	1 м3	254.34

## ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1000\*2 -6ЦЭГТ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Буцаан дүүргэлт хийх		
Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	120.0
<b>Дүн</b>		

## ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН БАРИЛГА - 2.0X2.0 М -4ЦЭГТ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	490.36
Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	583.79
Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	45.0
Төмөрбетон суурь байгуулах, B20	1 м3	18.0
Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах, B25	1 м3	118.8
Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, B25	1 м3	59.282

## ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН БАРИЛГА - 2.0X2.0 М -4ЦЭГТ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Цементбетон тулц цутгах, В20	1 м3	35.78
Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	475.2
Амсрын ул бетон цутгах, В25, 30см	1 м3	63.84
1 үе чулуун бэхэлгээ хийх, 30см	1 м3	252.91
Далангийн хажуу налуугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	76.8
Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	230.4
Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	120.0
<b>Дүн</b>		

## ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН БАРИЛГА - 2.0X2.0X2 -2ЦЭГТ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	323.95
Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	436.48
Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	40.6
Төмөрбетон суурь байгуулах, В20	1 м3	14.0
Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах, В25	1 м3	75.26
Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, В25	1 м3	29.64
Цементбетон тулц цутгах, В20	1 м3	26.32
Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	268.8

**ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН БАРИЛГА - 2.0Х2.0Х2 -2ЦЭГТ**

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Амсрын ул бетон цутгах, В25, 30см	1 м3	31.92
1 үе чулуун бэхэлгээ хийх, 30см	1 м3	77.4
Далангийн хажуу налуугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	76.8
Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	106.4
Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	60.0
<b>Дүн</b>		

**ҮЙЛДВЭР, ЗАВОДЫГ АЧИЖ БУУЛГАХ, УГСРАХ, ХУРААХ АЖИЛ**

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Асфальтбетон хольцын үйлдвэр автомашинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1.0
Бетон зуурмагийн үйлдвэр автомашинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1.0
	1 ком	1.0



## ҮЙЛДВЭР, ЗАВОДЫГ АЧИЖ БУУЛГАХ, УГСРАХ, ХУРААХ АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Цементээр бэхжүүлсэн суурийн материалыг холих үйлдвэр автомашинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил		
Чулуу бутлан ангилах үйлдвэр авто машинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1.0
<b>Дүн</b>		

## ТҮР БАРИЛГЫН ЭЛЭГДЛИЙН ЗАРЛПЫН ТООЦОО

№	Түр барилгын нэр	Хүчин чадал	Тоо ширхэг
1	Гэр	5 ханатай	5
2	Ажилтнуудын зөөврийн сууц	3м x 6м	3
3	Усны нөөцийн сав	2 тн	2
4	Шатахууны агуулах сав	50 тн	2
5	Оффисын зөөврийн байр	3.5м x 12м	2
6	Галын постын түр байр	2.5м x 1.5м	2
7	Дизель станцын зөөврийн байр	5м x 4м	1
8	Зөөврийн цахилгаан үүсгүүр	250 квт	1
	<b>Бүгд дүн</b>		

## ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
Замын чигийг сэргээх	1км	33.4
Цахилгааны шон шилжүүлэх	1ш	8

## ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	64460
Бульдозероор ургамлын үе хуулах	1м3	96175.75
Бульдозероор овоо түрж зайлуулах	1м3	20.72
Замын зурвас дахь том чулууг бульдозероор зайлуулах	1 удаа	33

## ХУУЧИН ХООЛОЙ БУУЛГАХ

Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
Хоолойн эвдрэлтэй толгой далавчийг сугалж авах	1м3	6.384
Ул бетоныг бульдозероор түрж зайлуулах	1м3	11.1
Эвдэрсэн хиймэл байгууламж орчмын даланг ухаж авах	1м3	18

## ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах $h=0.2$ м	1м3	72336
Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах	1м3	315038.11
Шороон орд нээх	1м3	26213.55
Шороон орд нөхөн сэргээх /бульдозероор/	1м3	13602.16
Ус шүүрүүлэх далан	1м3	4586
Бульдозероор ухмал байгуулж хөрсийг ачигчаар ачин далан байгуулах	1м3	20875.944
Экскаватораар ухмал байгуулж хөрсийг ачин далан байгуулах	1м3	214685.57
Өрөмдлөгөө хийх	1м3	16500
Тэсэлгээний ажил /хадтай газар/	1м3	16500
Тэсэлж гаргасан материалыг ачигчаар ачин даланд хийх	1м3	16500
Түр зам байгуулах	1м	5500
Түр замыг нөхөн сэргээх	1м2	44000
Ухмалаас гарсан тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	4063.27

# Н ТОО ХЭМЖЭЭ

## УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖ, ЯВГАН ЗАМ

Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
Уулын шуудуу байгуулах	1м3	2072
Шуудууг цементэн зуурмагтай чулуугаар бэхлэх	1м2	6740
Хажуугийн шуудуу, ухмалын өөрийн шуудууг автогрейдерээр байгуулах /3-р зэргийн хөрсөнд/	1м3	25283.72
Хажуугийн шуудуу, ухмалын өөрийн шуудууг гараар ухах	1м3	4461.833
Хажуу налуу автогрейдерээр тэгшлэх	1м2	145860

## СУУРЬ ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
Хайрган хөвөө байгуулах	1м3	27040
Цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах h=0.2 м	1м3	51177.13
Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтобетон хольцоор өнгөн үе байгуулах h=0.03 м	1м3	7166.64
Шингэн түрхлэг хийх /tack coat/	1м2	244928.9
Том ширхэглэлтэй халуун асфальтобетон хольцоор суурь үе байгуулах h=0.04 м	1м3	9649.094
Буьалсан чулуун хөвөөний бэхэлгээ	1м3	6633.665

Нийт:

## ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ

Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
Хамгаалалтын төмөр хашилт угсрах	1м	1320
Замын километрийн тэмдэг суурьлуулах	1ш	33
Дохионы шон суулгах	1ш	594
Замын тэмдэг суурьлуулах (1шон, 1тэмдэг)	1ш	105
Мэдээллийн самбар байрлуулах	1ш	1

## ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	103600
Хэвтээ хөндлөн тэмдэглэгээ хийх	1м2	230

# ХООЛОЙН АЖЛ

## ТӨМӨРБЕТОН ХООЛОЙН БАРИЛГА Ф 1.0М-40ЦЭГТ

Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	1185.76
1 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	2496
Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	640
Амсарын ул бетон цутгах	1м2	900.8
Наамал ус тусгаарлагч хийх	1м2	376.05
Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах	1м3	148.8
Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	29.57
Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах	1м3	236.91
Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	93.52
Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	1630.42
Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	326.09
Бетон суурь байгуулах	1м3	574.36
Хоолойн суурийн ухмал	1м3	815.21
Урсгалын хэвгийг бульдозероор засах	1м3	800
Ф 1 м-ийн хоолойн ажилд орох арматур	1кг	144928.89
Хоолойн тулц ханын бетон цутгах	1м3	187.2

## ТӨМӨРБЕТОН ХООЛОЙН БАРИЛГА Ф 1.0\*2М-6 ЦЭГТ

Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
Хоолойн суурийн ухмал	1м3	233.145
Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	466.29
Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	93.26
Бетон суурь байгуулах	1м3	116.28
Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах	1м3	66.69
Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	36.72
Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах	1м3	22.32
Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	13.154
Наамал ус тусгаарлагч хийх	1м2	107.28
Амсарын ул бетон цутгах	1м2	270.24
1 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	489.6
Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	192
Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	254.34
Урсгалын хэвгийг бульдозероор засах	1м3	120
Ф 1.0*2 хоолойн ажилд орох арматур	1кг	12985.671
Хоолойн тулц ханын бетон цутгах	1м3	17.663

## ЗАВОД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
Чулуу бутлан ангилах төхөөрөмжийн угсралт (150тн/цагийн хүчин чадалтай)	1 иж бүрдэл	1
Асфальтбетон заводын угсралт (120тн/цагийн хүчин чадалтай)	1 иж бүрдэл	1
Цементээр бэхжүүлсэн хольцны үйлдвэрийн угсралт	1 иж бүрдэл	1
Бетон цехийн угсралт	1 иж бүрдэл	2

# ИН ТОО ХЭМЖЭЭ

## ТӨМӨРБЕТОН ХООЛОЙН БАРИЛГА 2.0X2.0М-4 ЦЭГТ

Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
Амсарын ул бетон цутгах	1м2	212.8
1 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	843.04
Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	76.8
Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах	1м3	55.848
Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	35.775
Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	475.2
Бетон суурь байгуулах	1м3	18
Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах	1м3	118.8
Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	3.434
Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	583.792
Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	45
Хоолойн суурийн ухмал	1м3	490.36
Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	230.4
Урсгалын хэвгийг бульдозероор засах	1м3	120
2.0*2.0 хоолойн ажилд орох арматур	1кг	18047.24

## ТӨМӨРБЕТОН ХООЛОЙН БАРИЛГА 2X2.0X2.0М-2 ЦЭГТ

Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
Хоолойн суурийн ухмал	1м3	323.95
Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	436.48
Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	40.6
Бетон суурь байгуулах	1м3	14
Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах	1м3	75.26
Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	1.72
Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах	1м3	27.92
Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	26.32
Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	268.8
Амсарын ул бетон цутгах	1м2	106.4
1 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	258
Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	76.8
Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	106.4
Урсгалын хэвгийг бульдозероор засах	1м3	60
2.0*2.0 хоолойн ажилд орох арматур	1кг	11541.5

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

## ЗАХЫН ТУЛГУУР БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Зөөлөн хөрсөнд суурь ухаж тээврийн хэрэгсэлд ачих	1 м3	480.0
Аргуун бетон суурь байгуулах, 20см	1 м3	14.5
Энгийн бетон суурь байгуулах, В25	1 м3	40.05
Цутгамал захын тулгуур байгуулах, В30	1 м3	43.79
Захын тулгуурын толгой цутгах, В30	1 м3	4.12
Захын тулгуурын далавч цутгах, В30	1 м3	18.6
Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	300.0

## АЛГАСАЛЫН БҮТЭЭЦ БАЙРЛУУЛАХ БА БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Хавтан нуруу цутгах, В50	1 м3	24.3
Төмөрбетон хайс цутгах	1 м	7.0

## ЗОРЧИХ ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Дамжих хавтангийн доор аргуун бетон цутгах, 20см	1 м3	11.4
Дамжих хавтан цутгах, В25	1 м3	18.8
Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах, В30	1 м3	5.28
Наамал ус тусгаарлагч хийх	1 м2	52.8
Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, 5см	1 м3	2.64

## БУСАД АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Захын тулгуурын рисбермд чулуу хийх	1 м3	70.0
Захын тулгуурын налууг чулуугаар бэхлэх	1 м2	157.2

**ЗАХЫН ТУЛГУУР БАЙГУУЛАХ**

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Зөөлөн хөрсөнд суурь ухаж тээврийн хэрэгсэлд ачих	1 м3	480
Аргуун бетон суурь байгуулах, 20см	1 м3	14.5
Энгийн бетон суурь байгуулах, В25	1 м3	40.05
Цутгамал захын тулгуур байгуулах, В30	1 м3	43.79
Захын тулгуурын толгой цутгах, В30	1 м3	4.12
Захын тулгуурын далавч цутгах, В30	1 м3	18.6
Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	300
<b>Бүгд дүн</b>		

**АЛГАСАЛЫН БҮТЭЭЦ БАЙРЛУУЛАХ БА БАЙГУУЛАХ**

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Хавтан нуруу цутгах, В50	1 м3	24.3
Төмөрбетон хайс цутгах	1 м	7
<b>Бүгд дүн</b>		

**ЗОРЧИХ ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ**

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Дамжих хавтангийн доор аргуун бетон цутгах, 20см	1 м3	11.4
Дамжих хавтан цутгах, В25	1 м3	18.8
Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах, В30	1 м3	5.28
Наамал ус тусгаарлагч хийх	1 м2	52.8
Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, 5см	1 м3	2.64
<b>Бүгд дүн</b>		

**БУСАД АЖИЛ**

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Захын тулгуурын риббермд чулуу хийх	1 м3	70
Захын тулгуурын налууг чулуугаар бэхлэх	1 м2	157.2
<b>Бүгд дүн</b>		



## ЗАХЫН ТУЛГУУР БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Зөөлөн хөрсөнд суурь ухаж тээврийн хэрэгсэлд ачих	1 м3	480.0
Аргуун бетон суурь байгуулах, 20см	1 м3	14.5
Энгийн бетон суурь байгуулах, В25	1 м3	40.05
Цутгамал захын тулгуур байгуулах, В30	1 м3	43.79
Захын тулгуурын толгой цутгах, В30	1 м3	4.12
Захын тулгуурын далавч цутгах, В30	1 м3	18.6

## ЗАХЫН ТУЛГУУР БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	300.0
<b>Дүн</b>		

## АЛГАСАЛЫН БҮТЭЭЦ БАЙРЛУУЛАХ БА БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Хавтан нуруу цутгах, В50	1 м3	24.3
Төмөрбетон хайс цутгах	1 м	7.0
<b>Дүн</b>		

## ЗОРЧИХ ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Дамжих хавтангийн доор аргуун бетон цутгах, 20см	1 м3	11.4
Дамжих хавтан цутгах, В25	1 м3	18.8

## ЗОРЧИХ ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах, В30	1 м3	5.28
Наамал ус тусгаарлагч хийх	1 м2	52.8
Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, 5см	1 м3	2.64
<b>Дүн</b>		

## БУСАД АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Захын тулгуурын риббермд чулуу хийх	1 м3	70.0
Захын тулгуурын налууг чулуугаар бэхлэх	1 м2	157.2
<b>Дүн</b>		

**ДАРХАН-ЭРДЭНЭТИЙН ЗАМААС АМАРБАЯС ГАЛАНТЫН ХИЙД ЧИГЛЭЛИЙН 33.4 КМ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН КМ-29+840.500 БАЙРЛАХ 6.60 У/М ТӨМӨР БЕТОН ГҮҮРИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЗУРАГ**

**ГҮҮРИЙН НИЙТ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ 6.60 У/М**

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Төрөл хэлбэр	Тоо хэмжээ
<b>28-09-00 Захын тулгуур байрлуурах</b>				
1	Захын тулгуурын суурь ухах	м3	Элсэнцэр хөрс	480
15	Аргуу бетон суурь цутгах h-20см	м3	Бетон В15	14.5
3	Захын тулгуурын төмөр бетон суурь цутгах	м3	Бетон В40	40.05
4	Захын тулгуурын их бие	м3	Бетон В30	43.79
5	Захын тулгуурын толгойн хэсэг цутгах	м3	Бетон В30	4.12
6	Захын тулгуурын далавч цутгах	м3	Бетон В30	18.6
7	Буцаан дүүргэлт	м3	Элсэнцэр хөрс	300
<b>28-10-00 Алгасалын бүтээц байрлуулах ба байгуулах</b>				
8	Хавтанг Дам нуруу цутгах h-45см	м3	Бетон В40	24.3
9	Аюулгүйн хашлага цутгах	м3	Бетон В25	7
<b>28-12-00 Зорчих хэсэг байгуулах</b>				
12	Асфальтбетон хучилт хийх h-5см	м3	Асфальтбетон	2.64
13	Халуун битүмээр 1 үе наамал ус тусгаарлагч хийх	м2	ҮВ-1	52.8
14	Тэгшилгээний бетон цутгах h-10см	м3	Бетон В30	5.28
15	Дамжих хавтангийн доор аргуу бетон суурь цутгах h-20см	м3	Бетон В15	11.4
16	Дамжих хавтан цутгах	м3	Бетон В25	18.8
<b>28-10-00 Далан суурийн бэхэлгээ</b>				
17	Захын тулгуурын рисбермд чулуун бэхэлгээ хийх	м3	Чулуу	70
18	Захын тулгуурын налууд чулуун өрлөг хийж бэхлэх	м3	Чулуу	157.2

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

## ЗАХЫН ТУЛГУУР БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Хатуу хөрсөнд хүнхээл ухах	1 м3	495.6
Аргуун бетон суурь байгуулах, h=0.2м	1 м3	14.5
Захын тулгуурын төмөр бетон суурь цутгах, В25	1 м3	40.05
Захын тулгуур их бие, В30	1 м3	51.8
Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	350.5
Захын тулгуурын далавч цутгах, В30	1 м3	21.04
Захын тулгуурын толгой цутгах, В30	1 м3	4.12

## АЛГАСАЛЫН БҮТЭЭЦ БАЙРЛУУЛАХ БА БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Хавтан дам нуруу цутгах, В50	1 м3	24.3
Дугуй цохигч цутгах	1 м3	7.0

## ЗОРЧИХ ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, h=0.05м	1 м3	2.64
Халуун битумээр 1 үе наамал ус тусгаарлагч хийх	1 м2	52.8
Бетоноор тэгшилгээний бетон цутгах, В30	1 м3	5.28
Дамжих хавтангийн доор аргуун бетон цутгах, h=0.2м	1 м3	11.4
Дамжих хавтан цутгах, В25	1 м3	18.8

## БУСАД АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Захын тулгуурын риббермд чулуу хийх	1 м3	70.0
Захын тулгуурын налууг чулуугаар бэхлэх	1 м2	157.2

## НЭГЖ ҮНЭ БА НИЙТ ҮНИЙН ТӨСВИЙН ТООЦОО

## ЗАХЫН ТУЛГУУР БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Хатуу хөрсөнд хүнхээл ухах	1 м3	495.6
Аргуун бетон суурь байгуулах, h=0.2м	1 м3	14.5
Захын тулгуурын төмөр бетон суурь цутгах, В25	1 м3	40.05
Захын тулгуур их бие, В30	1 м3	51.8
Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	350.5
Захын тулгуурын далавч цутгах, В30	1 м3	21.04
Захын тулгуурын толгой цутгах, В30	1 м3	4.12
<b>Бүгд дүн</b>		

## АЛГАСАЛЫН БҮТЭЭЦ БАЙРЛУУЛАХ БА БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Хавтан дам нуруу цутгах, В50	1 м3	24.3
Дугуй цохигч цутгах	1 м3	7
<b>Бүгд дүн</b>		

## ЗОРЧИХ ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, h=0.05м	1 м3	2.64
Халуун битумээр 1 үе наамал ус тусгаарлагч хийх	1 м2	52.8
Бетоноор тэгшилгээний бетон цутгах, В30	1 м3	5.28
Дамжих хавтангийн доор аргуун бетон цутгах, h=0.2м	1 м3	11.4
Дамжих хавтан цутгах, В25	1 м3	18.8
<b>Бүгд дүн</b>		

## БУСАД АЖИЛ

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Захын тулгуурын рибермд чулуу хийх	1 м3	70
Захын тулгуурын налууг чулуугаар бэхлэх	1 м2	157.2
<b>Бүгд дүн</b>		

## ЗАХЫН ТУЛГУУР БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Хатуу хөрсөнд хүнхээл ухах	1 м3	495.6
Аргуун бетон суурь байгуулах, h=0.2м	1 м3	14.5
Захын тулгуурын төмөр бетон суурь цутгах, В25	1 м3	40.05
Захын тулгуур их бие, В30	1 м3	51.8
Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	350.5
Захын тулгуурын далавч цутгах, В30	1 м3	21.04
Захын тулгуурын толгой цутгах, В30	1 м3	4.12

## АЛГАСАЛЫН БҮТЭЭЦ БАЙРЛУУЛАХ БА БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Хавтан дам нуруу цутгах, В50	1 м3	24.3
Дугуй цохигч цутгах	1 м3	7.0
<b>Дүн</b>		

## ЗОРЧИХ ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, h=0.05м	1 м3	2.64
Халуун битумээр 1 үе наамал ус тусгаарлагч хийх	1 м2	52.8



## ЗОРЧИХ ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Бетоноор тэгшилгээний бетон цутгах, В30	1 м3	5.28
Дамжих хавтангийн доор аргуун бетон цутгах, h=0.2м	1 м3	11.4
Дамжих хавтан цутгах, В25	1 м3	18.8
<b>Дүн</b>		

## БУСАД АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Захын тулгуурын рисбермд чулуу хийх	1 м3	70.0
Захын тулгуурын налууг чулуугаар бэхлэх	1 м2	157.2
<b>Дүн</b>		

**ДАРХАН-ЭРДЭНЭТИЙН ЗАМААС АМАРБАЯСГАЛАНТЫН ХИЙД ЧИГЛЭЛИЙН 33.4 КМ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН КМ-21+227.00 БАЙРЛАХ 6.60 У/М ТӨМӨР БЕТОН ГҮҮРИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЗУРАГ**

**ГҮҮРИЙН НИЙТ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ 6.60 У/М**

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Төрөл хэлбэр	Тоо хэмжээ
<b>28-09-00 Захын тулгуур байрлуурах</b>				
1	Захын тулгуурын суурь ухах	м3	Элсэнцэр хөрс	495.5
15	Аргуу бетон суурь цутгах h-20см	м3	Бетон В15	14.5
3	Захын тулгуурын төмөр бетон суурь цутгах	м3	Бетон В40	40.05
4	Захын тулгуурын их бие	м3	Бетон В30	51.8
5	Захын тулгуурын толгойн хэсэг цутгах	м3	Бетон В30	4.12
6	Захын тулгуурын далавч цутгах	м3	Бетон В30	21.04
7	Буцаан дүүргэлт	м3	Элсэнцэр хөрс	350.5
<b>28-10-00 Алгасалын бүтээц байрлуулах ба байгуулах</b>				
8	Хавтант Дам нуруу цутгах h-45см	м3	Бетон В40	24.3
9	Аюулгүйн хашлага цутгах	м3	Бетон В25	7
<b>28-12-00 Зорчих хэсэг байгуулах</b>				
12	Асфальтбетон хучилт хийх h-5см	м3	Асфальтбетон	2.64
13	Халуун битүмээр 1 үе наамал ус тусгаарлагч хийх	м2	ҮВ-1	52.8
14	Тэгшилгээний бетон цутгах h-10см	м3	Бетон В30	5.28
15	Дамжих хавтангийн доор аргуу бетон суурь цутгах h-20см	м3	Бетон В15	11.4
16	Дамжих хавтан цутгах	м3	Бетон В25	18.8
<b>28-10-00 Далан суурийн бэхэлгээ</b>				
17	Захын тулгуурын рисбермд чулуун бэхэлгээ хийх	м3	Чулуу	70
18	Захын тулгуурын налууд чулуун өрлөг хийж бэхлэх	м3	Чулуу	157.2

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

## ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Ажилтнуудын зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	3.0
Харуулын зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1.0
Дизель станц байрлуулах (цахилгаан үүсгүүр)	1 ш	1.0
Гүүрийн харуул хамгаалалтын арга хэмжээ авах	1 сар	13.53

## БАРИЛГЫН ТАЛБАЙН БЭЛТГЭЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Гүүр, хоолой байгуулах зурвас газрын цэвэрлэгээ	1 м2	10,000.0
Барилгын үйлдвэрлэл явуулах талбай байгуулах	1 м2	10,000.0
Объектын мэдээллийн самбар байрлуулах	1 ш	2.0

## ЗАХЫН ТУЛГУУР БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Зөөлөн хөрсөнд суурь ухаж тээврийн хэрэгсэлд ачих	1 м3	550.25
Гүүрийн сууринд элс хайрган хольцоор суурь байгуулах, h=0.2м	1 м3	20.5
Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах, В20	1 м3	10.44
Энгийн бетон суурь байгуулах, В25	1 м3	150.0
Захын тулгуурын толгой цутгах, В30	1 м3	8.4
Цутгамал захын тулгуур байгуулах, В40	1 м3	111.8
Захын тулгуурын далавч цутгах, В30	1 м3	23.15
Тулах хэсгийн дэр бетон цутгах, В40	1 м3	0.5
Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	151.25

## ЗАВСРЫН ТУЛГУУР БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Шпунтэн хашлага дотор хөрс ухах	1 м3	450.85
Төмөр шпунт экскаваторт суурилсан төхөөрөмжөөр суулгах	1 м2	107.3
Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах, В20	1 м3	19.0
Энгийн бетон суурь байгуулах, В25	1 м3	91.83
Цутгамал завсрын тулгуур байгуулах	1 м3	41.35
Цутгамал ригель байгуулах, В40	1 м3	29.09
Тулах хэсгийн дэр бетон цутгах, В40	1 м3	0.5
Уян тулах хэсэг байрлуулах	1 ш	112.0
Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	201.5

## АЛГАСАЛЫН БҮТЭЭЦ БАЙРЛУУЛАХ БА БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Дамжих хавтангийн доор элс хайрган дэвсгэр байгуулах	1 м3	14.4

## АЛГАСАЛЫН БҮТЭЭЦ БАЙРЛУУЛАХ БА БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Дамжих хавтангийн дэр бетон цутгах, В25	1 м3	10.0
Дамжих хавтангийн доор бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах, В20	1 м3	8.8
Дамжих хавтан цутгах	1 м3	19.09
Хавтан нуруу цутгах, В50	1 м3	178.71
Арматур хүчитгэх	1 багц	84.0
Залгаас хавтангийн бетон цутгах, В40	1 м3	32.68
Хавтан дам нуруу байрлуулах	1 м3	178.71
Завсрын бетон цутгах, В40	1 м3	2.18
Заадасны ган хийц байрлуулах	1 м	39.53
Хэв гажилтын заадсанд дүүргэгч материал байрлуулах	1 м	39.53

## ЗОРЧИХ ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах, В30	1 м3	36.2
Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	361.98
Халуун асфальтбетон хольцоор суурь үе байгуулах	1 м3	14.48
Шингэн түрхлэг хийх (Task coat)	1 м2	362.0
Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах	1 м3	10.86
Төмөрбетон хайс цутгах	1 м	108.4
Металл хайс байрлуулах	1 м	108.4
Завсрын тулгуурын чулуун бэхлэгээ хийх	1 м2	88.0
Захын тулгуурын рисбермд чулуу хийх	1 м3	169.0
Захын тулгуурын налууг чулуугаар бэхлэх	1 м2	3,200.0
Урсгал залах далан байгуулах	1 м3	45.0

## БУСАД АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Урсгал залах далан байгуулах	1 м3	700.0
Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	900.0

## НЭГЖ ҮНЭ БА НИЙТ ҮНИЙН ТӨСВИЙН ТООЦОО

## ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Ажилтнуудын зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	3
Харуулын зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1
Дизель станц байрлуулах (цахилгаан үүсгүүр)	1 ш	1
Гүүрийн харуул хамгаалалтын арга хэмжээ авах	1 сар	13.53
<b>Бүгд дүн</b>		

## БАРИЛГЫН ТАЛБАЙН БЭЛТГЭЛ

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Гүүр, хоолой байгуулах зурвас газрын цэвэрлэгээ	1 м2	10,000
Барилгын үйлдвэрлэл явуулах талбай байгуулах	1 м2	10,000
Объектын мэдээллийн самбар байрлуулах	1 ш	2
<b>Бүгд дүн</b>		

## ЗАХЫН ТУЛГУУР БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Зөөлөн хөрсөнд суурь ухаж тээврийн хэрэгсэлд ачих	1 м3	550.25
Гүүрийн сууринд элс хайрган хольцоор суурь байгуулах, h=0.2м	1 м3	20.5
Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах, В20	1 м3	10.44
Энгийн бетон суурь байгуулах, В25	1 м3	150
Захын тулгуурын толгой цутгах, В30	1 м3	8.4
Цутгамал захын тулгуур байгуулах, В40	1 м3	111.8
Захын тулгуурын далавч цутгах, В30	1 м3	23.15
Тулах хэсгийн дэр бетон цутгах, В40	1 м3	0.5
Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	151.25
<b>Бүгд дүн</b>		

## ЗАВСРЫН ТУЛГУУР БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Шпунтэн хашлага дотор хөрс ухах	1 м3	450.85
Төмөр шпунт экскаваторт суурилсан төхөөрөмжөөр суулгах	1 м2	107.3
Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах, В20	1 м3	19
Энгийн бетон суурь байгуулах, В25	1 м3	91.83
Цутгамал завсрын тулгуур байгуулах	1 м3	41.35
Цутгамал ригель байгуулах, В40	1 м3	29.09
Тулах хэсгийн дэр бетон цутгах, В40	1 м3	0.5
Уян тулах хэсэг байрлуулах	1 ш	112
Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	201.5
<b>Бүгд дүн</b>		

## АЛГАСАЛЫН БҮТЭЭЦ БАЙРЛУУЛАХ БА БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Дамжих хавтангийн доор элс хайрган дэвсгэр байгуулах	1 м3	14.4
Дамжих хавтангийн дэр бетон цутгах, В25	1 м3	10
Дамжих хавтангийн доор бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах, В20	1 м3	8.8
Дамжих хавтан цутгах	1 м3	19.09
Хавтан нуруу цутгах, В50	1 м3	178.71
Арматур хүчитгэх	1 багц	84
Залгаас хавтангийн бетон цутгах, В40	1 м3	32.68
Хавтан дам нуруу байрлуулах	1 м3	178.71
Завсрын бетон цутгах, В40	1 м3	2.18
Заадасны ган хийц байрлуулах	1 м	39.53
Хэв гажилтын заадсанд дүүргэгч материал байрлуулах	1 м	39.53
<b>Бүгд дүн</b>		

## ЗОРЧИХ ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах, В30	1 м3	36.2
Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	361.98
Халуун асфальтбетон хольцоор суурь үе байгуулах	1 м3	14.48
Шингэн түрхлэг хийх (Task coat)	1 м2	362
Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах	1 м3	10.86
Төмөрбетон хайс цутгах	1 м	108.4
Металл хайс байрлуулах	1 м	108.4
Завсрын тулгуурын чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	88
Захын тулгуурын риббермд чулуу хийх	1 м3	169
Захын тулгуурын налууг чулуугаар бэхлэх	1 м2	3,200
Урсгал залах далан байгуулах	1 м3	45
<b>Бүгд дүн</b>		

## БУСАД АЖИЛ

Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Урсгал залах далан байгуулах	1 м3	700
Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	900
<b>Бүгд дүн</b>		

## ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Ажилтнуудын зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	3.0
Харуулын зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1.0
Дизель станц байрлуулах (цахилгаан үүсгүүр)	1 ш	1.0
Гүүрийн харуул хамгаалалтын арга хэмжээ авах	1 сар	13.53
<b>Дүн</b>		

## БАРИЛГЫН ТАЛБАЙН БЭЛТГЭЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Гүүр, хоолой байгуулах зурвас газрын цэвэрлэгээ	1 м2	10,000.0
Барилгын үйлдвэрлэл явуулах талбай байгуулах	1 м2	10,000.0
Объектын мэдээллийн самбар байрлуулах	1 ш	2.0
<b>Дүн</b>		

## ЗАХЫН ТУЛГУУР БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Зөөлөн хөрсөнд суурь ухаж тээврийн хэрэгсэлд ачих	1 м3	550.25
Гүүрийн сууринд элс хайрган хольцоор суурь байгуулах, h=0.2м	1 м3	20.5

## ЗАХЫН ТУЛГУУР БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах, В20	1 м3	10.44
Энгийн бетон суурь байгуулах, В25	1 м3	150.0
Захын тулгуурын толгой цутгах, В30	1 м3	8.4
Цутгамал захын тулгуур байгуулах , В40	1 м3	111.8
Захын тулгуурын далавч цутгах, В30	1 м3	23.15
Тулах хэсгийн дэр бетон цутгах, В40	1 м3	0.5



## ЗАХЫН ТУЛГУУР БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	151.25
<b>Дүн</b>		

## ЗАВСРЫН ТУЛГУУР БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Шпунтэн хашлага дотор хөрс ухах	1 м3	450.85
Төмөр шпунт экскаваторт суурилсан төхөөрөмжөөр суулгах	1 м2	107.3
Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах, В20	1 м3	19.0
Энгийн бетон суурь байгуулах, В25	1 м3	91.83
Цутгамал завсрын тулгуур байгуулах	1 м3	41.35

## ЗАВСРЫН ТУЛГУУР БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Цутгамал ригель байгуулах,В40	1 м3	29.09
Тулах хэсгийн дэр бетон цутгах,В40	1 м3	0.5
Уян тулах хэсэг байрлуулах	1 ш	112.0
Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	201.5
<b>Дүн</b>		

## АЛГАСАЛЫН БҮТЭЭЦ БАЙРЛУУЛАХ БА БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Дамжих хавтангийн доор элс хайрган дэвсгэр байгуулах	1 м3	14.4
Дамжих хавтангийн дэр бетон цутгах, В25	1 м3	10.0

## АЛГАСАЛЫН БҮТЭЭЦ БАЙРЛУУЛАХ БА БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Дамжих хавтангийн доор бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах, В20	1 м3	8.8
Дамжих хавтан цутгах	1 м3	19.09
Хавтан нуруу цутгах, В50	1 м3	178.71
Арматур хүчитгэх	1 багц	84.0
Залгаас хавтангийн бетон цутгах, В40	1 м3	32.68
Хавтан дам нуруу байрлуулах	1 м3	178.71

## АЛГАСАЛЫН БҮТЭЭЦ БАЙРЛУУЛАХ БА БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Завсрын бетон цутгах, В40	1 м3	2.18
Заадасны ган хийц байрлуулах	1 м	39.53
Хэв гажилтын заадсанд дүүргэгч материал байрлуулах	1 м	39.53
<b>Дүн</b>		

## ЗОРЧИХ ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах, В30	1 м3	36.2
Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	361.98
Халуун асфальтбетон хольцоор суурь үе байгуулах	1 м3	14.48

## ЗОРЧИХ ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Шингэн түрхлэг хийх (Tack coat)	1 м2	362.0
Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах	1 м3	10.86
Төмөрбетон хайс цутгах	1 м	108.4
Металл хайс байрлуулах	1 м	108.4
Завсрын тулгуурын чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	88.0
Захын тулгуурын риббермд чулуу хийх	1 м3	169.0
Захын тулгуурын налууг чулуугаар бэхлэх	1 м2	3,200.0
	1 м3	45.0

**ЗОРЧИХ ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ**

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
		Урсгал залах далан байгуулах		
		<b>Дүн</b>		

**БУСАД АЖИЛ**

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
Урсгал залах далан байгуулах	1 м3	700.0
Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	900.0
<b>Дүн</b>		

**ТҮР БАРИЛГЫН ЭЛЭГДЛИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО**

№	Түр барилгын нэр	Хүчин чадал	Тоо ширхэг
1	Дизель станцын зөөврийн байр	5м x 4м	1
2	Зөөврийн цахилгаан үүсгүүр	250 квт	1
3	Харуулын зөөврийн байр	3м x 2м	1
4	Ажилтнуудын зөөврийн сууц	3м x 6м	3
	<b>Бүгд дүн</b>		

ГҮҮРИЙН НИЙТ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ 48.20 У/М АМАРБАЯСГАЛАНТ

№	Ажлын төрөл		Төрөл хэлбэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	
1	Дээд алгаслалын байгууламж	Зорчих хэсэг	Зорчих хэсэгт тортой бетоноор тэгшилгээний үе дэвсэх h=0.1 м	Бетон В30	м2	361.98
2			Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	ҮҮ-1	м2	361.98
3			Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах h=0.07 м	Асфальтбетон	м3	25.33
4			Хамгаалалтын хашлага угсрах	Бетон В30	м3	27.81
5			Хамгаалалтын хайс газар дээр нь байгуулах	Төмөр	у/м	108.4
6			Завсарын тулгуурын чулуун бэхэлгээ хийх	Чулуу	м3/м2	66/88
7			Захын тулгуурын риббермд чулуу бэхэлгээ хийх	Чулуу	м3	169
8			Захын тулгуурын налууд чулуун өрлөг хийж бэхлэх	Чулуу	м3/м2	640/3200
9			Голын голдирол засах	Хайрган хөрс	м3	45
10		Алгасалын бүтээц байрлуулах ба байгуулах	Хавтан нуруу цутгах	Бетон В50	м3	178.71
11			Арматур хүчитгэх / 6 тросс /	тросс	1 багц	84
12			Анкерын залгаас бетон цутгах	Бетон В40	м3	32.68
13			Хавтан дам нуруу угсраж байрлуулах	Бетон	1ш/1м3	21/178.71
14			Завсрын бетон цутгах	Бетон В40	м3	2.18
15			Заадасны ган хийц байрлуулах	төмөр	1у/м	39.53
16			Хэв гажилтын заадсанд дүүргэгч материал байрлуулах	Бетон	1у/м	39.53
17			Дамжих хавтангийн доор элс хайрган хольцоор дэвсгэр үе хийх	элс хайрган хольц	м3	14.4
18			Дамжих хавтангийн төмөрбетон дэр цутгах	Бетон	м3	10
19			Дамжих хавтангийн доор бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах	Бетон	м3	8.8
20		Дамжих хавтан байрлуулах	Бетон В25	м3	19.09	
21	Захын. Завсрын тулгуур	Захын тулгуур байрлуулах	Зөөлөн хөрсөнд захын тулгуурын хүнхээл ухаж тээвэрийн хэрэгсэлд ачих	Хайрган хөрс	м3	550.25
22			20 см зузаантай хайрган суурь байгуулах	элс хайрган хольц	м3	20.5
23			Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах	Бетон	м3	10.44
24			Суурь бетоноор цутгах	Бетон	м3	150
25			Захын тулгуурын толгой хэсэг цутгах	Бетон	м3	8.4
26			Захын тулгуурын их бие цутгах	Бетон	м3	111.8
27			Захын тулгуурын далавч цутгах	Бетон	м3	23.15
28			Дэр бетон цутгах	Бетон	м3	0.5
29		Ачигчаар буцаан дүүргэлт хийх	Элсэнцэр хөрс	м3	151.25	
30		Завсрын тулгуур байрлуулах	Завсарын тулгуурын хүнхээл ухаж тээвэрийн хэрэгсэлд ачих	Элсэнцэр хөрс	м3	450.85
31			Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах	Бетон В40	м3	19
32			Суурь бетоноор цутгах	Бетон	м3	91.83
33			Цутгамал тулгуур байгуулах	Бетон	м3	41.35
34			Цутгамал ригель байгуулах	Бетон	м3	29.09
35			Дэр бетон цутгах	Бетон	м3	0.5
36			Уян тулах хэсэг байрлуулах	ризень	ш	112
37			Ачигчаар буцаан дүүргэлт хийх	Элсэнцэр хөрс	м3	201.5
38	Бусад ажил	Голын голдирол засах	Элсэнцэр хөрс	м3	700	
39		Хаасан хэсэгт дүүргэлт хийх	Элсэнцэр хөрс	м3	900	