

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ /ХАЛААЛТ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ф15-32 мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	470
2	40 голчтой халаалтын яндан хоолой буулгах	м	85
3	Яндан хоолойн дулаалга задлах	м3	2.55
4	Халаалтын шугамын хаалт, булан, гуравлагчийн хамт буулгах	ш	256
5	50мм хүртэл ган регистр буулгах ф=50	ш	20
6	100мм хүртэл ган регистр буулгах ф=100	ш	68
7	Ф=150мм хүртэл ган регистр буулгах	ш	12
8	50 голчтой халаалтын яндан хоолой буулгах	м	104
9	Ф25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	606

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	104
2	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	150
3	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	306
4	D=15 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	150
5	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	21.3
6	Яндан хоолойд дулаалга хийх	м2	21.3
7	Хамгаалалтын материалаар гадаргууг ороох	м2	21.3
8	Тохируулгын хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	48
9	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	48
10	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	48
11	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	8
12	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	6
13	Гуравлагч 15*20*15	ш	54
14	Гуравлагч 40*40*40	ш	6
15	Гуравлагч 32*20*32	ш	7
16	Гуравлагч 40*32*40	ш	8
17	Булан Ф15	ш	2
18	Булан Ф20	ш	16
19	Булан Ф32	ш	16
20	Булан Ф40	ш	8
21	Ус буулгагч хаалт ф15-20мм	ком	48
22	Хий авагч ф15	ком	48
23	Радиатор угсрах	экм	175.16
24	Радиатор труба гадаргуу 2 удаа будах	м2	126.72

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Даралт тохируулагч хаалт голч d=15мм 2.5м3/ц суурилуулах	ш	1
2	Автомат удирдлага /мэдрэгчийн хамт/	иж бүрэн	1
3	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	8
4	Хог шүүгч Ф76.3.5	ш	4
5	Ус юүлэгч	ком	6


АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Төмөр гэртэй термометр	Ш	1
7	Удирдлагын самбар угсрах	КОМ	1
8	Клапан ба фланцын голч d=40мм тавих	Ш	2
9	Насос /1.28м3/ц н-10 насос/	Ш	2
10	Ган яндан хоолойн голч d=40мм угсрах	М	20
11	Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах	М	10
12	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	М2	20
13	Хамгаалалтын материалаар гадаргууг ороох	М2	20
14	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	М2	6
15	Ган шилжвэр ф-70-ф40 угсрах	Ш	6
16	Клапан ба фланцын голч d=40мм тавих	Ш	1
17	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	Ш	2
18	4 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р угас сүвлэх	М	30
19	Дулааны электрон тоолуур ф15 q-1.5 тн/цаг угсрах	Ш	1

ЗУРАГ ТӨСӨВ

1	Зураг төслийн үнэ	10,250,000.0
---	-------------------	--------------

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:

 Б.Оюундарь