

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар буулгах	м3	33
2	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	32.5
3	Хаалганы проем битүүлж өрөх	м3	3.28
4	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	74
5	Хаалга буулгах	хайрцаг	19
6	Дотор хаалга угсрах	м2	41.58
7	Хаалганд цоож суулгах	ш	19
8	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	41.58
9	Цонх буулгах	хайрцаг	19
10	Вакум цонх угсрах	м2	83.9
11	Цонхны чулуун хавтан тавиур суулгах	м2	26
12	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	83.9
13	Цонхны отлив төмөр хийх	м2	19
14	Цонхны тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	118
15	Амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	118
16	Амалгааг эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр будах	м2	118
17	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	219.43
18	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз хөдөлгөөнгүй угсрах	м2	234
19	Таазанд лампиран хавтан өнгөлгөө хийх	м2	17.5
20	Таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	219.43
21	Гипсэн таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	234
22	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	453.43
23	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	1110
24	Дотор талын шаврын гадаргуугийн шаврын засварыг шохойн зуурмагаар 20 мм зузаантай хийх	м2	55
25	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	1110
26	Шаврдсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	623
27	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	487.3
28	Мөөгөнцрийн эсрэг түрхлэг хийх	м2	623
29	Бие засах өрөөний хавтанцарыг оролцуулан тоосгон ба бетон ханан дээр өнгөлгөө хийх	м2	44.2
30	Явган хана хийх /ламитан хавтангаар/	м2	58
31	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	116.3
32	30мм зузаан бетон хучаас хийх /Шалны/	м2	470.7
33	Хар цаасаар 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	116.3
34	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай	м2	116.3
35	Паркетэн шалыг задлаж буулгах	м2	316.86
36	Паркетан шал хийх	м2	316.86
37	Шатны гишгүүрийг гантиг хавтан өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	11.7
38	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	11.7
39	Шатанд төмөр хайс хийх	у\м	7.5
40	Шат, шатны талбай хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.159
41	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	17.6
42	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	26

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

43	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	12.35
----	--------------------------	----	-------

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	40
2	Хог шүүгчтэй хаалт голч d=20мм тавих	ком	2
3	Аваарын винтель голч d=16мм	ком	13
4	Ус хэмжигч ф20	ш	1
5	Агшин зуурын ус халаагч 6 квт 220 в	ш	2
6	1м3 эзэлхүүнтэй сав тавих	ш	1
7	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	7.5

## БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	30
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	8
3	Угаагуур тавих	1ш	4
4	Суултуур байрлуулах /почкины хамт/	ком	4

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефон розетка /4ш ялтастай коннектор/	ш	20
2	Шаланд багц разетка суулгах	ш	6
3	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй угас /өрдийн/ UTP 2*2*0.5мм угас	м	500
4	Телефоны DP -20 хуваарилах хайрцаг	ш	1
5	Телефоны DP -10 хуваарилах хайрцаг	ш	1
6	Телефоны 50*2 төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	3
7	20 хосын уян кабель ТППЭпЗ 20*2*0,5 мм	м	8
8	10 хосын уян кабель ТППЭпЗ 10*2*0,5 мм	м	4
9	26 хэрэглэгчтэй электрон автомат телефон станц угсрах	ш	1

## КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютерийн шалны розетка	ширхэг	6
2	Компьютерийн хананы розетка	ширхэг	20
3	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй UTP-Cat.6 0.5x4p мм угас	м	550
4	Сүлжээний холболтын төхөөрөмж 16 port	ш	1
5	Сүлжээний холболтын төхөөрөмж 24 port	ш	1
6	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1
7	Интернетэд хувиргагч төхөөрөмж	ш	1

## ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах 13 бүс хянах	ком	1
2	Үл тасрах тэжээлийн блокыг угсрах	ш	1
3	Галын утаагаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	32
4	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээдлэгч	ш	3
5	Дуут дохио өгөгч угсрах	ш	3
6	Галд тэсвэртэй, полиэтилен тусгаарлагчтай кабель 1*4*0,6	м	400
7	Галын дохиололын дэд станц	ш	1

## ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Камер суурилуулах гадна	ш	6
2	Камер суурилуулах	ш	4
3	Хяналтын камерын дүрс хүлээн авах станц угсрах	ш	1
4	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй UTP-Cat.6 0.5x4p мм угас	м	250
5	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1
6	Интернетэд хувиргагч төхөөрөмж	ш	1

## ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чанга яригч суулгах /хана тааз/	ш	9
2	Зарлан мэдээллийн системийн станц	ш	1
3	УТР 1*2*1.5 мм утас угсрах	м	120
4	Чанга яригчийн системтйн микрофон	ком	1

## БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Даацын хуванцар хоолой ф16мм	м	1200
2	Даацын хуванцар хоолой ф50мм	м	18
3	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч	шир	1
4	Давхрын самбар 800х600х220	ш	4
5	1*16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	10
6	Кабелийн тавиур булан, холбоос, тогтоогчийн хамт L=2м W=200мм	1 м	8