

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	215.38
2	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	85.35
3	Хаалга буулгах	хайрцаг	4
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бүргэд хаалга суулгах	ш	4
2	Гөлгөр хаалга 35 %-с дээш цэвэрлэж цагаан будаг найруулан өнхөрүүлгээр ердийн будах	м2	89.78
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гипсэн хавтан ус чийгний хамгаалалттай б=9.5мм хавтангаар хана өнгөлгөө хийх	м2	313
2	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	939.57
3	Хананд плита өнгөлгөөний хавтанцар наах	м2	203.64
4	Хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	873.21
5	Хананы үлдэх хэсэгт эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	66.36
6	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	497.35
7	Таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	497.35
8	Тааз эмульсдэх	м2	497.35
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай	м2	85.35
2	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	55.35
ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоо пандусны шал талбай , хашлага хананд гантиг чулуу наах	м2	14.45
2	Довжооны төмөр хайс хийх	ум	11
3	Хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.55
4	Пандус цутгах В20	м3	1.25
БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаазан жорлон буулгах	ш	12
2	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	11
ДОТОР ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өнгөт хавтангаар тасалгаа, хаалт хийх h=1,2м	м2	16
2	Угаалтуурд өнгөт хавтан хаалт хийх	м2	2.52
3	Хогийн сав суурьлуулах	ш	9
4	Цахилгаан гар хатаагч угсрах	ш	5
САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-1-3			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	5 мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 150мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	32
2	Агаар дамжуулах хоолойг дулаалах	м2	12
3	Vents TT 150 120вт 220в 0.54а угсрах	ш	5
4	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	5
ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ			

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф15мм	м	20
2	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20мм	м	20
3	Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах	м	20
4	Вентиль голч d=15мм байрлуулах	ш	16
5	Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай бүлэг угаагуур тавих	1ш	15
6	Мэдрэгчтэй холигч байрлуулах	1ш	15
7	Кабин душ хийх	1ш	1
БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	16
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	16
3	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	13

ЗУРАГ ТӨСӨВ

1	Зураг төслийн үнэ	7,000,000.0
---	-------------------	-------------

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:


 Б.Оюундарь