


АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	720
2	Дээврийн дулаалга тэгшилгээ буулгаж автосамосвалд ачих	м3	72
3	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	720
4	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	3600
5	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч	м2	720
6	Хөөсөнцөр хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах d-200мм 35м3/кг	м2	720
7	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	720
8	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	720
9	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	720
10	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	3600
11	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт хийх	м2	760
12	Дээврийг мембранаар бүрэх	м2	760
13	Салхивчийн суваг ц/шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	0.4
14	Салхивчийн яндан зуурмагаар шавардах	м2	12
15	Салхивч хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	12
16	Салхивч төмөрлөх	м2	3.5
17	Парпед төмөрлөх	м2	75.6
18	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	336
19	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэлт хийх / парпедний дотор тал яндангийн зааг/	м2	108
20	Ус чийг тусгаарлагч даавуун суурьтай дээврийн уян хучилт хийх /унифлекс /	м2	108

ЗУРАГ ТӨСӨВ

1	Зураг төслийн үнэ	6,000,000.0
---	-------------------	-------------

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:  Б.Оюундарь