

**ӨГИЙНУУР СУМЫГ МЯНГАНЫ ЗАМЫН ХЭВТЭЭ ТЭНХЛЭГТЭЙ ХОЛБОХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ
АВТО ЗАМЫН I ХЭСЭГ 14.403КМ НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН ТОО
ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ**

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вагон сууц байрлуулах	1ш	2.00
2	Усны нөөцийн сав байрлуулах/10тн/	1ш	4.00
3	Бие засах газар байгуулах /2м*1м/	1ш	2.00
4	Контейнер байрлуулах	1ш	2.00
5	Дизель станцын байр байгуулах /3м*4м*2м/	1ш	2.00
6	Шатахууны агуулах сав байрлуулах /20т/	1ш	2.00
7	Харуулын байр барих /2м*2м*2м/	1ш	2.00

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

1	Замын чигийг сэргээх	1км	14.40
---	----------------------	-----	-------

ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

1	Ургамлын үе хуулах	1м3	75,378.52
2	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	75,378.52
3	Хуучин хавтан хуулах, ус залах далангийн чулуун бэхэлгээг хуулах	1м3	176.33
4	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	176.33

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

1	Зөөврөөр далан байгуулах	1м3	336,715.80
2	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих /ухмал/	1м3	20,381.85
3	Түр зам байгуулах	1км	14.40
4	Хөрсийг солих	10м3	495.50

СУУРИЙН АЖИЛ

1	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах, 30см	1м3	64,234.62
2	Цементээр бэхжүүлсэн буталсан чулуун суурь байгуулах, 20см	1м3	26,046.14

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

1	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, 4см	1м3	4,791.66
2	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, 3см	1м3	3,593.79
3	Хайрган хөвөөг автогрейдерээр байгуулах	1м3	14,926.31

УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖ

1	Ухмал болон далангийн хажуу налууг автогрейдерээр тэгшлэх	1м2	89,776.40
2	Хажуугийн шуудууг экскаватороор байгуулах	1м3	9,869.20
3	Ус залах далангийн хажуу налууг тэгшлэх	1м2	519.80
4	Ус залах далангийн бэхэлгээний хайрган дэвсгэр хийх, 10см	1м3	96.90
5	Ус залах далангийн бэхэлгээний хавтан цутгах, В15	1м3	48.84
6	Ус залах далангийн бэхэлгээний тулц бетон цутгах, В15	1м3	113.50
7	Ус залах далангийн бэхэлгээний чулуу дүүргэлт хийх	1м3	483.41

8	Авто замын далангийн бетон бэхэлгээ цутгах, 10см, B15	1м3	407.90
---	---	-----	--------

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ, ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

1	Дохионы шон суулгах	1ш	486.00
2	Замын тэмдэг суурьлуулах /1шон, 1тэмдэг/	1ш	20.00
3	Замын тэмдэг суурьлуулах /1шон, 2тэмдэг/	1ш	2.00
4	Замын километрийн тэмдэг суурьлуулах /1шон, 2тэмдэг/	1ш	13.00
5	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	8,783.30
6	Мэдээллийн самбар байрлуулах	1ш	5.00
7	Хамгаалалтын төмөр хашилт угсрах	1м	1,840.00
8	Авто замын тэмдэгийн шороон призм байгуулах	1м3	102.50

ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА /1.0М-7ЦЭГТ, 1.0М*2-18ЦЭГТ/

1	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	4,078.20
2	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	1,793.90
3	Тэгшилгээний бетон цутгах, B15	1м3	80.20
4	Бетон суурь байгуулах, B25	1м3	337.40
5	Хоолойн бетон шал, тулц хана цутгах, B25	1м3	436.50
6	Манаас бетон цутгах, B15	1м3	255.70
7	Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах	1м3	228.90
8	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах, B25	1м3	30.50
9	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах, B25	1м3	39.00
10	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх, 20см	1м2	120.60
11	Амсрын чулуун бэхэлгээ хийх, 40см	1м2	395.60
12	Дэвсгэр үе байгуулах, 10см	1м3	60.90
13	Амсрын бетон бэхэлгээ хийх, 15см, B15	1м3	91.40
14	Чулуун рисберм хийх /гарах хэсэгт/	1м3	256.50
15	Рисбермд чулуу хийх	1м3	155.20
16	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	4,078.20
17	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	2,053.50

ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА /1.5М*2-1ЦЭГТ/

1	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	187.50
2	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	225.00
3	Тэгшилгээний бетон цутгах, B15	1м3	5.00
4	Бетон суурь байгуулах, B25	1м3	12.30
5	Хоолойн бетон шал, тулц хана цутгах, B25	1м3	35.60
6	Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах	1м3	22.80
7	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах, B25	1м3	2.60
8	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах, B25	1м3	3.40
9	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх, 20см	1м2	69.20
10	Амсрын чулуун бэхэлгээ хийх, 40см	1м2	62.00
11	Чулуун рисберм хийх /гарах хэсэгт/	1м3	22.10
12	Рисбермд чулуу хийх	1м3	3.00
13	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	187.50
14	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	165.50

ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН БАРИЛГА 2.0М*2.0М-5ЦЭГТ

1	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	1,046.20
2	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	304.00

3	Тэгшилгээний бетон цутгах, В15	1м3	30.40
4	Хоолойн их бие цутгах /суурийн хамт/, В25	1м3	580.00
5	Хоолойн амсрын шал, тулц бетон цутгах, В25	1м3	189.00
6	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах, В25	1м3	47.30
7	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах, В25	1м3	31.50
8	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх, 20см	1м2	193.60
9	Амсрын чулуун бэхэлгээ хийх, 40см	1м2	682.00
10	Дэвсгэр үе хийх, 10см	1м3	14.10
11	Амсрын бетон бэхэлгээ хийх, 15см, В15	1м3	21.20
12	Чулуун рисберм хийх /гарах хэсэгт/	1м3	45.60
13	Рисбермд чулуу хийх	1м3	62.00
14	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	1,046.20
15	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	800.00

ЗАВОД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ УГСРАХ

1	Чулуу бутлан ангилах төхөөрөмжийн угсралт (150тн/цагийн хүчин чадалтай)	1 иж бүрдэл	1.00
2	Бетон цехийн угсралт	1 иж бүрдэл	1.00
3	Асфальтбетон заводын угсралт (120тн/цагийн хүчин чадалтай)	1 иж бүрдэл	1.00

ЛАБОРАТОРИЙН ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ

1	Хөрсний шинжилгээ	1удаа /1000м3/	100.00
2	Элсний шинжилгээ	1удаа /1000м3/	30.00
3	Чулууны шинжилгээ	1удаа /1000м3/	50.00
4	Битумын шинжилгээ	1тн	20.00
5	Хучилтаас дээж өрөмдөж авах	1удаа /700м2/	40.00
6	Орц тогтоох шинжилгээ	1удаа /1000м3/	20.00
7	Бетон хийц, бүтээцийн бат бэхийн туршилт	1удаа /1000м3/	20.00

ОБЪЕКТЫГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

1	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх зардал	1км	14.40
2	Объектийг ашиглалтанд оруулах	1км	14.40

Зургийн инженер



Б.Нямгэрэл