

**ӨГИЙНУУР СУМЫГ МЯНГАНЫ ЗАМЫН ХЭВТЭЭ ТЭНХЛЭГТЭЙ ХОЛБОХ ХАТУУ
ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН II ХЭСЭГ 11.74КМ БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ
ЖАГСААЛТ**

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вагон сууц байрлуулах	1ш	2.00
2	Усны нөөцийн сав байрлуулах/10тн/	1ш	4.00
3	Бие засах газар байгуулах /2м*1м/	1ш	2.00
4	Контейнер байрлуулах	1ш	2.00
5	Дизель станцын байр байгуулах /3м*4м*2м/	1ш	2.00
6	Шатахууны агуулах сав байрлуулах /20т/	1ш	2.00
7	Харуулын байр барих /2м*2м*2м/	1ш	2.00

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

1	Замын чигийг сэргээх	1км	11.74
---	----------------------	-----	-------

ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

1	Ургамлын үе хуулах	1м3	48,475.84
2	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	48,475.84
3	Хуучин хавтан хуулах, ус залах далангийн чулуун бэхэлгээг хуулах	1м3	176.33
4	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	176.33

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

1	Зөөврөөр далан байгуулах	1м3	276,507.10
2	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих /ухмал/	1м3	183,179.70
3	Түр зам байгуулах	1км	11.74
4	Шаталж ухах	10м3	162.34

СУУРИЙН АЖИЛ

1	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах, 30см	1м3	48,542.10
2	Цементээр бэхжүүлсэн буталсан чулуун суурь байгуулах, 20см	1м3	22,357.40

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

1	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, 4см	1м3	4,223.20
2	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, 3см	1м3	3,167.34
3	Хайрган хөвөөг автогрейдерээр байгуулах	1м3	11,508.20

УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖ

1	Ухмал болон далангийн хажуу налууг автогрейдерээр тэгшлэх	1м2	66,757.82
2	Хажуугийн шуудууг экскаватороор байгуулах	1м3	14,486.20
3	Уулын шуудуу экскаватороор байгуулах	1м3	2,580.70
4	Уулын шуудууны банкет байгуулах	1м3	1,781.70
5	Шуудуунд элсэн бэлтгэл үе хийх	1м3	5,362.45
6	Шуудуунд чулуун бэхэлгээ хийх, 15см	1м2	21,098.60

7	Ус залах далангийн хажуу налууг тэгшлэх	1м2	519.80
8	Ус залах далангийн бэхэлгээний хайрган дэвсгэр хийх, 10см	1м3	96.90
9	Ус залах далангийн бэхэлгээний хавтан цутгах, В15	1м3	48.84
10	Ус залах далангийн бэхэлгээний тулц бетон цутгах, В15	1м3	113.50
11	Ус залах далангийн бэхэлгээний чулуу дүүргэлт хийх	1м3	483.41
12	Авто замын далангийн бетон бэхэлгээ цутгах, 10см, В15	1м3	-

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ, ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

1	Дохионы шон суулгах	1ш	352.00
2	Замын тэмдэг суурьлуулах /1шон, 1тэмдэг/	1ш	178.00
3	Замын тэмдэг суурьлуулах /1шон, 2тэмдэг/	1ш	7.00
4	Замын километрийн тэмдэг суурьлуулах /1шон, 2тэмдэг/	1ш	11.00
5	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	42,833.90
6	Мэдээллийн самбар байрлуулах	1ш	2.00
7	Хамгаалалтын төмөр хашилт угсрах	1м	2,645.50
8	Авто замын тэмдэгийн шороон призм байгуулах	1м3	421.83
9	Хамгаалалтын төмөр торон хашаа угсрах	1м	1,820.00

ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА /1.0М/

1	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	242.50
2	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	500.50
3	Тэгшилгээний бетон цутгах, В15	1м3	21.20
4	Бетон суурь байгуулах, В25	1м3	23.40
5	Хоолойн бетон шал, тулц хана цутгах, В25	1м3	74.20
6	Манаас бетон цутгах, В15	1м3	32.50
7	Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах	1м3	59.20
8	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах, В25	1м3	5.30
9	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах, В25	1м3	5.40
10	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх, 20см	1м2	83.20
11	Амсрын чулуун бэхэлгээ хийх, 40см	1м2	180.40
12	Дэвсгэр үе байгуулах, 10см	1м3	24.20
13	Амсрын бетон бэхэлгээ хийх, 15см, В15	1м3	36.20
14	Чулуун рисберм хийх /гарах хэсэгт/	1м3	37.80
15	Рисбермд чулуу хийх	1м3	19.70
16	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	205.60
17	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	540.60

ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА /1.5М/

1	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	1,390.90
2	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	1,478.80
3	Тэгшилгээний бетон цутгах, В15	1м3	63.00
4	Бетон суурь байгуулах, В25	1м3	56.80
5	Хоолойн бетон шал, тулц хана цутгах, В25	1м3	234.40
6	Манаас бетон цутгах, В15	1м3	90.50

7	Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах	1м3	190.60
8	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах, В25	1м3	19.10
9	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах, В25	1м3	42.70
10	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх, 20см	1м2	280.70
11	Амсрын чулуун бэхэлгээ хийх, 40см	1м2	637.30
12	Дэвсгэр үе байгуулах, 10см	1м3	57.40
13	Амсрын бетон бэхэлгээ цутгах, 15см, В15	1м3	86.10
14	Чулуун рисберм хийх /гарах хэсэгт/	1м3	280.90
15	Рисбермд чулуу хийх	1м3	45.30
16	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	1,017.60
17	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	1,597.00

ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН БАРИЛГА

1	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	605.20
2	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	930.70
3	Тэгшилгээний бетон цутгах, В15	1м3	109.80
4	Хоолойн их бие цутгах /суурийн хамт/, В25	1м3	351.40
5	Хоолойн амсрын шал, тулц бетон цутгах, В25	1м3	79.90
6	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах, В25	1м3	2.70
7	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах, В25	1м3	35.10
8	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх, 20см	1м2	150.80
9	Амсрын чулуун бэхэлгээ хийх, 40см	1м2	449.50
10	Дэвсгэр үе хийх, 10см	1м3	28.30
11	Амсрын бетон бэхэлгээ хийх, 15см, В15	1м3	42.40
12	Чулуун рисберм хийх /гарах хэсэгт/	1м3	91.10
13	Рисбермд чулуу хийх	1м3	30.20
14	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	717.20
15	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	1,205.00

ЗАВОД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ УГСРАХ


1	Чулуу бутлан ангилах төхөөрөмжийн угсралт (150тн/цагийн хүчин чадалтай)	1 иж бүрдэл	1.00
2	Бетон цехийн угсралт	1 иж бүрдэл	1.00
3	Асфальтбетон заводын угсралт (120тн/цагийн хүчин чадалтай)	1 иж бүрдэл	1.00

ЛАБОРАТОРИЙН ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ

1	Хөрсний шинжилгээ	1удаа /1000м3/	100.00
2	Элсний шинжилгээ	1удаа /1000м3/	30.00
3	Чулууны шинжилгээ	1удаа /1000м3/	50.00
4	Битумын шинжилгээ	1тн	20.00
5	Хучилтаас дээж өрөмдөж авах	1удаа /700м2/	40.00
6	Орц тогтоох шинжилгээ	1удаа /1000м3/	20.00
7	Бетон хийц, бүтээцийн бат бэхийн туршилт	1удаа /1000м3/	20.00

ОБЪЕКТЫГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

1	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх зардал	1км	11.74
2	Объектийг ашиглалтанд оруулах	1км	11.74

Зургийн инженер  Б.Мөнх-Эрдэнэ