

ӨГИЙНУУР СУМЫГ МЯНГАНЫ ЗАМЫН ХЭВТЭЭ ТЭНХЛЭГТЭЙ ХОЛБОХ ХАТУУ
ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН ӨГИЙНУУР СУМ ДОТОРХ 2.36 КМ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО
ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэр барих	1гэр	3.00
2	Вагон сууц байрлуулах	1ш	1.00
3	Бие засах газар байгуулах /2м*1м/	1ш	1.00
4	Контейнер байрлуулах	1ш	1.00
5	Шатахууны агуулах сав байрлуулах /20т/	1ш	1.00
6	Галын пост байгуулах	1пост	1.00
7	Харуулын байр барих /2м*2м*2м/	1ш	1.00
8	Талбайн ариун цэврийн арга хэмжээ зохион байгуулах	1өдөр	2.00

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

1	Замын чигийг сэргээх	1км	2.36
---	----------------------	-----	------

ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

1	Ургамлын үе хуулах	1м3	10,625.90
2	Ул хөрсийг нягтруулах	1м2	35,419.80
3	Авто замд өртсөн хашаа шилжүүлэх	1у/м	50.00

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

1	Зөөврөөр далан байгуулах	1м3	19,002.80
2	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	1,252.60
3	Хажуу налуууг гараар тэгшлэх	1м2	2,054.20

СУУРИЙН АЖИЛ

1	Суурийн доод үе байгуулах, 30см	1м3	7,254.50
2	Цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах /зохист найрлагатай/, 25см	1м3	5,308.40

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

1	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, 4см	1м3	841.10
2	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах, 3см	1м3	630.80
3	Хайрган хөвөөг автогрейдерээр байгуулах	1м3	583.70

ЯВГАН ЗАМ, ХАШЛАГА

1	Цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах /элс-хайрган хольцтой/, 10см	1м3	736.60
2	Явган хүний замын хучилтыг асфальтбетон хольцоор хийх, 4см	1м3	294.60
3	Хөтөч хавтан хийх /термопластик/, 30см	1м	4,720.00
4	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	8,648.00
5	Замын хашлага тавих	1у/м	5,305.00
6	Ногоон байгууламж хийх, 20см	10м2	375.84

УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖ

1	Үерийн хамгаалалтын далан байгуулах	1м3	3,045.90
2	Үерийн хамгаалалтын далангийн ухмал	1м3	683.20
3	Сумын гадна ус залах далан байгуулах	1м3	2,749.30
4	Ус залах шуудуу байгуулах	1м3	1,234.00
5	Авто замын өөрийн шуудуу байгуулах	1м3	496.10

ТӨМӨРБЕТОН ХООЛОЙН БАРИЛГА Ф 1.0М*2

1	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	166.60
2	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	76.40
3	Тэгшилгээний бетон цутгах, В15	1м3	15.80
4	Бетон суурь байгуулах, В15	1м3	3.80
5	Хоолойн бетон шал, тулц хана цутгах, В25	1м3	18.70
6	Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах	1м3	10.70
7	Бөгж бетон цутгах, В15	1м3	0.50
8	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах, В25	1м3	1.40
9	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах, В25	1м3	1.60
10	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх, 20см	1м2	4.90
11	Амсрын чулуун бэхэлгээ хийх, 40см	1м2	17.00
12	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	166.60
13	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	96.00
14	Урсгалын хэвгийг засах	1м3	15.00

ГАДАРГУУН УС ЗАЙЛУУЛАХ

1	Гадаргуун ус зайлуулах бүтээц хийх үеийн ухмалын ажил	1м3	59.00
2	Доод талд хийхгдэх зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	18.90
3	Гадаргуун ус зайлуулах бүтээц /500*300*180/	1ш	472.00
4	Бетон бэхэлгээ хийх, В15	1м3	4.80
5	Чулуун бэхэлгээ хийх, 30см	1м2	68.00

ГАН ХОС ХООЛОЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ Ф50СМ

1	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	168.00
2	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	168.00
3	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	7.80
4	Бетон шал байгуулах, 10см, В20	1м3	7.80
5	Бетон хамгаалалт хийх, В20	1м3	28.30
6	Ган хоолой байрлуулах, Ф50см	1у/м	112.00
7	Хоолойн далбаа, толгойн хэсэглэл цутгах, В25	1м3	16.80
8	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	173.60
9	Ус орох, гарах хэсгийн толгойн чулуун бэхэлгээ хийх, 20см	1м2	29.40
10	Ус орох, гарах хэсгийн бетон бэхэлгээ, 20см, В20	1м3	7.20
11	Ус орох, гарах хэсгийн чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	120.00
12	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	168.00
13	Урсгалын хэвгийг засах	1м3	40.00

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ

1	Замын тэмдэг суурьлуулах /1шон, 1тэмдэг/	1ш	44.00
2	Замын тэмдэг суурьлуулах /1шон, 2тэмдэг/	1ш	36.00

3	Дохионы шон суулгах	1ш	34.00
4	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	9,863.20

ДУЛААНЫ ШУГАМ ХАМГААЛАХ АЖИЛ

1	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	1,216.00
2	Ул суурь нягтруулах	1м3	28.80
3	Лотки байрлуулах /2970*1200*580/	1ш	54.00
4	Дулааны сувгийн дэр байрлуулах /500*500*140/	1ш	55.00
5	Дулааны сувгийн таг байрлуулах /2990*1450*120/	1ш	54.00
6	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	468.80
7	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	1,216.00
8	Ширмэн таг байрлуулах	1ш	4.00

ЗАВОД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ УГСРАХ

1	Чулуу бутлан ангилах төхөөрөмжийн угсралт (150тн/цагийн хүчин чадалтай)	1 иж бүрдэл	1.00
2	Бетон цехийн угсралт	1 иж бүрдэл	1.00
3	ЦБ хольц бэлтгэх завод угсралт	1 иж бүрдэл	1.00
4	Асфальтбетон заводын угсралт (120тн/цагийн хүчин чадалтай)	1 иж бүрдэл	1.00

ЛАБОРАТОРИЙН ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ

1	Хөрсний шинжилгээ	1удаа /1000м3/	34.00
2	Элсний шинжилгээ	1удаа /1000м3/	34.00
3	Чулууны шинжилгээ	1удаа /1000м3/	15.00
4	Орц тогтоох шинжилгээ	1удаа /1000м3/	15.00
5	Бетон хийц, бүтээцийн бат бэхийн туршилт	1удаа /1000м3/	15.00

ОБЪЕКТЫГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

1	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх зардал	1км	2.36
2	Объектийг ашиглалтанд оруулах	1км	2.36

Зургийн инженер



Б.Нямгэрэл