

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
01-210-04	Кабелийн шуудуу механизмаар хөрсийг ухах	м3	4493
01-050-02	2-р зэргийн хөрсөнд кабелийн шуудуу гараар засаж ухах	м3	499
01-440-01	Бульдозероор шуудууг турж булах	м3	3257
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	362
01-190-07	Булсан шуудууг нягтруулах	м3	1248
08-030-04	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	1248
01-440-02	Шуудууны илүүдэл шороог түрэх, тараах	м3	1872
01-050-04	Тэмдэгтийн шонгийн нух гараар ухах	м3	4.9
01-050-04	Муфтны шонгийн нух гараар ухах	м3	1.8

Нийт:**КАБЕЛИЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ**

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	15.6
40-590-07	Газарт шилэн кабелийн шөрмөсний залгаа хийж муфтлэх fo-12	1 залгаа	14
40-050-04	Шуудуугаар кабель татах12 кор	1км	16.75
40-610-04	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	168
40-610-05	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	14
31-510-04	Тэмдэгийн шонг байрлуулах	1шон	46
31-510-04	Муфтны шонг байрлуулах	1шон	14
23-230-14	Шуудуунд 50мм-ийн яндан угсрах	м	18

Нийт:**ЗАМ ДООГУУР БУУДАХ АЖИЛ**

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
01-050-04	1хэсэгт механизм угсрах 3-р зэргийн хөрсөнд нух ухах	м3	28
05-220-04	Д-50 мм голчтойган хоолойг 2 зэргийн хорсонд буудах	м	36
21-041-04	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.036
01-070-03	Нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	24

Нийт:**НИЙТ ДҮН:**