

/ ОРХОН ГОЛЫН ГҮҮРЭЭС ӨЛЗИЙТ СУМ ЧИГЛЭЛИЙН МУФЫТ ХҮРТЭЛХ/

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг механизмаар ухах	мЗ	1497.2
2	Кабелийн шуудууг гараар ухах	мЗ	46.3
3	Кабелийн шуудууг механизмаар булах	мЗ	1065.3
4	Кабелийн шуудууг гар эргүүлж булах	мЗ	188
5	Шилэн кабель /шууд булдаг/	км	4.9
6	Шилэн кабелийн муфт /булдаг/	ш	3
7	Тэмдэгтийн бетон шон	ширхэг	15
8	Хамгаалалтын цайрдсан ган хоолой d-100мм	у.м	42
9	Хамгаалалтын хуванцар хар хоолой	м	3000
10	Цэнэг утас	м	100
11	Элсэн дэвсгэр хийх	мЗ	440
12	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	4.9

/ ӨГИЙНУУР СУМААС ОРХОН ГОЛЫН ГҮҮР ХҮРТЭЛХ/

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг механизмаар ухах	мЗ	1863.86
2	Кабелийн шуудууг гараар ухах	мЗ	57.64
3	Кабелийн шуудууг механизмаар булах	мЗ	1326.22
4	Кабелийн шуудууг гар эргүүлж булах	мЗ	234.04
5	Шилэн кабель /шууд булдаг/	км	6.1
6	Шилэн кабелийн муфт /булдаг/	ш	5
7	Тэмдэгтийн бетон шон	ширхэг	22
8	Хамгаалалтын цайрдсан ган хоолой cMOOmm	у.м	286
9	Хамгаалалтын хуванцар хар хоолой	м	4000
10	Цэнэг утас	м	350
11	Элсэн дэвсгэр хийх	мЗ	550
12	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	6.1