

10КВ-ИЙН ЦДАШ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тулгуурын шонгийн нүх өрөмдөх	1 нүх	9
2	Тулгуурын нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	9.52
3	Газардуулгын нүх гараар ухах	м3	8.68
4	Газардуулгын нүхийг эргүүлж булах	м3	7.6
5	Одоо байгаа 10кВ-н тулгуур буулгах	1 тулгуур	3
6	15м-ын 10кВ-ын өнцгийн төмөр бетон тулгуур угсарч босгох уа 10-4б	1 тулгуур	3
7	15м-ын 10кВ-н дундын тулгуур угсарч босгох П10-9Б	1 тулгуур	3
8	Ган голчтой хөнгөн цагаан утас АС-3х50мм2 татах	км (3 утас)	0.27
9	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.3
10	Хөндийрүүлэгчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.1
11	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.31
12	Төмөр бетон шон ба бусад хийцүүдийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	15
13	Юмм хүртэл газардуулгын шинийгсунгаж шуудуунд тавих	м	88
14	4х40мм цайрдсан туузан төмөр	м	87
15	Газардуулагын босоо электрод	ш	18
16	Өндрийн хязгаарлагч тэмдэг	ш	4

0.4КВ-ИЙН ЦДАШ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тулгуурын шонгийн нүх өрөмдөх	1 нүх	28
2	Тулгуурын нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	29.63
3	Газардуулгын нүх гараар ухах	м3	12.15
4	Газардуулгын нүхийг эргүүлж булах	м3	9.58
5	Одоо байгаа 0.4кВ-ын тулгуур буулгах	1 тулгуур	17
6	9м-ын 0.4кВ-ийн өнцгийн тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	8
7	9м-ын 0.4кВ-н дундын тулгуур угсарч босгох ПН-2Б	1 тулгуур	12
8	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	3.5
9	Хөндийрүүлэгчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	2.9
10	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	2.4
11	Төмөр бетон шон ба бусад хийцүүдийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	11
12	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х50+1х54 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.68
13	8мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	90
14	Газардуулгын босоо электрод 12мм	ш	18
15	4х40мм цайрдсан туузан төмөр	м	56

ДАВТАН ГАЗАРДУУЛГА

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газардуулгын нүх гараар ухах	м3	5.4
2	Газардуулгын нүхийг эргүүлж булах	м3	3.98
3	8мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	72
4	4х40мм цайрдсан туузан төмөр	м	54