

## ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“ДЦС-4” ТӨХК нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос [ 0,4кВ-н ХБ№4-н дээвэр болон СЭН№5-н дээврийн засварын ажил гүйцэтгэх ЦЦ ] үнийн санал цахимаар ирүүлэхийг урьж байна.

Үнийн санал ирүүлэх хуулийн этгээдүүд нь барилгын тусгай зөвшөөрөлтэй, барилгын засварын ажил гүйцэтгэдэг, барилгын ажил эрхэлдэг, эрчим хүчний салбарт ажиллаж байсан туршлага бүхий компаниуд байна.

Компанийн гэрчилгээний хуулбар, НӨАТ төлөгчийн гэрчилгээний хуулбар, тусгай зөвшөөрлийн хуулбар, санхүүгийн тайлан 2018 он, ажлын туршлага 1 жил, уг ажлыг гүйцэтгэх төсөвийг хийж цахимаар ирүүлэх./Ажлын эзэлхүүний дагуу, нийт төсөвт өртөг 17,83 сая төгрөг /

Тайлбар: Ажлын цагаар уг ажлын дагуу ирж байрны хэмжилт, ерөнхий байдалтай танилцаж, зураг авч болно.

Үнийн саналыг 2019 оны 10-р сарын 02-ны өдрийн 10.00 цагаас цахимаар өмнө ирүүлсэн байна

Энэхүү тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул [www.tender.gov.mn](http://www.tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүйгээр татан авна уу.


Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2019 оны 10-р сарын 02-ны өдрийн 10.30-т цахимаар нээнэ.

Дотоодын давуу эрх тооцохгүй  
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг дээрх хаягаар орж цахимаар авч болно.

“ДЦС-4” ТӨХК ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС  
Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг 20-р хороо Эрчим хүчний гудамж  
Захиргааны байр 3-р давхар 310,312 тоот өрөө  
Утас: 70181309, 7000-1357

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ





0.4кВ-ийн ХБ №4-ийн дээвэр болон СЭН№5-ын дээврийн засвар


Д/Д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
<b>0.4кВ-ийн ХБ №4-ийн дээвэр</b>				
1	Төмөр тавцан буулгах	м2	45	
2	Хаялага төмөр хийх	м2	52	
3	Бетон шал буулгах	м2	200	
4	Хана, залгаасыг бетоноор чигжих	м2	50	Акватрон-8
5	Тортой бетон хийх	м2	200	Акватрон-8
6	Төмөр тавцан буцааж хийх	м2	45	
<b>СЭН №5-ын дээврийн засвар</b>				
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	96	
2	Бетон тэгшилгээ задалж буулгах	м2	96	
3	Бетон тэгшилгээ хийх	м2	96	
4	Хөрсжүүлэлт хийх	м2	96	Праймер
5	1-р үеийн чулуугүй хар цаас наах	м2	96	Биполь ЭПП
6	2-р үеийн чулуутай хар цаас наах	м2	96	Биполь ЭКП
7	Парапед болон хаягч төмөр хийх	м2	40	
8	Хар цаасны ам тааран даавуугаар бөхлөх	м2	9.6	

Тайлбар: УЗ-ын 3-аас

Танилцсан: ЗА-ны дарга

Хянасан: ЦЦ-ийн дарга

Эзэлхүүн гаргасан: ЗА-ны инженер



Ц. Амарбаясгалан

Б. Алтанхуяг

Б. Тэгш-Учрал



БАТЛАВ

"ДЦС-4" ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ

ЗАХИРАЛ

Д.ТӨМӨРХУЯГ

..... ОНЫ ..... САРЫН ..... ӨДӨР

РУСН№3 -Н 0.4КВ-ЫН ХХБ БОЛОН СЭН №5 ДАВТАМЖ ХУВИАРЛАГЧИЙН ӨРӨӨНИЙ ДЭЭВРИЙН УРСГАЛ ЗАСВАРЫН  
АЖЛЫН ХЯНАЛТЫН ТӨСӨВ № /5

Төсвийн үнэ /төгрөг/ 17 834 398

ЗӨВШӨӨРСӨН

ЭЗСА-НЫ ДАРГА

ЗА-НЫ ДАРГА

ЗА-НЫ ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

ТӨСӨВ ЗОХИОСОН:  
ТӨСВИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН


2018.12.13.

Д.ТӨМӨРТОГОО

Ц.АМАРБАЯСГАЛАН

Б.ТЭГШ-УЧРАЛ

Б.НЯМДОЛГОР



РУСНН№3 -н 0.4кВ-ын ХХБ болон СЭН №5 давтамж хувиарлагчийн өрөөний дээврийн  
засварын ажлын хяналтын төсөв №

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллагсадын үндсэн цалин	1 787 984
2	Талбайн инженер техникийн ажилтаны цалин 17%	303 957
3	Нэмэгдэл цалин 37%	661 554
4	Нийт цалин	2 753 495
5	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага хариуцан төлөх шийтгэлийн дүн 11%	302 884
6	Ажлын багаж, хувцас хэрэгсэл 13.6%	374 475
7	Ажиллах хүчний зардал	3 430 855
8	Материал	6 131 836
9	Тээвэр	28 947
10	Машин ашиглалт	3 142 056
	<b>Шууд зардлын дүн</b>	<b>12 733 694</b>
11	Нэмэгдэл зардал 61 %	1 090 670
12	Ашиг 15%	2 073 655
	<b>Барилга угсралтын ажлын дүн</b>	<b>15 898 019</b>
13	НӨАТ 10%	1 589 802
14	Норомчлолын сан 0.18%	28 616
15	Магадлашгүй зардал 2%	317 960
	<b>Дүн</b>	<b>17 834 398</b>

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

04КВ-ИЙН ХБ№4ИЙН ДЭЭВЭР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
05-80-05	Төмөр тавцан буулгах	м2	45	2.3 / 2	0.13 / 0.00	5.796 / 0.14	2633.1 / 2537.1	15262 / 343	15 604
12-50-05	Хаялага төмөр хийх	м2	52	3.0 / 2	0.51 / 0	26.571 / 0.01	2857.1 / 2537.1	75917 / 26	75 943
35-30-05	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон суурийг задлаж буулгах	м3	10	2.8 / 2	2.13 /	21.279 /	2793.1 / 2537.1	59435 /	59 435
08-40-12	Хана, залгаасыг бетоноор чигжих	м2	50	3.0 / 2	3.8 / 0.07	190 / 3.65	2857.1 / 2537.1	542857 / 9261	552 117
11-50-06	50мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	200	2.5 / 2	0.1 / 0.13	20 / 25.2	2697.1 / 2537.1	53943 / 63936	117 879
10-50-05	Төмөр тавцан буцааж угсрах	м2	45	3.3 / 2	2.37 / 0.04	106.443 / 1.89	2987.4 / 2537.1	317991 / 4795	322 786

Нийт Хүн/цаг:

370.09 / 30.89

Үндсэн цалин:

1 143 765

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

194 440

Нэмэгдэл цалин:

423 193

Нийт цалин:

1 761 398

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

193 754

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

239 550

Ажиллах хүчний зардал:

2 194 701

03Н №5-ИЙН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
05-10-04	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	96	1.8 / 2	0.16 / 0.01	14.928 / 1.34	2486.9 / 2537.1	37124 / 3410	40 534
35-10-04	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон хучилтыг задлаж буулгах	м3	4.8	2.7 / 2	8.51 /	40.857 /	2761.1 / 2537.1	112812 /	112 812

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

12-70-04	Дээврийн 50 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	96	2.7 / 2	0.16 / 0.02	15.542 / 1.56	2761.1 / 2537.1	42915 / 3946	46 861
12-50-12	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	96	2.0 / 2	0.11 / 0.00	10.368 / 0.36	2537.1 / 2537.1	26305 / 901	27 206
04-00-05	Дээврийн зарим хэсэгт 1 үе хар цаас нийтэд нь наах	м2	96	2.3 / 2	0.22 / 0.05	21.12 / 4.42	2633.1 / 2537.1	55612 / 11204	66 816
04-00-04	Хуйлмал материалан дээвэрт 2-р үе хар цаас наах	м2	96	2.3 / 2	0.8 / 0.07	76.8 / 6.72	2633.1 / 2537.1	202225 / 17050	219 275
04-00-02	Хар цаасны хөндлөн ам хар тостой даавуугаар бөхлөх	м2	9.6	2.1 / 2	0.38 / 0.02	3.648 / 0.21	2569.1 / 2537.1	9372 / 536	9 908
04-10-08	Паралелдны төмөрлөх	м	40	2.5 / 2	1.1 / 0.02	44 / 0.8	2697.1 / 2537.1	118674 / 2030	120 704
09-00-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	1	2.0 / 2	0.04 /	0.041 /	2537.1 / 2537.1	104 /	104

Нийт Хүн/цаг:

227.3 / 15.4

Үндсэн цалин:

644 219

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

109 517

Нэмэгдэл цалин:

238 361

Нийт цалин:

992 098

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын төлөх шимтгэлийн дүн:

109 131

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

134 925

Ажиллах хүчний зардал:

**1 236 154**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	Бүгд хүн/цаг:	597.39 / 46.29	Бүгд цалин:	1 787 984
Инженер техникийн ажилчдын цалин:				303 957
Нэмэгдэл цалин:				661 554
Нийт цалин:				2 753 495
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:				302 885
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:				374 475
Ажиллах хүчний зардал:				3 430 855