

Жаргалант багийн төвийн барилгын ажлын даалгавар

2023.03.11

Цэцэн-уул

Ерөнхий нөхцөл: Сүмийн булаг хүүчин багийн төвд 10:6 харьцаатай, үргэлж нэг өрөө ердийн галалгаатай / зуух / гадана үүдэндээ $2:2\text{м}^2$ хэмээтэй амбаартай, цахилгааны мантааж бүрэн хийгдсэн, 30 ш 3 метар урттай бандан сандал

Дээвэр: 0,7 мм зузаан төмөр хөх эсвэл ногоон өнгийн

Хаалга: Бүргэд 180:90 см багагүй

Цонх: Вакум 120:120 см гурван ширхэг / төмөр битүү, хамгаалалт хаалттай /

Тааз: Дүүжин, дулаалга бүрэн хийгдсэн

Хана: 10:15 палк, гадана сайтинг, өнгөт хавтан дулаалга / дотор ханы /, өндөр-2,40

Суурь: 6:80 см өргөн, 10:80 см урт, газрын хөрснөөс 40 см

Шал: цутгамал хулдаасан өнгөлгөөтэй

Барилгын төсөвт өртөг: 24,4 саяаас доош

АЖЛЫН ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛСАН: АЖЛЫН ХЭСЭГ