



“ДУЛААНЫ ГУРАВДУГААР ЦАХИЛГААН СТАНЦ” ТӨХК

АЖИЛ ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГ

Тендер
шалгаруулалтын
нэр:

Зуух №10 их засвар

Тендер
шалгаруулалтын
дугаар:

ДЦСЗ/20240101001

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА

А.ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ.....	7
1. Тендерийн цар хүрээ	7
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг.....	7
3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж	7
4. Худалдан авах ажиллагааны цахим систем.....	7
5. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх.....	7
6. Сонирхогч этгээд, оролцогчид тавигдах ерөнхий шаардлага.....	7
7. Туслан гүйцэтгэгч, түншлэлд тавигдах шаардлага	8
Б.АГУУЛГА.....	8
8. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг	8
9. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах	8
10. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт	9
11. Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах.....	9
В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ.....	9
12. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл.....	9
13. Тендерийн иж бүрдэл	9
14. Тендерийн жишиг маягтууд	10
15. Хувилбарт санал.....	10
16. Ерөнхий шаардлагыг магадлах баримт бичиг	10
17. Чадавхын болон туршлагын шаардлага.....	11
18. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт.....	11
19. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт	12
20. Санал болгож буй ажил тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг	12
21. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт.....	12
22. Тендерийн валют	13
23. Тендер хүчинтэй байх хугацаа	13
24. Тендерийн баталгаа	13
Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ	13
25. Тендер баталгаажуулах, илгээх	13
26. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа	14
Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ	14
27. Тендерийн талаар тодруулга авах.....	14
28. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх.....	14
29. Тендерийг үнэлэх.....	14
30. Арифметик алдааг залруулах	14
31. Давуу эрх олгох.....	14
32. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт	14
33. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох	15
34. Тендерийг эрэмбэлэх	15
35. Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах.....	15
Е. МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ	15

36.	Мэдэгдэл хүргүүлэх	15
37.	Гүйцэтгэлийн баталгаа	15
38.	Урьдчилгаа төлбөр	15
39.	Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах	16

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА

А.ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1. Тендерийн цар хүрээ

1.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “Хууль” гэх)-ийн дагуу Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан захиалагч III бүлэгт тодорхойлсон ажил, түүний дагалдах үйлчилгээ (цаашид “ажил” гэх) худалдан авахаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулна. Тендер шалгаруулалтын нэр болон дугаарыг Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

1.2. Тендер шалгаруулалт багцтай бол энэ тухай мэдээллийг Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

1.3. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа үед энэ тухай Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг

2.1. Тендер шалгаруулалтын нийт болон багц тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, батлагдсан төсөвт өртгийг Өгөгдлийн хүснэгтэд тусгана.

3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж

3.1. Энэ худалдан авах ажиллагаанд хуулийн 2.1-д заасан төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө.

4. Худалдан авах ажиллагааны цахим систем

4.1. Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын баталсан “Цахим системээр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам”-ын дагуу худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn) /цаашид “цахим систем” гэх/-ээр зохион байгуулна.

5. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх

5.1. Захиалагч, сонирхогч этгээд, оролцогч болон хуулийн 52.1-д заасан ажилтан, албан тушаалтан Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиар хориглосон үйлдэл, эс үйлдлийн талаар холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад хууль тогтоомжийн дагуу мэдэгдэнэ.

5.2. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20, 20¹, 21 дүгээр зүйлд заасан хориглолт, хязгаарлалтад хамаарах этгээд тендер шалгаруулалтад оролцох эрхгүй байна.

6. Сонирхогч этгээд, оролцогчид тавигдах ерөнхий шаардлага

6.1. Аж ахуй эрхлэгч нь хуулийн 22.10-т зааснаар үйлчилгээний хураамж төлснөөр тус тендер шалгаруулалтын сонирхогч этгээд болно.

6.2. Сонирхогч этгээдийн төлсөн үйлчилгээний хураамжийг аливаа үндэслэлээр буцаан олгохгүй.

6.3. Оролцогчтой холбоотойгоор хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй буюу ерөнхий шаардлагыг хангасан байна.

6.4. Оролцогч хуулийн 6 дугаар зүйлд нийцүүлэн тендер

ирүүлнэ.

6.5.Тендер шалгаруулалтад оролцох гадаадын этгээд үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу эцсийн өмчлөгчөөр бүртгэгдсэн этгээдийн мэдээллийг ирүүлнэ.

6.6.Монгол Улсын хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд зааснаар бүртгүүлсэн мэдээлэлд үндэслэнэ.

6.7.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд үл нийцэх, худалдааны хоригт хамаарах этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.

7. Туслан гүйцэтгэгч, түншлэлд тавигдах шаардлага

7.1.Тендерт ирүүлэх түншлэлийн гэрээ, туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ нь хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан шаардлага хангасан байна.

7.2.Туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ хуулийн 6.4-т заасныг зөрчсөн бол захиалагч тухайн туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ, туслан гүйцэтгэгчид холбогдох баримт бичгийг тендер хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй.

7.3.Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгэгчийн хувиар оролцохыг зөвшөөрсөн болохыг түншлэлийн гишүүн болон туслан гүйцэтгэгч цахим системээр баталгаажуулсан байна.

7.4.ТШЗ-ны 7.3-т заасан нь гадаадын этгээд түншлэлийн гишүүн, эсхүл туслан гүйцэтгэгчээр ороход хамаарахгүй.

7.5.Түншлэлийн гишүүн, туслан гүйцэтгэгч тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэгдсэн хугацаа дуусгавар болоогүй бол ерөнхий шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.

Б.АГУУЛГА

8. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг

8.1.Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг нь доор дурдсан бүлэг болон түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөс бүрдэнэ:

I Бүлэг. Тендер шалгаруулалтын зааварчилгаа;

II Бүлэг. Өгөгдлийн хүснэгт;

III Бүлэг. Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага;

IV Бүлэг. Тендерийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт;

V Бүлэг. Тендерийн жишиг маягт;

VI Бүлэг. Гэрээний нөхцөл.

8.2.Захиалагч тендер шалгаруулалтын үр дүнд нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулахад тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн VI бүлэг дэх гэрээний нөхцөлийг баримтална.

8.3.Сонирхогч этгээд ТШЗ, Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, гэрээний нөхцөл, тендерийн жишиг маягт, техникийн тодорхойлолт болон түүнд оруулсан аливаа өөрчлөлт, иш татсан хууль, журам, зааврыг судалж, тэдгээрт нийцүүлэн тендер бэлтгэнэ.

9. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах

9.1.Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах бол энэ тухай хүсэлтийг тендерийн нээлтээс ажлын таваас доошгүй өдрийн өмнө бичгээр захиалагчид гаргаж болно.

9.2.Тодруулга авах хүсэлтийг Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хаягаар хүлээн авна.

9.3.Тодруулга авах хүсэлтэд үйлчилгээний хураамж төлсөн баримтыг хавсаргана.

9.4.Захиалагч тодруулга авах хүсэлтийн хариуг албан бичгээр үйлдэж, цахим системд нийтэлснээр хүргүүлсэн гэж тооцно.

9.5.Захиалагч тодруулгын үр дүнд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл ТШЗ-ы 11-д заасныг мөрдөнө.

10. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт

10.1. Хуулийн 19.4-т зааснаар уулзалт зохион байгуулах, эсхүл ажлын талбайтай танилцуулах бол Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

10.2. Уулзалтад сонирхогч этгээд, түүний төлөөлөл оролцоно.

10.3. ТШЗ-ны 10.1-д заасан уулзалтад оролцоогүй аж ахуй эрхлэгч тендер шалгаруулалт шалгаруулалтад оролцож болно.

11. Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

11.1. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө захиалагч тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.

11.2. Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан бол түүнийг цахим системд нийтэлснээр хүчинтэйд тооцогдоно.

11.3. Хэрэв тендер нээхээс ажлын таван өдрийн дотор тендер шалгаруулалтын баримт бичигт оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулсан бол тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг ажлын таваас доошгүй өдөр байхаар тооцож, шаардлагатай хугацаагаар сунгана.

В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ

12. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл

12.1. Тендер шалгаруулалтын зарлал, баримт бичиг, урилгыг гадаад хэлээр давхар нийтэлсэн эсэхээс үл хамааран тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, тендер шалгаруулалттай холбогдох албан бичиг, захидал, бусад баримт бичиг, оролцогчийн ирүүлэх тендер монгол хэлээр байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг орчуулсан орчуулгыг тендерт оролцогч бэлтгэн ирүүлнэ.

12.2. Зөвхөн гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх ажил гүйцэтгүүлэх тендер шалгаруулалтын хувьд Монгол Улсын олон улсын гэрээг үндэслэн хэлийг Өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр зааж болно.

12.3. Хэрэв ТШЗ-ны 12.2-т зааснаар бэлдсэн тохиолдолд тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн монгол хэл болон гадаад хэлээр бэлтгэсэн хувилбар хоорондоо зөрвөл монгол хэлээр бэлтгэсэн хувилбарыг баримтална.

12.4. Тендер хянан үзэх, үнэлэхэд захиалагч гадаад хэлээр үйлдсэн баримт бичгийн орчуулгыг үндэслэх ба оролцогч өөрөө, эсхүл бусад этгээд орчуулсан эсэхээс үл хамааран үнэн зөв, зөрүүгүй болохыг захиалагчийн өмнө хариуцна.

13. Тендерийн иж бүрдэл

13.1. Тендер нь хуулийн 21.1-д нийцүүлж бэлтгэсэн ажил гүйцэтгэх техникийн болон үнийн санал байна.

13.2. Оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер дараах баримт бичиг, мэдээллээс бүрдэнэ:

13.2.1.ТШЗ-ны 14-т заасны дагуу бэлтгэсэн маягтууд;

13.2.2. оролцогчийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд тендерийг баталгаажуулсан бол холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн олгосон итгэмжлэл /гадаадын этгээдийн хувьд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг нотлох баримт/;

13.2.3.ТШЗ-ны 15-д заасны дагуу бэлтгэсэн хувилбарт санал;

13.2.4. оролцогч ТШЗ-ны 16-д заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг;

13.2.5. тендерт оролцогчийн чадавх, туршлага ТШЗ-ны 17, 18, 19-д заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангахыг нотлох баримт бичиг;

13.2.6. санал болгож буй ажил ТШЗ-ны 20-д заасан шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг;

13.2.7. ТШЗ-ны 21-д заасан ажлын төсөв;

13.2.8. ТШЗ-ны 21.7-д заасан тохиолдолд холбогдох тайлбар;

13.2.9. Түншлэлээр, эсхүл туслан гүйцэтгэгчтэй бол холбогдох гэрээ.

13.3. Оролцогч өөрийн тендерийн бүх баримт бичиг, мэдээллийн хүчинтэй байдлыг нягтлах үүрэгтэй бөгөөд үнэн зөвийг захиалагчийн өмнө хариуцна.

13.4. Оролцогч хуулийн 22.7, 22.10-т заасныг үндэслэн тендерийн баталгаа хүргүүлж, үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээнэ.

14. Тендерийн жишиг маягтууд

14.1. Оролцогч V бүлэгт заасан маягтын мэдээллийг хуулийн 21.1.3-т зааснаар цахим системд үүсгэсэн маягтад бөглөж, илгээнэ.

15. Хувилбарт санал

15.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол хуулийн 11.10-т заасан шаардлагад нийцэх хувилбарт саналыг тендерийн хамт ирүүлж болно.

16. Ерөнхий шаардлагыг магадлах баримт бичиг

16.1. Оролцогчийн ерөнхий шаардлага хангасан эсэхийг дараах баримт бичгээр магадална. Үүнд:

16.1.1. ТШЗ-ны 14.1-д заасны дагуу бөглөж ирүүлсэн V бүлгийн Маягт 1.

16.1.2. Ерөнхий шаардлагыг хангасан эсэхийг магадлахтай холбоотой ирүүлэх бусад баримт бичгийг хуулийн 7 дугаар зүйлд нийцүүлэн Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

16.2. Гадаадын этгээд нь үүсгэн байгуулагдсан, эсхүл оршин суугаа улсын төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дараах баримт бичиг, эсхүл түүнтэй адилтгах баримт бичгийг ирүүлнэ:

16.2.1. хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түүнийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх

эрхтэй этгээдийг тодорхойлох баримт бичиг;

16.2.2. гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, түүнийг орлох баримт бичиг;

16.2.3. тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар тухайн улсын хуулиар татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй болохыг нотлох баримт бичиг.

16.3. Захиалагч оролцогчийн ерөнхий нөхцөлийг магадлах зорилгоор зөвхөн ТШЗ-ны 16.1, 16.2.2-т заасан баримт бичгээс бусад баримт бичгийг ирүүлэхийг оролцогчоос шаардахгүй ба шаардлагатай бусад нөхцөлийг оролцогчийн ирүүлсэн мэдэгдэл, хуулийн 15.2-т заасан мэдээлэлд үндэслэн магадална.

16.4. Түншлэлийн гишүүн тус бүр ТШЗ-ны 16.1, 16.2-т заасан баримт бичиг ирүүлнэ.

17. Чадавхын болон туршлагын шаардлага

17.1. Захиалагч ТШЗ-ны 18, 19-д заасан чадавхын болон туршлагын шаардлага тогтооход хуулийн 15 дугаар зүйлийг баримтална.

17.2. Хуулийн 15.2-т заасан цахим системээр дамжуулан шалгах боломжтой, олон нийтэд нээлттэй мэдээллийг нотлох баримтаар ирүүлэхгүй.

17.3. Түншлэлийн хувьд төлөөлөх эрх бүхий гишүүн, гишүүн хамтдаа ТШЗ-ны 18, 19-д заасан чадавхын болон туршлагын шаардлагыг бүрэн хангасан байна.

17.4. Түншлэлийн төлөөлөх эрх бүхий гишүүн ТШЗ-ны 18, 19-д чадавхын болон туршлагын шаардлагын 40-аас дээш хувийг, түншлэлийн гишүүн тус бүр 25 ба түүнээс дээш хувийг хангасан байна.

17.5. Туслан гүйцэтгэгч нь энэ зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийн өөрт холбогдох хэсгийг хангаж байгааг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ.

18. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт

18.1. Хуулийн 16.5-д зааснаар оролцогч Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан санхүүгийн чадавхын шаардлага хангасан байна.

18.2. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 16.2, 16.4-т заасан баримт бичгээс сонгож Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

18.3. Оролцогчийн дансны мэдээлэл, түүний үлдэгдлийн талаар харилцагч банкны мэдэгдлээс бусад банк, санхүүгийн байгууллагын мэдэгдлийг оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй. Захиалагч энд зааснаас бусад асуудлаар харилцагч банкны тодорхойлолт ирүүлэхийг шаардахгүй.

18.4. Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар лавлагааг Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдээс цахим системээр авч, тендерт ирүүлэх ба уг асуудлаар банк, санхүүгийн байгууллагаас лавлагаа ирүүлэхийг шаардахгүй.

19. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт

19.1.Хуулийн 17.4-т зааснаар оролцогч Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангасан байна.

19.2.Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 17.2.1, 17.2.3, 17.2.4-т заасан баримт бичгээс сонгож Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

19.3.Ажил гүйцэтгэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээ байгаа бол Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

19.4.ТШЗ-ны 19.3-т заасан тусгай зөвшөөрлийн шаардлагыг түншлэлийн гишүүн тус бүр хангасан байна. Хэд хэдэн зөвшөөрөл, гэрчилгээ шаардсан бол түншлэлийн гишүүд хамтдаа бүрэн хангасан байна.

20. Санал болгож буй ажил тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг

20.1.Санал болгож буй ажил нь III бүлэгт заасан техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримтыг тендерт ирүүлнэ.

20.2.III бүлэгт заасан техникийн тодорхойлолтын аль нэг зүйлээс зөрүүтэй, орхигдуулсан бол энэ тухай тайлбарыг ирүүлнэ.

20.3.Ажил гүйцэтгэхтэй холбоотойгоор тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдээс бараа, үйлчилгээ авахаар санал болгосон бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.

21. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт

21.1.Оролцогчийн санал болгож буй үнэ, үнийн хөнгөлөлт нь энэ зүйлд заасан шаардлагад нийцсэн байна.

21.2.Тендерт ирүүлэх өртгийн төсвийг холбогдох эрх бүхий байгууллагаас баталсан норм, нормативыг үндэслэн нэр төрөл тус бүрээр нэгж болон нийт үнийг эрх бүхий этгээдээр баталгаажуулж ирүүлнэ.

21.3.Тендерийн үнэд хуулийн 27.13-т заасан зардлыг багтсанд тооцно.

21.4.ТШЗ-ны 21.2-т заасан төсвийн нийт нийлбэр нь арифметик алдаагүй боловч V бүлгийн маягт 1-д заасан үнээс зөрүүтэй бол төсвийн нийт нийлбэрийг санал болгосон үнэ гэж үзнэ.

21.5.ТШЗ 21.1-т заасны дагуу үнийн хөнгөлөлт санал болговол үнийн хөнгөлөлт тооцсоны дараах үнийг “тендерийн үнэ” гэж үзнэ.

21.6.Хууль болон Өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байх бөгөөд тохируулга хийхгүй. Тохируулга хийх нөхцөлтэй үнэ санал болгосон тендерийг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ. Өгөгдлийн хүснэгтэд үнийн тохируулга хийхийг зөвшөөрсөн тендер шалгаруулалтад тогтмол үнэ санал болгосон тендер ирүүлсэн нь тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй ба үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэгтэй тэнцүү гэж үзнэ.

21.7.Хуулийн 21.5-д заасан тохиолдолд тендер шалгаруулалтын оролцогчийн тендерийн үнэ төсөвт

ертгийн 80 хувиас доош бол уг үнэ нь ажлын хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй талаар үндэслэл бүхий тайлбарыг тендерт ирүүлнэ.

22. Тендерийн валют

22.1.Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол тендерийн үнийг Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4.1, 4.2-т заасны дагуу үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэхээр заана.

23. Тендер хүчинтэй байх хугацаа

23.1.Оролцогч хуулийн 21.1.1-д заасны дагуу тендер нээснээс хойш өөрийн тендер хүчинтэй байх хугацааг ажлын 30-аас багагүй өдөр байхаар маягт 1-д заана.

23.1.Захиалагч хуулийн 28.8-д зааснаар тендер хүчинтэй байх хугацаа сунгах хүсэлт гаргасан бол оролцогч өөрийн ТШЗ-ны 23.1-д заасан хугацааг сунгаж болно.

23.2.Оролцогч тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгасан бол ТШЗ-ны 24-т заасан тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа мөн адил тендерийн баталгааны нөхцөлийн дагуу сунгагдахыг баталгаа гаргагч болон оролцогч хариуцна.

23.3.Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж буй тохиолдолд оролцогчийн тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь тухайн ажлын санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдсаны дараа гэрээ байгуулах хүртэл хугацаанд хүчинтэй байхаар заана.

24. Тендерийн баталгаа

24.1.Захиалагч хуулийн 14.1-д заасан тохиолдолд төсөвт өртгийн 0.5 хувиар тооцсон “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцсэн тендерийн баталгаа ирүүлэхийг Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

24.2.Тендер шалгаруулалтыг багцад хуваасан бол тендерийн баталгааг багц тус бүрд ирүүлнэ.

24.3.Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендерийн баталгааг ирүүлнэ.

Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ

25. Тендер баталгаажуулах, илгээх

25.1.Тендерийг хуулийн 22.1-д зааснаар баталгаажуулан, тендерийн баталгаа шаардсан тохиолдолд тендерийн баталгааг ТШЗ 24-т зааснаар илгээнэ.

25.2.ТШЗ-ны 25.1-д заасны дагуу баталгаажуулсан этгээд оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд бол итгэмжлэл ирүүлэх шаардлагагүй.

25.3.Оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд тендерийг тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан бол V бүлэгт заасан маягтыг ТШЗ-ны 25.1-д зааснаар тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд маягтыг баталгаажуулахтай холбоотой итгэмжлэл үйлдэх, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдгээр баталгаажуулахыг шаардахгүй.

25.4.Оролцогч хуулийн 22.5-д заасан хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг ил болгохгүйгээр илгээх бол хуулийн 22.6.3-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн маягт **Error! Reference source not found.**7-ын дагуу н

ууцлахгүйгээр ирүүлнэ.

25.5. Хуулийн 22.6-д заасан баримт бичиг, мэдээллийг заавал ил болгож илгээх ба ТШЗ-ны 25.4-т заасан нь тус баримт бичгүүдэд хамаарахгүй. Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад нэмэлтээр ил болгох баримт бичгийг Өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба уг баримт бичиг хүний эмзэг мэдээлэл хамаарах бол мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр тендер илгээнэ.

26. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа

26.1. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг Өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Огноо, цагийг цахим системийн серверийн цагаар тооцно.

26.2. Захиалагч тендерийн нээлтийг цахим системээр Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан огноо, цагт зохион байгуулна. Тендерийн нээлтэд оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч байлцах эрхтэй.

Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ

27. Тендерийн талаар тодруулга авах

27.1. Захиалагч тендерийн талаар тодруулга авах тохиолдолд хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.

28. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх

28.1. Тендерийг хянан үзэхэд хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан журам, ТШЗ-ны 13-т заасан тендерийн иж бүрдэл, холбогдох мэдээллийн сангаас илгээсэн мэдээлэл, оролцогч болон түүний тендерийн талаар авсан тайлбар, тодруулгад үндэслэн хянан үзнэ.

29. Тендерийг үнэлэх

29.1. Хуулийн 11.4-т зааснаар захиалагч үнэлгээний үндсэн шалгуурыг сонгох бөгөөд өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол үнэлгээний үндсэн шалгуур нь харьцуулах үнэ байна.

29.2. Захиалагч тендерийг хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу үнэлж, харьцуулна.

29.3. Өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол тендер үнэлэх үндсэн шалгуур нь харьцуулах үнэ байна.

30. Арифметик алдааг залруулах

30.1. Тендерийн үнийн арифметик алдааг “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-т зааснаар залруулна.

30.2. ТШЗ-ны 30.1-д заасны дагуу арифметик алдааг залруулсан тухай мэдээллийг оролцогчид хүргүүлнэ.

31. Давуу эрх олгох

31.1. Захиалагч нь өгөгдлийн хүснэгтэд заасан мэдээлэл, баримт бичгийг ирүүлсэн бол хуулийн 8.4, 8.7-т зааснаар үнийг хууль болон холбогдох аргачлал, зааврын дагуу хийсвэрээр бууруулж тооцно.

31.2. ТШЗ-ны 31.1-д заасан нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх олгохгүй ба энэ нь тухайн оролцогчийн ирүүлсэн тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй.

31.3. Давуу эрх авч гэрээ байгуулсан гүйцэтгэгч гэрээний үүрэг гүйцэтгэхэд давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийг биелүүлээгүй нь тендер шалгаруулалтад оролцох эрх хязгаарлах нөхцөл болохыг анхаарах шаардлагатай.

32. Үнэлгээнд харгалзах

32.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол IV бүлэгт заасан

- шалгуур үзүүлэлт** үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлж, харьцуулах үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлнэ.
- 33. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох**
- 33.1. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлоход “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-ыг баримтална.
- 33.2. ТШЗ-ны 15.1-д зөвшөөрсний дагуу хувилбарт санал ирүүлсэн тендер “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдсэн бол түүний хувилбарт саналыг үндсэн тендерийн нэгэн адил хянан үзэж, үнэлнэ.
- 33.3. ТШЗ-ны 33.2-т зааснаар тендерийн саналын хувилбарыг хянан үзэх, үнэлэхэд үндсэн тендерийг үнэлсэн журмыг баримтална.
- 34. Тендерийг эрэмбэлэх**
- 34.1. Захиалагч тендерүүдийг эрэмбэлэхэд хуулийн 27.5-д заасныг баримтална.
- 35. Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах**
- 35.1. Захиалагч хэд хэдэн багцад хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийг тэдгээр багцад заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхтай эсэхийг, мөн санал болгосон хүний нөөц, тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл өөр бусад төсөл, арга хэмжээний мэдээлэлтэй давхацсан эсэхийг дахин магадална.
- 35.2. ТШЗ-ны 35.1-д заасны дагуу дахин магадлахад зөвхөн ТШЗ-ны 18 дугаар зүйлд заасан санхүүгийн чадавх, ТШЗ-ны 19 дүгээр зүйлд заасан техникийн чадавх, туршлагын талаар шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангах эсэхийг тендер хянан үзэхэд ашигласан баримт бичиг, мэдээлэлд үндэслэнэ.
- 35.3. ТШЗ-ны 35.2-т заасны дагуу оролцогчийн чадавхыг дахин магадалж, хуулийн 27.10-т зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгоно.

Е. ШИЙДВЭР ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

- 36. Шийдвэр хүргүүлэх**
- 36.1. Захиалагч хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан шийдвэр гаргаж, оролцогчдод мэдэгдэнэ.
- 37. Гүйцэтгэлийн баталгаа**
- 37.1. Хуулийн 42.1-д заасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх авсан оролцогч тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн гурван хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ.
- 37.2. Гүйцэтгэлийн баталгааг “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцүүлэн гаргана.
- 38. Урьдчилгаа төлбөр**
- 38.1. Гэрээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах бараа материал худалдаж авах болон ажил эхлүүлэхтэй холбогдох зардалд урьдчилгаа төлбөр олгох шаардлагатай бол захиалагч урьдчилгаа төлбөр олгох хувийг Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 38.2. Гүйцэтгэгч урьдчилгаа төлбөр авах хүсэлтийг уг төлбөрийн дагуу санхүүжүүлэх ажлын нэр төрөл, тоо хэмжээ, төсөв, ажил гүйцэтгэх хуваарийн хамт ТШЗ-ны 38.1-д заасан үнийн дүнгээс багагүй хэмжээний мөнгөн дүнтэй урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг холбогдох этгээдээр гаргуулан

захиалагчид ирүүлнэ.

38.3. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцүүлэн гаргана.

38.4. Захиалагчийн хүлээн авсан, шаардлага хангасан урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.

39. Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах

39.1. Захиалагч ТШЗ-ны 8.2-т заасан гэрээний нөхцөлийн гэрээ баталгаажуулах маягыг түүнд заасан зааврын дагуу шаардлагатай хэсгийг эцэслэн нөхөж, оролцогчид хүргүүлнэ.

39.2. Шалгарсан оролцогч ТШЗ-ны 39.1-д зааснаар ирүүлсэн гэрээнд гарын үсэг зурж, баталгаажуулан захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор хүргүүлнэ.

II БҮЛЭГ. ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ

ТШЗ-ны холбогдох заалт	А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
ТШЗ 1.1	Захиалагч: “Дулааны Гуравдугаар Цахилгаан Станц” ТӨХК
ТШЗ 1.1	Тендер шалгаруулалтын нэр: Зуух №10 их засвар
ТШЗ 1.1	Тендер шалгаруулалтын зарлалын дугаар: ДЦСЗ/20240101001
ТШЗ 1.2	Тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: Багцгүй
ТШЗ 1.3	Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: “Үгүй”
ТШЗ 2.1	Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: Өөрийн хөрөнгө
ТШЗ 2.1	Нийт төсөвт өртөг: 3,545,719,800 (гурван тэрбум таван зуун дөчин таван сая долоон зуун арван есөн мянга найман зуун) төгрөг
Б. АГУУЛГА	
ТШЗ 9.1	Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн талаар тодруулга авах хаяг: Хүлээн авагчийн нэр: Зуухны засварын инженер Ш.Мөнхцог Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц” ТӨХК-ийн байр, 215 тоот. Утасны дугаар: 11-344111 Цахим шуудангийн хаяг: ps3@tes3.energy.gov.mn
ТШЗ 10.1	Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулах эсэх: “Үгүй”
В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ	
ТШЗ 12.1	Тендер шалгаруулалтын хэл: Монгол хэл.
ТШЗ 15.1	Хувилбарт санал ирүүлэхийг: “Зөвшөөрөхгүй”
ТШЗ 16.1.2	Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардагдах бусад баримт бичиг: “Шаардана” - ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 7.1-д заасан нөхцөл үүссэн эсэх талаар албан бичгээр мэдэгдэх - Ерөнхий шаардлагыг магадлахтай холбоотой баримт бичгийг Монгол улсын, эсхүл үүсэн байгуулагдсан улсын эрх бүхий байгууллагаас гаргуулан цахимд байршуулах - Түншлэлийн гишүүн бүр дээрх шаардлагуудыг хангасан байна.
ТШЗ 18.1	Санхүүгийн чадавхын шаардлага: “Шаардана” - Сүүлийн 2 жил буюу 2022, 2023 он тус бүрийн борлуулалтын орлого төсөвт өртгийн 100 хувиас багагүй байна.
ТШЗ 18.2	Санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох баримт бичиг: - Үнэлгээнд харгалзах санхүүгийн тайлангийн хугацаа 2022, 2023 он - Харилцагч банкны мэдэгдэл - Монгол улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойшхи өдрийн байдлаар хугацаа

	<p><i>хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдийн лавлагаа</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Сүүлийн 2 жил буюу 2022, 2023 онуудад гаргасан санхүүгийн тайланг хавсарган ирүүлэх - Санхүүгийн тайланд аудит хийлгэх үүрэгтэй оролцогчийн хувьд 2022, 2023 оны аудитын дүгнэлтийг хавсарган ирүүлэх ба ирүүлээгүй нь татгалзах үндэслэл болно 																																																												
<p>ТШЗ 19.1</p>	<p>Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлага: “Шаардана”</p> <p>1. Ажил гүйцэтгэх хүний нөөц: “Шаардана”</p> <table border="1" data-bbox="448 501 1481 1792"> <thead> <tr> <th>д/д</th> <th>Албан тушаал</th> <th>Хүний тоо</th> <th>Туршлага</th> <th>Мэргэжил</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ерөнхий инженер буюу төслийн ерөнхий менежер</td> <td>1</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Халах гадаргуу, хаалт арматурын инженер, мастер</td> <td>1</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Эргэх механизмийн инженер</td> <td>1</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Өрлөг дулаалгын инженер</td> <td>1</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Халах гадаргуу, хаалт арматурын 5,6-р зэрэгтэй засварчин</td> <td>8</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>6-р зэрэгтэй, 1б-дээш категоритай гагнуурчин</td> <td>4</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Категоритай болон хариуцлагатай металл хийцийн гагнуурчин</td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ХАБЭА хариуцсан инженер</td> <td>1</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Эргэх механизмийн 4-6-р зэрэгтэй засварчин</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Өрлөг дулаалагч, нимгэн төмөрчин 5,6 зэрэгтэй ажилтан</td> <td>4</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Оосорлогч дохиочин</td> <td>2</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Маягтын дагуу гаргаж баталгаажуулан ирүүлнэ.</i> - <i>Дээрх хүмүүсийг оролцуулаад нийт ажиллах хүч 40-с доошгүй байх.</i> - <i>Дээрх инженер, техникийн ажилтнуудын жагсаалтыг маягтад заасны дагуу гаргаж, тухайн төсөл арга хэмжээнд ажиллуулахаар захирлын тушаалаар томилсон байх бөгөөд тэдгээрийн ажлын туршлагыг ажилтан тус бүрээр гаргаж ирүүлнэ.</i> - <i>Дээрх инженер, техникийн ажилтнуудын иргэний үнэмлэхийн хуулбарыг ирүүлнэ. Сургууль төгссөн дипломын хуулбарыг ирүүлэх</i> 	д/д	Албан тушаал	Хүний тоо	Туршлага	Мэргэжил	1	Ерөнхий инженер буюу төслийн ерөнхий менежер	1	3		2	Халах гадаргуу, хаалт арматурын инженер, мастер	1	3		3	Эргэх механизмийн инженер	1	3		4	Өрлөг дулаалгын инженер	1	3		5	Халах гадаргуу, хаалт арматурын 5,6-р зэрэгтэй засварчин	8	5		6	6-р зэрэгтэй, 1б-дээш категоритай гагнуурчин	4	5		7	Категоритай болон хариуцлагатай металл хийцийн гагнуурчин	3	3		8	ХАБЭА хариуцсан инженер	1	5		9	Эргэх механизмийн 4-6-р зэрэгтэй засварчин	5	5		10	Өрлөг дулаалагч, нимгэн төмөрчин 5,6 зэрэгтэй ажилтан	4	5		11	Оосорлогч дохиочин	2	5	
д/д	Албан тушаал	Хүний тоо	Туршлага	Мэргэжил																																																									
1	Ерөнхий инженер буюу төслийн ерөнхий менежер	1	3																																																										
2	Халах гадаргуу, хаалт арматурын инженер, мастер	1	3																																																										
3	Эргэх механизмийн инженер	1	3																																																										
4	Өрлөг дулаалгын инженер	1	3																																																										
5	Халах гадаргуу, хаалт арматурын 5,6-р зэрэгтэй засварчин	8	5																																																										
6	6-р зэрэгтэй, 1б-дээш категоритай гагнуурчин	4	5																																																										
7	Категоритай болон хариуцлагатай металл хийцийн гагнуурчин	3	3																																																										
8	ХАБЭА хариуцсан инженер	1	5																																																										
9	Эргэх механизмийн 4-6-р зэрэгтэй засварчин	5	5																																																										
10	Өрлөг дулаалагч, нимгэн төмөрчин 5,6 зэрэгтэй ажилтан	4	5																																																										
11	Оосорлогч дохиочин	2	5																																																										

шаардлагагүй, төрийн мэдээлэл, солилцооны ХУР системээр дамжуулан Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны мэдээллийн сангаас шалгана. “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем /e-mongolia/-д инженер, техникийн ажилтнуудын дээд боловсролын дипломын мэдээлэл байршсан эсэхийг лавлах шаардлагатай.

- Зарим инженер, техникийн ажилтнууд нь гэрээгээр ажиллах бол зөвхөн тухайн төсөл, арга хэмжээнд хөлсөөр ажиллуулах гэрээ байгуулж, иргэний үнэмлэхийн хуулбарын хамт ирүүлнэ.
- Гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол дипломын хуулбарыг баталгаат орчуулгын хамт ирүүлнэ.
- Мэргэжилтэй 10-с доошгүй ажилчдын жагсаалтыг мэргэжлийн үнэмлэхийн хуулбарын хамт ирүүлнэ.
- Дээрх инженер, техникийн ажилтнуудын 50-аас доошгүй хувь нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийг сүүлийн 3 сар буюу 2022 оны 11, 12 дугаар сар 2023 оны 1 дүгээр саруудад тухайн компанийн нэр дээр төлсөн байх шаардлагатай.

Мэдээллийг төрийн мэдээлэл, солилцооны ХУР системээр дамжуулан шалгах тул НД-8 маягтаар гаргасан тайланг ирүүлэх шаардлагагүй, цахим системд бүртгэгдсэнээс өөр мэдээлэл, нотлох баримтыг үнэлгээнд ашиглахгүй.

2. Ажил гүйцэтгэхэд ашиглагдах үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл: **“Шаардана”**

д/д	Машин механизмын зориулалт	Хүчин чадал	Тоо ширхэг	Улсын дугаар
1	Ачааны машин	3 тн-с дээш	1	
2	Хог ачих машин	5 тн-с дээш	1	

Тухайн ажилд санал болгож буй тээврийн хэрэгсэл, машин механизмын гэрчилгээ, лавлагааг ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд цахим системээр дамжуулан шаардлагатай мэдээллийг шалгах ба цахим системд бүртгэгдсэнээс өөр мэдээлэл, нотлох баримтыг үнэлгээнд ашиглахгүй.

- **Ажлын материал, сэлбэг зөөх ачааны машинтай байх, (нотлох баримтыг хавсаргах)**
- **Хийцийн ажил гүйцэтгэх труба матагч, лист хуйлах, нугалах гэх мэт металл хийц бэлтгэх тоног төхөөрөмжтэй байх, /байхгүй бол уг ажлыг гүйцэтгэх чадвар бүхий этгээдтэй уг ажлыг гүйцэтгүүлэхээр хийсэн гэрээтэй байх/,**
- **380В-ын гагнуурын аппарат, металл огтлох, зүсэх төхөөрөмж 6-оос доошгүй комплект байх,**
- **Өнгөлгөөний гар машин, суурин таслагч, гар таль, оосорлох, татах татлага гэх мэт багаж уг ажлыг гүйцэтгэхэд хүрэлцэхүйц байх.**
- **Хэмжих, шалгах, турших багажууд**

3. Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн туршлага: **“Шаардана”**

- Батлагдсан төсөвт өртгийн 80 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлыг 2022, 2023 онуудын аль нэг жилд доод тал нь 1 удаа гүйцэтгэсэн байх

	<ul style="list-style-type: none"> - Ижил төстэй бараа гэдэгт тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд хийсэн ажлыг хамааруулан үзнэ. - Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн гэрээний талаар мэдээллийг V бүлгийн Маягт 4, 6-ын дагуу бэлтгэн ирүүлэх <p>Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх шаардлага: “Шаардана”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оролцогч нь өөрийн болон түншлэлийн гишүүдийн хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээллийг V бүлгийн Маягт 5-ын дагуу ирүүлнэ.
ТШЗ 19.2	<p>Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг нотлох баримт бичиг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ажил гүйцэтгэсэн туршлагыг тооцоход 2022, 2023 онуудад гүйцэтгэсэн гэрээ, гэрээ дүгнэсэн актыг үндэслэл болгоно. - Гэрээ тус бүрийн ажлыг хэрхэн гүйцэтгэсэн талаар захиалагчийн тодорхойлолт ирүүлэх ба гүйцэтгэлийг үнэлгээнд харгалзан үзнэ. - Шалгарсан тохиолдолд гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг хариуцах ажилтны нэр, боловсрол, харилцах мэдээллийг нэгтгэн ирүүлэх - Үнэлэгдсэн үе шатны хуваарийг баталгаажуулан ирүүлнэ. - Ажлын зураг, тоо хэмжээнд үндэслэн тооцсон төсөв зохиож, эрх бүхий төсөвчнөөр баталгаажуулан ирүүлнэ. Төсөвт тусгаагдах бүх зардлыг мөрдөгдөж буй хууль, дүрэм журмын дагуу тооцсон байна. - Ажилд ашиглагдах бараа материалын үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөл, гарал үүслийн мэдээллийг ирүүлэх - Гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч байгаа талаар албан мэдээгдэл ирүүлэх
ТШЗ 19.3	<p>Тусгай зөвшөөрөл/зөвшөөрөл: “Шаардана”</p> <p>ТЗ-3.4. 8,0 МПа-аас дээш даралттай зуухны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ эрхлэх.</p> <p>Тендерт оролцогч, түншлэл, туслан гүйцэтгэгч нь гүйцэтгэх үүргийнхээ дагуу тусгай зөвшөөрөлтэй байх шаардлагатай бөгөөд тусгай зөвшөөрлийн талаарх мэдээллийг төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээс шалгах тул тусгай зөвшөөрлийн хуулбарыг тендерийн материалд хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй.</p>
ТШЗ 21.6	<p>Оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад: “Тохируулахгүй тогтмол байна”</p>
ТШЗ 24.1	<p>Тендерийн баталгааны дүн: 17,728,599 /арван долоон сая долоон зуун хорин найман мянга таван зуун ерэн ес/-н төгрөг байх ба гэрээ байгуулж 2 тал батлах хүртэл хүчинтэй байна.</p>
Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ	
ТШЗ 25.5	<p>Оролцогчдод ил болох баримт бичгийн жагсаалт:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оролцогчийн ерөнхий шаардлагыг магадлах нотлох баримт бичиг - Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, гэрээний хамт - Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт тусгасан маягтын дагуу илгээсэн мэдээлэлүүд

	- Хуулийн 22.5-д заасан үндэслэлээр ил болгохгүй мэдээлэл баримт бичиг, мэдээлэл байгаа бол түүний хууль зүйн үндэслэлийг тайлбарласан мэдээгдэл
ТШЗ 26.1	Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь: Огноо: 2024 оны 02-р сарын 21-ны өдөр Цаг: 09 цаг 00 минут
ТШЗ 26.2	Тендерийн нээлтийг доор дурдсан хугацаанд цахим системээр хийх бөгөөд нээлтийн мэдээллийг оролцогч цахим системээр хүлээн авна. Огноо: 2024 оны 02-р сарын 21-ны өдөр Цаг: 09 цаг 10 минут Тендер нээх газрын хаяг: <i>Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, “ДЦС-3” ТӨХК-ийн байр, 215 тоот өрөө.</i>
Д. ТЕНДЕРИЙГ ХЯНАН ҮЗЭХ, ҮНЭЛЭХ	
ТШЗ 31.1	Давуу эрх тооцуулахад шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичиг: <i>“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 8-р зүйлийн 8.4-т заасан нөхцөлийн аль нэгийг хангасан тохиолдолд тооцно.</i>
ТШЗ 32.1	Тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг харьцуулах үнээс өөрөөр тогтоох эсэх: “Үгүй”
Е. ШИЙДВЭР ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ	
ТШЗ 37.1	Шалгарсан оролцогч гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлэх эсэх: “Туйм” <i>Гэрээний нөхцөлийн дагуу гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлнэ.</i>
Ё. БУСАД	
ТШЗ 38.1	Урьдчилгаа төлбөр олгох эсэх: “Туйм” <i>Урьдчилгаа төлбөр олгох хувь хэмжээ : Гэрээний үнийн дүнгийн 30 хувь</i> <i>Гэрээнд заасан маягтын дагуу урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа ирүүлэх ба эрх бүхий арилжааны банкаар гаргуулсан байна.</i>

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА ДЦС-3 ТӨХК-ны БКЗ-220-100/4С маркийн Зуух№10-н их засвараар хийх ажлын даалгавар

Зуух№10-н их засварын ажил гүйцэтгэхдээ тендерийн материалын 3-р бүлэгт заагдсан үе шатны ажлын хуваарьт тусгагдсан бүх ажлыг узель зангилаа бүрд бүрэн хэмжээгээр чанартай гүйцэтгэнэ. Ажлын явцад ажлын эзэлхүүнээс нэмэгдэх хасагдах зүйл гарч болно. Гарсан нэмэгдэл /хасагдах/ ажлыг тухайн ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд хамтарсан хурлын протоколоор шийдвэрлэнэ. Захиалагч нэмэлт ажлын төсөв зардал гэж тусдаа гаргахгүй.

Зуухны засварын ажлыг гүйцэтгэхдээ засварын технологиудыг чанд баримталж ажиллах, шаардлагатай үед ЗХА-ны мэргэжилтэнүүдтэй зөвлөлдөж тусгай технологи гаргаж түүний дагуу засварын ажил гүйцэтгэх ёстой. Гүйцэтгэгч дур мэдэн ямар нэг өөрчлөлт, засварын технологи хэрэглэхгүй байх.

Захиалагчаас засварын технологийн мөрдөлт, засварын чанар, материал сэлбэг зарцуулалт, ажлын гүйцэтгэлд төслийн менежер болон захилагчийн мэргэжлийн инженер, мастерууд, МСЛ-ийн мэргэжилтнүүд хяналт тавьж ажиллана.

Нийлүүлэгдэж байгаа сэлбэг материал нь чанарын шаардлага, стандартат нийцсэн, гарал үүсэл нь тодорхой, үйлдвэрлэгч байгууллагын итгэмжлэл, сертификаттай байна.

Засварын ажил гүйцэтгэх байгууллагад буюу гүйцэтгэгчид тавигдах тендерийн ерөнхий шаардлага, тендерийн нөхцлүүд, ХАБЭА-н шаардлага, засварын дараа тавигдах техникийн ерөнхий шаардлагуудыг заалт бүрээр бүрэн биелүүлнэ. Засварын ажилд үнэлгээ өгөхдөө тендерт тавигдсан шаардлага нөхцөлүүдийг биелүүлсэн байдлыг заалт бүрээр нь үнэлж дундаж үнэлгээг гаргана.

ГҮЙЦЭТГЭГЧИД ТАВИГДАХ ТЕНДЕРИЙН ШААРДЛАГА, ТЕНДЕРИЙН НӨХЦӨЛҮҮД ТЕНДЕРИЙН ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

1. Энэхүү засварын ажлын сэлбэг материал нийлүүлэх, засварлах ажлыг ажлын талбай ашиглуулж эхэлснээс хойш өмнө бүрэн хэмжээгээр хийж дуусгасан байна. Засварын ажлыг графикт хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэж дуусгах бүхий л арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.
2. Их засварын ажлыг хийж гүйцэтгэхэд шаардагдах хийц, эд ангиуд, тэдгээрийг үйлдвэрлэх, нийлүүлэх, техникийн зураг, техникийн детальчилсан зураг гаргах, зорлого хийх, матах, өрөмдөх, хуйлах ажлын хөлс, болон бусад зардлыг гүйцэтгэгч бүрэн хариуцах бөгөөд зардлуудыг сонгон шалгаруулалтын материалд тусгасан байх шаардлагатай.
3. Төлөвлөсөн хөрөнгөнд магадлашгүй ажлын зардал, захиалагчийн техник хяналтын зардлыг тооцоогүй тул тендерийн үнийн саналын үе шатны ажлын хуваарь /төсөв/-т магадлашгүй ажлын зардал, захиалагчийн техник хяналтын зардлыг тооцохгүй байж болно.
4. Тендерийн заавал биелүүлэх нөхцөл, тендерийн шаардлага, ХАБЭА-н шаардлагуудад шаардагдах хөрөнгийг гүйцэтгэгч 100% хариуцахаар тусгах шаардлагатай.
5. Ажилбаруудыг иж бүрдлээр нь туршилт тохируулгын хамт 100% хийхээр зардалд тусгана.
6. Тендерт оролцогч нь ажлын эзэлхүүний дагуу төсөв хийхдээ шаардлагатай материалын түүвэр гаргаж нэг бүрчлэн үнэлэн ирүүлнэ. Шаардлагатай материалын орц нормын гүйцэд эсэх нь үнэлгээнд хамаарна.
7. Гагнуурын ажлыг эрх бүхий байгууллагаар шалгуулж баталгаажуулсан байх.

8. Зуухыг засварт оруулахын өмнө захиалагч бүрэн цэвэрлэж, гүйцэтгэгчид хүлээлгэн өгөх бөгөөд их засварын үед гүйцэтгэгч станцын дүрэм, журам шаардлагын дагуу ажлын байрыг цэвэрлэж ажиллах, шаардлага хангахгүй тохиолдолд, тухайн үеийн хяналт шалгалтын протоколоор нарядыг хурааж ажил гүйцэтгээгүйд тооцож, станцын дотоод журмын дагуу ажлын байрны цэвэрлэгээнд ноогдох хариуцлагыг хүлээлгэнэ.
9. Металл шинжилгээ хийх шугам хоолойн өнгөлөгөөг зүлгүүр, зүлгүүрийн машин, хий, элсэн буу зэргээр хийнэ. (Металл хорогдолгүй арга хэрэглэх)
10. Төрөл бүрийн багаж, хэмжих хэрэгслэл, тоног төхөөрөмж, засварын үед хэрэглэх багаж, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан байх шаардлагатай.
11. Засварын өмнөх туршилтын үнэлгээг гэрээний хавсралт болгон тухайн үед нь оруулна.
12. Техникийн бүх бичиг баримт, формуляруудыг компьютерт хийж хөтлөнө. Компьютерээр хийгээгүй тохиолдолд хүлээж авахгүй .
13. Тендерийн бичиг баримтуудыг бүрдүүлэхдээ тендерт оролцогч байгууллага нь Сангийн сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/259 дугаар тушаалын хавсралтаар өөрчлөлт орсон АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ-ийн дагуу тендерийн бичиг баримт маягтуудыг боловсруулж ирүүлнэ. Үүнээс өөр байдлаар хийж бэлтгэсэн тендерийн бичиг баримтыг хүчингүйд тооцохыг анхааруулж байна.
14. Гүйцэтгэгч компани хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн байцаагч инженер томилон ажиллуулна. Засварын ажлын явцад ХАБЭА-н зөрчил доголдолгүй ажиллуулах ажил зохион байгуулах үүргийг гүйцэтгэгч байгууллагын удирдлага, ажлын нарыдаар үүрэг хүлээгчид шууд хариуцна.
15. Гүйцэтгэгч байгууллага уур, усны коллекторууд, тэдгээрийн хийцийн шугам хоолойг угсрах ажил гүйцэтгэхдээ дараах техникийн шаардлагуудыг заавал биелүүлэх ёстой.
16. Гүйцэтгэгч тал шугам хоолойн угсралтын үеийн гагнуурын оёдлыг гагнахдаа захиалагчаас гаргаж өгсөн технологи зааврыг дагаж мөрдөнө.
17. Гүйцэтгэгч нийлүүлэхээр тендерт тусгагдсан нэр бүхий сэлбэг, материалыг өөрсдөө бүрэн хангаж нийлүүлэх бөгөөд шаардлагатай сертификат, туршилт шалгалтын протоколуудын хамт нийлүүлнэ.
18. Гүйцэтгэгч компани хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн байцаагч инженер томилон ажиллуулна. Засварын ажлын явцад ХАБЭА-н зөрчил доголдолгүй ажиллуулах ажил зохион байгуулах үүргийг гүйцэтгэгч байгууллагын удирдлага, ажлын нарыдаар үүрэг хүлээгчид шууд хариуцна.
19. Гүйцэтгэгч тал халах гадаргуу, экран хоолой, агаар халаагч, таазны уур халаагчийн бүх гагнуурын оёдолыг зөвхөн аргон гагнуурын аргаар гагнах бөгөөд 1.1, 1.2 категоритой, эрх бүхий 4-оос доошгүй аргон гагнуурчинтай байх шаардлагатай.

Зуухны хийцийн маталттай хэсгийн хувьд дараах шаардлагыг хангах ёстой.

1. Хийцийн маталттай булангийн сунасан хэсгийн ханын зузааны хамгийн бага хэмжээ нь 3.8мм түүнээс дээш байх ёстой. Бусад хурц уур, тэжээлийн усны булан хоолойн хувьд тендерийн материалд заагдсан хэмжээний ханын зузааны доод хязгаараас бага байх ёсгүй.
2. Хийцийн маталттай хэсгийн зууванжилт нь 8%-иас хэтрэх ёсгүй.
3. Хийцийн маталттай хэсэг болох булангуудын хоолойн гадаад, дотоод гадаргууд цууралт ан цав, урагдалт, язралт, хэрчлээс, атираа нугалаа үүссэн байх ёсгүй.

Гагнуурын электрод, гагнуурын утасны хувьд:

Хийцийн болон угсралтын гагнуурын оёдлыг аргон болон цахилгаан гагнуураар гүйцэтгэнэ.

Хийцийн болон угсралтын гагнуурын оёдлыг аргон болон цахилгаан гагнуураар гүйцэтгэнэ. Гагнуурын электродын техникийн доорхи үзүүлэлт болох гангийн химийн найрлагын нарийвчилсан шинжилгээ, механик туршилт бат бөхийн шалгалтуудыг Монгол улсын эрх бүхий байгууллагаар хийлгэж баталгаажуулж акт протоколыг, электродны үйлдвэрийн

сертификатын /эх хувь/ хамт захиалагчид өгч зөвшөөрөл авсаны дараа гагнуурын ажлыг эхлүүлнэ.

Гагнуурын электрод нь гагнуур хийх жигд тасралтгүй гагнагдаж байх ёстой /электрод нь далий хазгай асалтгүй байх ёстой/ бөгөөд явцад элдэв нүх, сүв, металл биш хольц зэрэг согогууд үүсэх ёсгүй.

Гагнуурын электродны бүрхүүлний зузаан жигд, өнгө нь жигд хуурай, гэмтэлгүй байх ёстой.

Гагнуурчин болон гагнуурын оёдлын чанарын шаардлагын хувьд:

1. Халах гадаргуун гагнуурын ажлыг 1.2-оос дээш категори бүхий 6-р зэрэгтэй гагнуурчин гүйцэтгэх бөгөөд мэргэжлийн категори зэргийн эрх бүхий хүчинтэй үнэмлэхтэй байна. Гагнуурчны үнэмлэхний баталгаажуулалт, сунгалтанд зөвхөн Эрчим хүчний яамны харъяа байгууллагын эрх бүхий лабораториуд болон Монголын материал судлал гагнуурын нийгэмлэгийн баталгаажуулалт сунгалтыг тооцно. /Эрх бүхий бус, мэргэжлийн бус аль нэг компаний үнэмлэхийг тооцохгүй/. Гагнуурчин нь тухайн компанийн үндсэн ажилтан байх бөгөөд сүүлийн 1 жилээс доошгүй хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг компани төлсөн байх ёстой.
2. Тендерт нэр ирүүлсэн эрх бүхий гагнуурчдаас захиалагч тал гагнуурын онолын болон дадлагын шалгалтыг авч зэрэг категориыг баталгаажуулна. Хэрэв тухайн шалгалт өгсөн гагнуурчин нь тендерт ирүүлсэн категори зэргийн шаардлагыг хангахгүй бол тухайн компанийн тендерийн материал нь шаардлагад нийцэхгүй болох үндэслэл болно.
3. Гүйцэтгэгч нь хийцийн болон угсралтын үед хяналт шалгалт хийх гагнуурын инженертэй байх
4. Хийцийн болон угсралтын үеийн бүх гагнуурын оёдлыг зохих технологи дүрэм стандартын дагуу ирмэгийн боловсруулалт хийж, зай зазорыг тааруулсан байх ёстой.
5. Гүйцэтгэгч нь гагнуурын оёдлын технологи мөрдөлт болон гагнасан гагнуурын оёдолд 100% гадаад үзлэг, хэмжилт хийж акт протоколоор баталгаажуулж, холбогдох гагнуурын формуляр, гагнуурчны үнэмлэхний хүчинтэй хуулбарыг хавсаргасан байх ёстой.

ЗАСВАР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГАД ТАВИГДАХ ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙН ШААРДЛАГА

1. Засварт оролцох гүйцэтгэгч байгууллагын (туслан гүйцэтгэгч мөн хамаарна) ажиллагсад нь Эрчим хүчний үйлдвэрт мөрдөгдөж байгаа ТАД, ААД, ГАУСД, ХАБЭА хуулийн зохих мэдлэгтэй ээлжит шалгалт өгсөн мэргэжлийн үнэмлэхтэй байна.
2. Тухайн ажлын байранд ажиллах хүмүүс шаардлагатай хамгаалах хэрэгсэл, ХАБЭА-н хувцасаар бүрэн хангагдсан, эрүүл мэндийн үзлэгт орсон, энэ ажилд эрүүл мэндээр тэнцэх хүмүүс байна.
3. Ажлын байрыг байнга эмх цэгцтэй, хог хаягдлыг тухай бүр нь зайлуулж, шат тавцангууд болон эд ангиудыг шуурхай ажиллагаанд /ашиглалтын ажилд/ саад болохооргүй чөлөөтэй байлгах үүрэг хүлээнэ. Гарсан дулаалгын хогийг зөвшөөрөгдсөн зориулалтын хогийн цэгт зөөж хаях үүргийг гүйцэтгэгч бүрэн хариуцна.
4. Тухайн ажлын байранд байгаа хийц, шугам хоолой, хаалт арматур, гэрэлтүүлэг, болон бусад эд ангиудыг дур мэдэн өөрчлөх , авахыг хориглоно.
5. Засварт оролцох гадны байгууллагын ажиллагсад нь “ДЦС-3” ТӨХК-ийн дотоод дүрэм журам, ХАБЭА-н талаар мөрдөгдөж байгаа дүрэм, “Цахилгаан ба дулааны тоног төхөөрөмжинд цоож, пайз тавих, авах журам” мөрдөх ба эдгээрийг зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага, торгууль, шийтгэлийг мөн адил мөрдөж ажиллах үүрэгтэй.
6. Ажлын онцлогоос хамааруулж зарим нэг тоноглол, үзельд засвар хийхдээ тусгай шат тавцан барих, аюулгүйн зон татах, анхааруулах тэмдэг плакат өлгөх, шаарлагатай гэж үзвэл доош юм унахаас сэргийлсэн тор татах хүртэл ажил зохион байгуулахыг гүйцэтгэгч байгууллагын удирдлага, ажил удирдагч, ажил гүйцэтгэгч нар шууд хариуцна.

7. Ажлын байранд галын хэсгийн зөвшөөрөлгүй, галын нарядгүйгээр гагнуурын болон галын аюултай ажил гүйцэтгэх, ил гал түлэх, зөвшөөрсөн зориулалтын цэгээс бусад газар тамхи татахыг хориглоно.
8. Гүйцэтгэгч компани хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн байцаагч инженер томилон ажиллуулна. Засварын ажлын явцад ХАБЭА-н зөрчил доголдолгүй ажиллуулах ажил зохион байгуулах үүргийг гүйцэтгэгч байгууллагын удирдлага, ажлын нарыдаар үүрэг хүлээгчид шууд хариуцна.
9. Засварын үед оосорлогч дохиочноор ажиллах хүмүүс мэргэжлийн үнэмлэхтэй байх ёстой.

ЗУУХ№10-Н ГРАФИКТ ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ЗААВАЛ БИЕЛҮҮЛЭХ НӨХЦӨЛ

ДЦС-3 ТӨХК-ны ӨДС-ын БКЗ-220-100/4С маркийн Зуух№10-н 2024 оны графикт их засварын ажил гүйцэтгэхдээ хугацаанд нь багтааж чанартай гүйцэтгэх, ашиглалтын явцад хүндрэлтэй байдаг зүйлүүдийг оновчтой шийдвэрлэх зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэв. Иймд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Үүнд:

1. Засварын ажлын зохион байгуулалтын талаар
 - 1.1. Гүйцэтгэгч байгууллага засварын ажлын явцад мэргэжлийн удирдлагаар тасралтгүй хангаж долоо хоног бүр ажлын явц, тайланг бичгээр өгч байх.
 - 1.2. Засварын ажлыг графикт хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэж дуусгах бүхий л арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.
2. Зуухны найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор
 - 2.1. Зуухны тэжээлийн усны автомат регуляторын засвар, угсралтыг чанартай гүйцэтгэх, ашиглалтад зүгшрүүлэх.
 - 2.2. Зуухны өрлөг дулаалгыг технологийн дагуу стандарт хэмжээнд гүйцэтгэх
 - 2.3. Усан сорилт магадлал хийж, УМХГ-ын байцаагчийн зөвшөөрөл авч, ажиллуулах эрх авах
 - 2.4. Зуухны АҮК нэмэгдүүлэх.
 - 2.5. Зуухны төрөл бүрийн хийцүүдийг өөрийн механик цехэд суурилагдсан тоног төхөөрөмжөөр зургийн дагуу /зургийн хэмжээ, заагдсан материалыг дур мэдэн өөрчлөхгүйгээр/, чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх.
 - 2.6. Зуухны эргэх механизмийн угсралтыг чанартай гүйцэтгэх, ашиглалтанд зүгшрүүлэх.
 - 2.7. Эргэх механизмийн халалт, доргио хэвийн хэмжээнд байх.
 - 2.8. Тоосон системийн илүүдэл агаар соролт норм хэмжээнд байх.
 - 2.9. Төрөл бүрийн хийцүүдийг өөрийн механик цехэд суурилагдсан тоног төхөөрөмжөөр зургийн дагуу /зургийн хэмжээ, заагдсан материалыг дур мэдэн өөрчлөхгүйгээр/, чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх.

ЗУУХ №10-Н ИХ ЗАСВАРЫН ДАРАА ТАВИГДАХ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГУУД

- Зуухны бүхий л горим үзүүлэлтүүд нормт хэмжээнд байх
- Эргэх механизмууд доргио, халалтгүй хэвийн тогтвортой ажиллагаатай байх
- Зуухны их засвар хийсэн бүхий л хэсэгт өнгө үзэмж сайтай байх
- Дүүжин татлага, хөдөлгөөнтэй болон хөдөлгөөнгүй тулгууруудын ажиллагааны тооцоог гаргаж, халуун хүйтэн тохиргоо туршилтыг хийж, акт протоколыг гаргаж өгөх
- Шугам хоолойн системийн өөрөө компенсацлах чадвар, шугам хоолойн уклон, налууугийн тооцоог гаргаж, түүний дагуу угсарч акт протоколыг гаргаж өгөх
- Шугам хоолойн дулаалгыг стандартын дагуу чанартай хийсэн байх

ЗУУХНЫ ИХ ЗАСВАРЫН ҮЕД БҮРДҮҮЛЭХ ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

А. ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ.

- Эрчим хүчний яамны тусгай зөвшөөрөл
- Засвар хийх хүмүүсийн нэрс , мэргэжлийн зэрэг
- ААД, ТАД, шалгалт өгсөн байдал
- Засварт хэрэглэх багаж, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт
- Засварын ажилд мөрдөх технологи, зураг , схем
- Хийгдсэн ажлын товчоо, жагсаалт
- Гэрээгээр ажил гүйцэтгэгчдийн нэрсийг / Ажил гүйцэтгэгч, хариуцлагатай удирдагч, оосорлогч, дохиочин / гэх мэт хавсаргах
- Гэрээ дүгнэсэн протокол.....3%
- Гэрээ..... 3%
- Үе шатны ажлын хуваарь.....3%
- Ажлын гүйцэтгэл.....3%
- Материалын тайлан.....3%
- Хуучин сэлбэг материал тушаасан баримт2%
- Техникийн акт формуляр3% Хэрэв өөрчлөлт хийгдсэн бол батлагдсан зураг схем, техникийн шийдвэр, Хийгдсэн ажлыг тодорхой бичих.
- Ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн акт.....3%
- Цахилгаан хөдөлгүүрт туршилт хийсэн акт.....3%
- Хэрэглэсэн материалын сертификатыг
- Хэрэглэсэн электродны сертификатыг
- Доргионы хэмжилт, үнэлгээ өгсөн хүний гарын үсэг
- Эргэх механизмын голны цохио үзэж шалгасан тухай зураг, хэмжилтийн дүн шинжилгээг тусгасан байх. Формулярууд.Актанд холхивчны дугаар, хэмжилт хийсэн баримтыг нэг бүрчлэн бичих.
- МСГЛ-н үзэж шалгасан тухай протокол, акт
- Узель зангилгаа тус бүрээр солигдсон, засварласан эд ангийн судалгаа гаргах

Б. ЗАХИАЛАГЧИЙН БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ.

- Их засварт хүлээлгэн өгсөн акт.....3%
- Их засварын өмнөх ба дараах горимын туршилт...1%
- Их засварын өмнөх доргионы хэмжилт ..1%
- Их засварын ажлын эзэлхүүн 1 %
- Их засварт хэрэглэгдэх материалын жагсаалт 1%
- Металлын шинжилгээний ажлын эзэлхүүн 1%
- Их засварын дараа тоноглолд тавигдах техникийн нөхцөлүүд



ДУЛААНЫ III ЦАХИЛГААН СТАНЦ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН
ТУШААЛ

2022 оны 10 сарын 04 өдөр

Дугаар А/15

Улаанбаатар хот

Төсөв зохиох тарифт цалинг
батлах тухай

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.9, 20.1.10, Эрчим хүчний салбарын 2021-2022 оны хамт (тариф)-ын хэлэлцээрийн 3 дугаар зүйлийн 3.3 дахь заалт, Эрчим хүчний яамны 2021 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн в/569 тоот албан бичгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Компанийн үндсэн болон туслах тоноглолын их засвар, техник зохион байгуулалтын арга хэмжээ, сантехникийн ажлын төсөв зохиох тарифт цалинг хавсралтаар баталж, 2022 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс мөрдсүгэй.

2.Батлагдсан тарифт цалингаар төсөв зохиохыг Төсвийн инженер (Н.Нямгэрэл), Нормчлолын инженер (Ж.Гочоо) нарт үүрэг болгосугай.

3.Төсөв зохиох тарифт цалин шинэчлэн баталсантай холбогдуулан хяналт тавьж ажиллахыг Төлөвлөлт эдийн засгийн хэлтсийн дарга (Л.Оюун-Эрдэнэ)-д даалгасугай.

4.Төсөв зохиох тарифт цалин шинэчлэн баталсантай холбогдуулан Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны А/27 дугаар тушаалыг хүчингүй болгосугай.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Л.ЭРХБААТАР

xx-3.2.d:/УУАЧГЗББ20221004

1701013103

УЛААНБААТАР ХОТ
“Дулааны 3-р цахилгаан станц” ТӨХК-ийн
Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 10 дугаар
сарын 04 ны өдрийн А/175 дугаар
тушаалын хавсралт
УЖМ0063 2546101
1116224004

Төсвийн тарифт цалин түүний итгэлцүүр

№	Үзүүлэлтүүд	Мэргэжлийн зэрэг					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Итгэлцүүр	1.0	1.11	1.25	1.44	1.66	1.92
2	Тарифт цалин	4,190.48	4,651.43	5,238.10	6,034.29	6,956.20	8,045.72

-*-

**ЗУУХН№10-Н 2024 ОНД ХИЙГДЭХ ҮНДСЭН ХЭСГИЙН ИХ ЗАСВАРЫН
АЖЛЫН ЭЗЭЛХҮҮН**

Д/д	Ажлын эзлэхүүн	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1. Барабан				
1	Хоёр талын үзлэг хийх люкны М41-н болтыг бүрэн тайлж авах. Люкийг бүрэн онгойлгож дотоод үзлэг хийх.48ш циклон тус бүрийг нэг бүрчлэн гадагш гаргах.	Ком	1	
2	Дээд малгайн хэсэг салгах. Циклон тус бүрийн доторх, гаднах хаг хусамыг бүрэн цэвэрлэх, засварлах угсрах. Таваг болон сеткануудыг засварлах. Тогтсон хаг хусмыг цэвэрлэх. Унасан, салсан эд ангиудыг сэргээн засварлах. Дутуу эд ангийг гүйцээх. Гагнах. бэхлэх. Хуучин жийрэгнүүдийг хусаж цэвэрлэх, шинээр жийрэг бэлдэж тааруулах, болтнуудын резьбануудыг сэргээж 2 люкийг бүрэн нягтруулж хаах.	Ком	1	
3	Металлын гадаргуу дээр өнгөлгөөнүүдийг хийж шалгуулах. Илэрсэн гэмтлийг засварлах.	м ²	2,2	
2. Потолокны тавцан				
1	Өрлөг, дулаалга задлах, гарсан дулаалгын хог ачиж зөвшөөрөгдсөн зориулалтын газарт хаях.	м ³	22,5	
2	Өрлөг дулаалга дахин шинээр хийх, гадна талаар өнгө шавардлага хийж өнгөлөх.	м ³	22,5	
3	Хатуу тор авах, шинээр хатуу тор хийж байрлуулах. Гагнах, хүчитгэх, ребро гагнах.	м ²	104	
4	Хүйтэн пакетын ф219х36мм-н 4ш коллекторын дагуух өрлөг задлах, гарсан дулаалгын хог ачиж зөвшөөрөгдсөн зориулалтын газарт хаях. Өрлөг шинээр өрөх.	м ³	1,5	
5	Таазны уур халаагч дээрх болон халуун, хүйтэн пакет, ширм, бунханы хоорондох шилэн хөвөнг бүрэн гаргах, дахин шинээр хийх.	м ³	26,8	
6	Таазны уур халаагчын 27.5-р тэмдэгтийн харалдаах хоёр талын босоо ханан өрлөг задлах. 300мм-н совлетан ханаар өрөх, гадна талаар өнгө шавардлага хийх	м ³	4,4	
7	Гарсан дулаалгын хог ачиж зөвшөөрөгдсөн зориулалтын газарт хаях зайлуулах.	м ³	4,4	
8	Халуун пакетийн орох, гарах талын 1.2м-н өндөртэй 120мм-н босоо ханан өрлөг задлах. Өрлөг дахин шинээр хийх.	м ³	3	
9	Гарсан дулаалгын хог ачиж зөвшөөрөгдсөн зориулалтын газарт хаях.	м ³	1,6	

10	Ширмэн уур халаагчын орох, гарах талд 0.7м-н өндөртэй 12мм-н босоо ханан өрлөг задлах. Өрлөг дахин шинээр хийх.	м ³	1,6	
11	Гарсан дулаалгын хог ачиж зөвшөөрөгдсөн зориулалтын газарт хаях.	м ³	1,2	
12	Уур хөргөгчийн 1-р үеийн ф273х25мм-н коллекторын галын хотол талын 12мм-н босоо ханан өрлөгө задлах. Өрлөг дахин шинээр хийх	м ³	1,2	
13	Гарсан дулаалгын хог ачиж зөвшөөрөгдсөн зориулалтын газарт хаях.	м ³	13,6	
14	Эргэлтийн хөндийн харалдаах дулаалга задлах, дахин шинээр хийх.	м ³	13,6	
15	Гарсан дулаалгын хог ачиж зөвшөөрөгдсөн зориулалтын газарт хаях	м ³	3	
16	Эргэлтийн хөндийн харалдаах обшивка салгах, дахин шинээр хийх (Хайчлах, матах, өрөмдөх, ажилбарууд бүгд багтаах)	тн	1,6	
17	Эргэлтийн хөндийн харалдаах бетон нягтруулга салгах, дахин шинээр хийх.	тн	1,6	
18	Эргэлтийн хөндийн харалдаах уур халаагчуудын эгнээ хоорондын зай алхам тохируулах, засварлах рыхтовка шинээр хийх, температурын шов шинээр хийж өгөх.	тн	3,5	
19	Эргэлийн хөндийн харалдаах “П,, тулгууруудийг сэргээн засварлах. Хөдөлгөөнтэй ба үл хөдөлгөөнтэй бэхэлгээнүүдийг засварлах, шаардлагатайг нь шинээр солих.	тн	0,8	
20	Бүрээсэн хамгаалалт тогтоох зориулалттай тулгуур бэхэлгээнүүдийг шинээр хийж өгөх./ Эргэлтийн хөндийн харалдаах таазны уур халаагч дээр /	тн	0,3	
21	16ш халуун пакетны хайрцаг доторх бетонуудыг бүрэн салгах, Зайлуулах. Дахин шинээр хийх	м ³	0,8	
22	Хүйтэн пакетийн ф219х36мм-н коллекторуудын завсар хоорондох бетон буулгах. Дахин шинээр хийх	м ³	1,2	
23	16ш ширмийн уур халаагчын бунхан доторх бетонуудыг бүрэн буулгах. Дахин шинээр хийх.	м ³	0,512	
24	Арын экраний 27.5-р тэмдэгт дээрх 12ш өгсөх хоолойн бунханууд доторх бетоныг бүрэн авч зайлуулах. Дахин шинээр хийх	м ³	0,048	
25	Ширмийн уур халаагчын бунхан бүрэн буулгах	тн	0,341	
26	Ширм уур халаагчын бунханг ажлын зургийн дагуу шинээр хийж угсрах. Сам бэхэлгээнүүдийг нэгэн адил шинээр хийж угсрах. Гагнах	тн	0,341	

27	16-н халуун пакетны хайрцагнуудыг бүрэн салгах. ажлын зургыг биетээс гаргаж 4мм-н листээр хайчилж хийх. Ажлын байран дээр хүргэж суурилуулж гагнах. Сам бэхэлгээнүүдийг нэгэн адил хийж өгөх.	тн	0,253	
28	Хүйтэн пакетийн ф219х36мм-н коллекторуудын обшивканыг салгах. ажлын зургийн дагуу шинээр 4мм-н листээр матаж хийх. Ажлын байранд хүргэж угсарч гагнах.	тн	0,201	
29	Арын экраний 27.5-р тэмдэгт дээрх 12ш өгсөх хоолойн бунхануудын хайрцагнуудыг салгах. Ажлын зургийн дагуу 4мм-н листээр хайчилж хийх. Ажлын байран дээр хүргэж угсарч гагнах.	тн	0,043	
30	Таазны уур халаагч, халуун, хүйтэн пакет, ширмний бэхэлгээнүүд / татуурга / чихнүүдийг засварлах, зайлшгүй шаардлагатайг шинээр ажлын зургийн дагуу хийж угсрах.	тн	0,6	
31	Таазны уур халаагчын обшивканыг үзлэг хийж шаардлагатайг огтолж авах, гаргах.	тн	4,5	
32	Таазны уур халаагчын обшивкийг ажлын зургийн дагуу хайчлах, матах, ажлын байран дээр хүргэх, гагнах бэхлэх	тн	4,5	
33	Эргэн тойрны рам бэхэлгээнүүд, шатсан обшивка бүрэн шинээр солих.	тн	1,2	
34	Таазны уур халаагч дээрх бетон нягтруулга салгах, дахин шинээр хийх.	м ²	104	
35	Хоёр талын температурын шовны компенсаторын дээд хэсгээс эргэлтийн хөндийн арын хананы дээд ирмэг хүртэлх 500х100х200мм-н тор болон бетон салгах.	м ³	0,036	
36	10ммын прудокоор 500х100х200мм-н харьцаатай тор хийж байрлуулах.	м ²	7,2	
37	Хоёр талын температурын шовны компенсаторын дээд хэсгээс эргэлтийн хөндийн арын хананы дээд ирмэг хүртэлх 500х100х200мм-н торон дээгүүр бетон шинээр хийж нягтруулах.	м ³	0,36	
38	Таазны уур халаагчын обшивканы бэхэлгээ болон рыброннуудыг шинээр хийж обшивканыг жигд гадрагуугаар нь дарж нягтруулж өгөх.	тн	1	
3.Нүүрний экраний Ф273х25мм коллекторын обшивка б-3мм				
1	Ф273х26мм 4ш коллекторын обшивка цахилгаанаар огтолж салгах. 8,8м ²	тн	0.206	
2	Шаардлагатай материалыг татаж үйлдвэрт хүргэх	тн	0.206	
3	Ажлын зургийн дагуу хайчлах, матах	тн	0.206	
4	Бэлтгэгдсэн маталттай листнүүдийг ажлын байранд хүргэж угсарч гагнах.	тн	0.206	
5	Дулаалга буулгах дахин шинээр хийх.	м ²	9	
4.Агаар халаагчын 2-р үе				

1	Кубнүүдийн хоорондох заадаснуудыг бүрэн шалгаж ханзарсан хэсгийн гагнуурын шовыг бүрэн арилгаж шинээр паска гаргаж гагнах. Дээд доод самбарт гагнагдсан агаар халаагчын шугамнуудад агаарын шахалт хийж илэрсэн гэмтлийг бүрэн арилгуулах засварлах. Шаардлагатай агаарын хоолойнууд дээр насадка шинээр тавих. Эгнээ хоорондын зайг бүрэн гаргах. Гэмтэлтэй тулгууруудыг бүрэн солих.	куб	8	
2	40. Агаарын шахалт хийж илэрсэн гэмтлийг засварлах.	удаа	4	
5. Агаар халаагчын 1-р үе / мөлхөө /				
1	Кубны зам шинээр тавихад хэрэглэгдэх материалыг татаж өргөх механизмын тусламжтайгаар ажлын байранд хүргэх.	Тн	1.5	
2	Куб суглахад зориулалттай зам засах. Замнуудад тулгуур бэхэлгээнүүдийг нэг бүрчлэн хийж хүчитгэх. Буцааж хураах.	Тн	1.5	
3	Куб суглахад зориулалттай леботка болон роликнуудыг байрлуулж өгөх. Тулах болон гүйх зориулалттай тулгууруудыг нэгэн адил шаардлагатай хэсгүүд дээр нэмэж хийж өгөх. Буцааж хураах.	Тн	1	
4	Кубнуудын дээд доод самбар хоорондын гагнуурын оёонуудыг салгах.	куб	8	
5	Гагнуур нь салгагдсан кубнүүдийг нэг нэгээр нь леботка болон өргөх механизмын тусламжтайгаар татаж зассан зам дээр гаргаж ноль тэмдэгтрүү буулгах	Тн	35,3	
6	Хуучин кубны сууж байсан 530мм-н двухтоварын гагнуурын хуучин оёонуудыг цээвэрлэх	м ²	0.38	
7	Куб ажлын зургийн дагуу шинээр хийж угсрах	куб буюу тн	8	Ф-40х1.6мм, 9316ш урт-15838м, 26,6 тн Лист 14 мм-79,04м ² , 9,7тн
8	Шинээр бэлтгэгдсэн кубнүүдийг өргөх механизмын тусламжтайгаар дээш өргөж зассан зам дээр гаргах	куб	8	
9	Зассан зам дээр гарсан шинэ кубнүүдийг леботка болон бусад механик аргын тусламжтайгаар дотогш оруулж байрлуулах.	куб	8	
10	Дотогш орсон кубнуудын төвлөрүүлэлт болон эгнээ хоорондын зайг тохируулах. Гагнах. Харалдаах корбануудыг нэгэн адил гагнаж бэхлэх. Рыбро бэхэлгээг шинээр хийж өгөх .	куб	8	
11	8-н кубны хоорондох хуваариалах самбаруудыг шинээр солих	Тн	0.8	
Агаар халаагчын 1-р үе / дунд секц /				

1	Кубны зам шинээр тавихад хэрэглэгдэх материалыг татаж өргөх механизмын тусламжтайгаар ажлын байранд хүргэх	тн	2	
2	Куб суглахад зориулалттай зам засах. Замнуудад тулгуур бэхэлгээнүүдийг нэг бүрчлэн хийж хүчитгэх. Шаардлагатай газруудад нэмэлт тулгуур байрлуулах. Буцааж хураах.	тн	2	
3	Куб суглахад зориулалттай леботка болон роликнуудыг байрлуулж өгөх. Буцааж хураах.	удаа	2	
4	Агаар халаагчын корбаны дулаалга буулгах, Дахин шинээр дулаалах .	М ²	36	
5	Кубны харалдаах корба огтолж салгах, буцааж шинээр хийх	тн	0,8	
6	Кубны дээд, доод болон хоорондох заадаснуудыг цахилгаан гагнуураар огтолж салгах.	огт	24	
7	Өргөх зөөх механизм болон механик аргын тусламжтайгаар 8н кубийг ээлж дараалан татаж зориулалтын талбайд хүргэх.	Куб	8	
8	530мм-н двухтовар дээрх хуучин гагнуурын оёонуудыг цэвэрлэх	М ²	2.2	
9	Куб ажлын зургийн дагуу шинээр хийх. Ажлын байранд хүргэх	Куб	8	Ф-40х1,6 мм, L-340мм*9316ш урт-31675 м, 48.3тн +10% 53.2тн Лист 14 мм-79,04м ² , 9,7тн Ф-108х5мм L=110м, 1,6тн Лист-20мм 0,3тн 8мм листээр дунд самбар хийх 39,6м ² =2,8тн
10	Шинээр бэлтгэгдсэн кубнүүдийг өргөх механизмын тусламжтайгаар дээш өргөж зассан зам дээр гаргах.	Куб	8	
11	Зассан зам дээр гарсан шинэ кубнүүдийг леботка болон бусад механик аргын тусламжтайгаар дотогш оруулж байрлуулах.	Куб	8	
12	Дотогш орсон кубнуудын төвлөрүүлэлт болон эгнээ хоорондын зайг тохируулах. Гагнах. Харалдаах корбануудыг нэгэн адил гагнаж бэхлэх. Рыбро бэхэлгээг шинээр хийж өгөх	Куб	8	
13	Агаар хуваарилагчуудыг шинээр хийх	тн	2,5	
Агаар халаагчын 1-р үе / дээд секц /				

1	41. Мөлхөө буюу доод секцний кубнүүдийн хоорондох заадаснуудыг бүрэн шалгаж ханзарсан хэсгийн гагнуурын шовыг бүрэн арилгаж шинээр паска гаргаж гагнах. Дээд доод самбарт гагнагдсан агаар халаагчын шугамнуудад агаарын шахалт хийж илэрсэн гэмтлийг бүрэн арилгуулах. Шаардлагатай агаарын хоолойнууд дээр насадка шинээр тавих. Эгнээ хоорондын зайг бүрэн гаргах. Гэмтэлтэй тулгууруудыг бүрэн солих. үлдсэн хэсгийг сэргээн засварлах.	куб	8	
2	42. Агаар халаагчын 1.2-р үеийн галын хотол болон эсрэг талын хэвтээ ба босоо, налуу хэсэг, Баруун зүүн талын корбануудын заадасыг шалгаж ханзарсан, нимгэрсэн хэсгийг шинээр сольж гагнах. Рыхтовка болон рам бэхэлгээнүүдийг шинээр хийж өгөх. Тулгууруудад үзлэг хийж засварлах.	тн	5	
3	43. Агаар хуваарьлагчуудын засварлах. Үзлэг хийх зориулалттай люк, шат тавцанг шинээр хийх	тн	1.5	
4	44. Агаар халаагчын 1,2- р үед агаарын шахалтыг хийж илэрсэн гэмтлийг бүрэн засварлах	удаа	4	
6. Агаар халаагчын корба, компенсаторууд				
1	ДВ "А,Б"-н сорох шахах талруу нийлж байгаа корбануудын нимгэрсэн, цоорсон хэсгийг хэсэгчилэн солих. / 76.8м ² /	тн	1.8	
2	ДВ-н шахах талын / 2ш компенсатор / /5м ² /, рубашик / 3.6м ² /- н хамт салгах	тн	0.135	
3	Ажлын зургийн дагуу хайчлах, матах. Ажлын байран дээр хүргэж угсрах. 2ш	тн	0.135	
4	Дроберийн бункерээс ДС-н шахах талын хана хүртэл 16ш компенсаторуудад үзлэг хийж засварлах, Грунтлэх. Рубашик / 27.2м ² / салгах. компенсаторуудыг солих.	тн	1.3	
5	Дээрх компенсаторуудын рубашикийг ажлын зургийн дагуу 2мм-н листийг хайчилж шинээр солих. (Огтолж гаргах, буцааж байрлуулж гагнах үеийн шат, тавцан болон бусад зайлшгүй гарах нэмэгдэл ажлууд бүрэн орно.)	тн	0.5	

6	Агаар халаагчын 2-р үе доторх 10ш компенсаторт үзлэг хийх засварлах. Грунтлэх. Рубашик / 12м ² / салгах.	тн	1.8	
7	Дээрх компенсаторуудын рубашикийг ажлын зургийн дагуу 2мм-н листийг хайчилж шинээр солих. (Огтолж гаргах, буцааж байрлуулж гагнах үеийн шат, тавцан болон бусад зайлшгүй гарах нэмэгдэл ажлууд бүрэн орно.)	тн	0.8	
8	Рециркуляцийн шугамыг ДВ-н сорох хоолойд 9,6-р тэмдэгтийн харалдаа холбох.	м	4	
7.Шибер, люк, шагайвар				
1	Рециркуляцийн шибер Ф600 2ш компенсатор, нимгэрсэн шугам тус бүрийг шинээр солих. 6-5мм. Тэмдэглэгээнүүдийг хийх.	тн	2	
2	Хоёрдогч агаарын шибер ф1100 6ш тус бүр задлаж засварлах. Тэмдэглэгээнүүдийг хийх .	ком	6	
3	Хүйтэн агаарын шибер ф1120мм засварлах	ш	2	
4	Халуун агаарын шибер ф1120мм засварлах	ш	2	
5	Халуун хийн шибер ф1120мм засварлах	ш	2	
6	Зууханд суурилагдсан люк шагайваруудыг бүрэн задалж засварлах. Шаардлагатай люкнүүдийг биетээс нь ажлын зураг гаргаж шинээр люк 4ш хийж угсрах. ф500мм	люк	10	
7	Уур халаагчын А,Б тал люк 2ш, Экраны нүүрний 9,6-р тэмдэгтийн 2ш, ширмэн люк ф600х510 солих	люк	4	
8.Горёлка №1-6 засвар				
1	Мазутын фросункийг бүрэн суглаж авч засварлах. Соплонуудыг шинээр солих	ком	6	
2	Горёлкыг задлаж суглаж гаргах. Элэгдсэн хоолой болон фланцуудыг бүрэн огтолж шинээр солих. Далбаануудыг бүрэн солих	ком	6	
3	Горелканы доторхи хоолойг солих ф219х10мм 100% солих, гадна хоолой ф600х10мм хоолойг 100% солих.	ком	6	
4	Горелканы тяга, нугасан холбооснууд, бэхэлгээ татуургануудад үзлэг хийж засварлах. Элэгдсэн хэв гажилтанд орсон шатсан хэсгийг бүрэн шинээр солих.	ком	6	
5	Язенковийн шиберийг бүрэн задалж салгах засварлах. Чөлөөтэй хөдөлгөдөг болгох. Бүрэн ажиллагаагүй болсон шиберийг солих. / тяга. чөмөг. нугасан холбооснууд. зам / засварлах буюу шинээр солих. Солигдох шаардлагатай дээрхи эд ангиудыг ажлын зургийн дагуу шинээр хийж угсрах	ком	6	

6	Горелканы гаднах корбанд үзлэг хийж нимгэрсэн цоорсон хэсгийг бүрэн авч солих. Штыр бэхэлгээнүүдийг шинээр хийж өгөх	КОМ	6	
7	Горелканы эд ангийг бүрэн засварлаж дууссаны дараа угсралтыг технологийн дагуу угсарч өнцөг болон төвлөрүүлэлтийг хийх. Нягтруулгуудыг шинээр хийж өгөх	КОМ	6	
8	6ш горелка тус бүрд орж байгаа корбануудын нимгэрсэн хэсэг, татуурга бэхэлгээнүүд, компенсаторыг солих. / Салгах. буулгах. хийц хийх. угсрах үеийн бүх ажлууд багтана /	КОМ	6	
9	Горелканы амбарзуурын бетон шинээр хийх	М ³	3	
10	Горелка №1,2,3,4,5,6-н дулаалга буулгах, дахин шинээр хийх	М ³	6	
11	Тоосны шугам№1-6 нимгэрч цоорсон хэсгүүдийг шинээр солих. Ф426х10мм	п/м	24	
9. Хаалт арматур				
1	ГПЗ-1 буюу Ду225 Ру100 цахилгаан хаалтыг засварлах. /редукторын хамт/	Ш	1	
2	ГПЗ-1-н дараах агаар гаргагч Ду65 Ру100 хаалт засварлах	Ш	2	
3	РОУ-н гар хаалт Ду100 Ру100 засварлах	Ш	1	
4	Продувкийн К-2 Ду65 Ру230-н цахилгаан хаалт засах. /редукторын хамт/	Ш	1	
5	Продувкийн К-130 Ду65 Ру230-н цахилгаан хаалт солих	Ш	1	
6	Консервацын Ду65 Ру230-н хаалтнуудыг бүрэн задалж засварлах.	Ш	2	
7	Барабаны арын агаар гаргагчын Ду10 Ру100 12ш хаалт сольж, 12ш хаалт бүрэн задалж засварлах.	Ш	24	
8	Барабаны арын агаар гаргагчын бронк сэргээн засварлах	ТН	0.2	
9	Барабан халаагч: Ду65 Ру100-н гар хаалтнуудыг бүрэн задалж засварлах.	Ш	5	
10	Тогооны шилний ууран талын Ду20 Ру100 хаалт 2ш солих, 2ш засах	Ш	4	
11	Тогооны шилний усан талын Ду20 Ру230 хаалт 2ш солих, 2ш засах	Ш	4	
12	Тогооны шилний дренаж Ду20 Ру230 хаалтуудыг засварлах .	Ш	2	
13	Тогооны шилний уур, усан талын Ф-32мм шугамыг бүрэн солих	п/м	12	
14	Тогооны шилний клонко сэргээн засварлаж, слюда шинээр солих. “Б,,	КОМ	1	
15	Цахилгаан тогооны шил шинээр солих	КОМ	1	
16	Сорьцын цэгийн хөргөлтийн усны Ду 50 Ру16 фланцтай хаалт солих	Ш	4	
17	Сосудын усан талын Ду20 Ру230 хаалтыг бүрэн задалж засварлах	Ш	10	
18	Үргэлжийн үлээлгийн гар Ду20 Ру100 хаалтыг солих	Ш	2	

19	Үргэлжийн үлээлгийн Ду20/Ру100 регуляторыг засварлах	ш	1	
20	Уур цуглуулах камер дээрх Ду10 Ру100 хаалтууд солих	ш	5	
21	Барабан дээрх Ду10 Ру100 температурын анхдагч хаалтнуудыг солих. Нийт 5ш .	ш	5	
22	Фосфатын Ду20 Ру230 хаалтыг солих. Хамгаалах клапан засварлах.	ш	2	
23	Экономайзерийн рециркуляцын К-14, К-132 Ду65 Ру230-н цахилгаан хаалтуудыг засах	ш	2	
24	Үндсэн клапан, Контролны клапанг засварлах. Ду175 Ру200 Сталь15Х1МФЛ	ком	2	
25	Импульсний хамгаалах клапанг засварлах ИПК	ком	2	
26	Экономайзерийн 2-р үеийн дренаж хаалтууд задалж засварлах. Ду20	ш	4	
27	Аваарын юлүүрийн цахилгаан Ду65 Ру100 хаалтыг засах. редукторын хамт	ш	2	
28	Дээд циклоны сорьцын Ду10 Ру100 5ш хаалт сольж 7ш хаалт засварлах.	ш	12	
29	Впрыскийн узель дээрх Ду20 Ру100-н регулятор засах	ком	1	
30	Впрыскийн узель дээрх Ду65 Ру100-н регулятор засах	ком	1	
31	Впрыскийн узель дээрх Ду20 Ру100-н регулятор засах	ш	1	
32	Впрыскийн узель дээрх Ду65 Ру100-н регулятор засах	ш	1	
33	Впрыскийн дээд узелийн дренажны Ду20 Ру230 хаалт солих	ш	5	
34	Уур хөргөгчийн 1,2-р үеийн дренаж Ду20 Ру180 хаалтыг засварлах. Нийт-3ш	ш	3	
35	Завсарын коллекторын дренаж Ду20 Ру230 солих	ш	3	
36	Уур халаагчийн коллекторуудын дренажыг салгаж тус тусад нь монтажлах. Ф38х7мм	п/м	22	
37	Экономайзерийн 1-р үеийн дренаж Ду65 Ру230-н 2ш хаалтыг засварлах.	ш	2	
38	Экономайзерийн 1-р үеийн агаар гаргагч Ду20 Ру230-н хаалтыг задалж засварлах	ш	1	
39	Впрыскийн доод узель дээрхи конденсатын ерөнхий хаалт Ду100 Ру100-г цахилгаан засварлах	ш	1	
40	9.6-н сорьцын цэгийн Ду10 Ру100-н 5ш вентиль сольж 7ш вентилийг задалж засварлах. Нийт: 12ш .	ш	12	
41	Земеевикүүдийг шинээр ороож. Угсрах. Ф12х4мм нерж труба. 46п/м	п/м	46	
42	Сорьцийн цэгийн хөргөлтийн усны ирэх, буцах Ф-83х4мм шугам 100% солих	п/м	20	

43	Горёлка №1-6-ын мазут болон уурын хаалт солих. Ду20 Ру230. Нийт 24ш. 12ш солих	ш	24	
44	Гүний үлээлгийн узель дээрх Ду65Ру100 гар хаалт солих	ш	2	
45	Доод цэгийн коллектор Ф133х8мм шугам бүрэн солих	м	8	
46	Доод цэгийн хаалт Ду20 Ру230-н хаалт засварлах.18ш солих	ш	36	
47	Доод цэгт ГЗУ Ду65 Ру230 хаалтыг солих .	ш	2	
48	Тэжээлийн усны узелийн Ду100 Ру230-н задвишик солих. К-7	ш	1	
49	Тэжээлийн усны узелийн дренажын коллекторын Ф60х6мм шугам 100% солих. Булан Ф60х6мм 3ш	м	8	
50	Ду100 Ру230 гар хаалт бүрэн задалж засварлах	ш	1	
51	Ду175 Ру230 задвишик засварлах шаардлагатай бол солих /К-6 /	ш	1	
52	Тэжээлийн усны кр-9 регулятор засах Ду175 Ру230	ком	1	
53	Тэжээлийн усны кр-10 регулятор засах Ду100 Ру230	ком	1	
54	Ду175 Ру230 гар хаалт бүрэн задалж засварлах.	ш	1	
55	Ду175 Ру230 буцаахгүй клапанг бүрэн задалж засварлах	ш	1	
56	Ду175 Ру230 цахилгаан хаалт засварлах /К-5/	ш	1	
57	Дренажны шугам дээрх Ду20 Ру230-н хаалт задалж засварлах	ш	14	
58	Тэжээлийн усны узель Ду65 Ру230 гар хаалтыг засварлах.	ш	1	
59	Тэжээлийн усны узель сорьцын анхдагч зарцуулалтын хэмжүүрийн хаалт Ду10 Ру230 хаалт засварлах	ш	2	
60	Уурын зарцуулалтын шайбны Ду10 Ру100 вентиль засварлах, шугам солих	ш	6	
61	Турбавентур дээрх Ду80 Ру25 хаалт солих	ш	4	
62	Турбавентурын ерөнхий хаалт Ду80 Ру25 хаалт солих	ш	1	
63	Давс тэнцүүлэгч Ду65 Ру230 хаалт задлаж засварлах	ш	2	
64	Скрубберийн тавцангийн харалдаах аваар юүлүүрийн Ду65 Ру100 гар хаалт задлаж засварлах	ш	1	
65	Шнек ванны хөргөлтийн усны ДУ80/25 фланцтай хаалт солих	ш	2	
66	Скрубберийн тавцангийн харалдаах уур халаагчын дренажын Ду65 Ру100-н гар хаалт задлаж засварлах	ш	1	
67	Зуухны давслагын шугам солих. Ф60х4,5мм "А,Б" талд	п/м	420	
68	Тэжээлийн усны узелээс доод цэг хооронд ИГЛА-н шугам солих	п/м	24	
69	Аваарын сливийн шугам солих Ф76х6мм	п/м	60	

70	Тэжээлийн усны рециркуляци үзлэг хийж солих Ф60х4,5мм	п/м	65	
71	Уур хөргөгчийн собствений кондинсатын коллектор, шугамд 100% металлын шинжилгээ хийж солих. 60х4,5мм	п/м	24	
72	Уур хөргөгчийн собствений кондинсатын дулаан солилцуурыг задлаж засах	ком	2	
73	Барабан экномайзерийн рециркуляцийн шугамд металл шинжилгээ хийж шаардлагтай хэсгийг солих Ф76х6	п/м	30	
74	Барабанаас гарсан импульсын нерж шугамыг бүрэн солих. Ф16мм	п/м	276	
75	Мазутын кольцог бүрэн солих. Ф60х4мм	п/м	100	
76	Тавцан болгон дээр тэмдэгтийг харуулсан тэмдэглэгээнүүдийг. Бүх хаалт арматур болон доод цэгүүдийн хаалт. сорьцын цэгийн хаалтнууд дээр таних тэмдэглэгээнүүдийг өнгө үзэмжтэй хийх .	тн	0.4	
10.Гүний үлээлгийн аппарат				
1	Уур халаагчын аппарат засварлах. Үүрийг ф133х10мм нерж трубагаар хийх. Эргэн тойрон үүр сэргээн засварлах.	ком	2	
2	Зуух тойрсон тавцангууд цөмөрсөн, илжирсэн хэсгийг хээтэй листээр солих, засварлах	тн	1	
11.Будагны ажил				
1	Зуухны үндсэн балкнууд, шат тавцан хашлага, хүрээг засварлах. Шаардлагатайг нь шинээр солих	м ²	120	
2	Зуухны үндсэн балкнууд, шат тавцан хашлага, хүрээ, эргэлтийн хөндийн гадна корбануудыг будах.	м ²	160	
3	Бүх хаалт арматуруудыг будах	м ²	17.2	
12.Өрлөг, дулаалга				
1	Хажуу экраний (А,Б) дээд коллектороос барабанд холбогдож байгаа өгсөх /Ф133х12мм / хоолойн дулаалга сэргээн засварлах 5мм-н зузаантай өнгөлөх S=70.5м ² Урт=172м	м ³	0.4	
2	Нүүрний экраний дээд 4н коллектороос барабанд холбогдож байгаа өгсөх Ф133х12 мм хоолойн дулаалга сэргээн засварлах. 5мм-н зузаантай өнгөлөх. S=40м ² Урт=97.4м	м ³	0.2	
3	Арын экраний 4-н дээд коллектороос дээш барабанд холбогдож байгаа өгсөх /Ф133х12мм / хоолойн дулаалга сэргээн засварлах. 5 мм-н зузаантай өнгөлөх. S = 40м ² . Урт=97п/м	м ³	0.2	
4	Уур халаагчын коридор 8.2м ² болон мөргөцөгийн налуулгийн 30м ² хагарсан	м ²	38.2	

	нурсан бетон, өрлөгийг шинээр хийх үлдсэнг сэргээн засварлах, бетондох. Гадна талын завсар байгаа обшивка шинээр матаж солих.			
5	Эргэлтийн хөндийн арын хэсгийн хананы өрлөгийг шинээр хийх хагарсан хөндийрсөн бетоныг сэргээн засварлах, бетондох.	м ²	35	
6	Эргэлтийн хөндийн хоёр талын хананы өрлөгийг шинээр хийх хагарсан бетонуудыг сэргээн засварлаж бетондох. Хананы өргөн- 4.456м. Өндөр-4.5м	м ²	24	
7	Уур халаагчын 2 талын хананы өрлөгийг шинээр хийх хагарсан цуурсан бетоныг засварлаж бетондох. Хоёр талын люкны орчмын хэсэг нэгэн адил бетондоно.	м ²	14.4	
8	Уур халаагчын 2 талын халуун пакетын харалдаах хананы өрлөгийг шинээр хийх хананы хагарсан цуурсан бетоныг засварлаж дахин шинээр бетондох.	м ²	28	
9	Температурын шовны муудсан хагарсан бетоныг бүрэн буулгаж дахин шинээр хийх. 7000x450x300x2	м ³	2	
10	Агаар халаагчын 2-р үеийн доторх саран компенсаторын орчим эргэн тойрон 120мм-р өрлөг өрж гадна талаар нь бетондох. 10000x120x240x2. 5500x120x240x2.	м ³	1	
11	Экономайзерийн 2-р үеийн дор: Ар, нүүр болон хоёр талын хажуу хананы хагарсан бетонуудыг сэргээн засварлах 2 люкны орчим нэгэн адил орно.10000x1400x2. 5500x1400x2.	м ²	43.4	
12	Доод цэгийн муудсан дулаалгуудыг сэргээн засварлах өнгөлөх. 120п/м. Ф32x5мм.	м ²	12	
13	4,7-р отметик дээрхи шугамнуудын ф60x6мм дулаалгыг бүрэн шинээр хийх. Хуучин, муудсан дулаалгыг бүрэн салгах.12 п/м	м ²	2.2	
14	Давс тэнцүүлэгч Ф60x6мм-н шугамны дулаалга сэргээн засварлах. 350п/м	м ²	17.5	
15	Барабаны арын уур хөргөгчийн хоёр коллекторын дулаалгыг сэргээн засварлах. урт-9.5п/м. Дулаалгын зузаан 200мм. Ф530мм.15.8м ²	м ³	3.2	
16	2-ч агаарын шибerrүү Ф1100 очиж байгаа Ф1120x3мм шугамны / 4.250x6=25.5м / болон 2-ч агаарын ф1120x3мм шибerrээс горелка руу очиж байгаа Ф1120x3мм шугамны дулаалгыг / 2,048x6=12.3м / сэргээн засварлаж 5мм-н зузаантайгаар өнгөлөх. Нийт шугамны урт: 37.7п/м S=132.5м ²	м ³	0.7	
17	Экономайзерийн II-р үеийн доорх агаарын хөргөлтийн балкны гадна	м ³	1.3	

	талын бетон бүрэн буулгах дахин шинээр хийх.S=13.2м2			
18	Зуухны конвектив хэсгийн бүх халаагчуудад горимын туршилтын хэмжилтийн цэг гаргах, шаардлагатай цэгүүдийг нэмж хийж өгөх. Шаардлагатай шат тавцангуудыг барьж өгөх.	ш	20	
19	Потолокны эргэн тойрон битүүмжлэл нягтруулга хийх	м ²	12	
20	Таазны уур халаагч дээгүүр азбестан нягтруулга шинээр хийж өгөх	м ²	149	
21	Эргэлтийн хөндийн харалдаах таазны уур халаагчын дээр 49.5м ² талбайд 300мм-н зузаантайгаар шилэн хөвөн тавьж бүрээслэх буюу бетондох	м ³	8.9	
22	Таазны уур халаагч дээр температурын шовноос хүйтэн пакетын захийн коллектор хүртэл хоёр талдаа 200x100x3800x2 харьцаатай арматур зангидаж бетон цутгах	м ³	0.4	
23	Эргэлтийн хөндийн арын хэсэг дээр: 200x100x9500 харьцаатай Арматур зангидаж бетон цутгах	м ³	0.4	
24	Агаар халаагчын 2-р үеийн мөргөцөгийн хагарсан хөндийрсөн хэсгийг салгах. Дахин өрлөг өрж бетондох.	м ³	2	
25	Тэжээлийн усны дулаалга буулгаж дахин шинээр хийх. 10К70-с экономайзерийн 1-р үе хүртэл	м ²	35	

13.Утааны хийн трактын дагуух ажил

1	Дробны бункерын дараах хоёр хавтгайн дээд, доод ёроол, баруун, зүүн хананд үзлэг хийж засварлах, шаардлагатай хэсгийг шинээр хэсэгчлэн солих /123м2/	тн	0.8	
2	Дробны бункерийн люкийг сүүлийн хэсэг талруу харуулаж хийх	ш	2	
3	Скруббер №1,2,3,4-н хөмсөгнөөс дээших босоо цилиндр хоолойн доторх тогтсон үнсэн давхаргыг цэвэрлэж буулгах, ханад нь үзлэг хийж засварлах. Бетон хийх.	м ³	8	
4	Утаа сорогчийн шахах талын компенсатор бүрэн солих.	тн	0.8	

14.Скруббер№1,2,3,4. Трубовентур№1,2,3,4

1	Хуучин кольцонуудыг салгах / ф108мм-н трубагаар матсан ф3216мм-н диаметртэй 4ш кольцо/	ш	4	
2	Резин жийрэгнүүдийг шинээр солих.	ш	8	
3	Боолт гайкнуудын резьбануудыг сэргээх.	ш	32	
4	Салгасан кольцог сэтгэж цэвэрлэх.	ком	4	
5	Бэлэн болсон кольцог өргөх механизмын тусламжтайгаар ажлын байран дээр хүргэж угсрах. / ф3216мм-н диаметртэй 4ш кольцо/	тн	0.4	

6	Кольцо тус бүрийн тулгуур бэхэлгээнүүдийг шинэчилж хийх.	тн	0.1	
7	Скруббер тус бүр дээрх нерж ф12мм-н соплоуудыг салгах.	ш	96	
8	Ф12мм нерж трубаг 450мм-н урттай тайрч бэлдэх.	ш	96	
9	Бэлтгэгдсэн ф12мм-н 450мм-н урттай нерж хоолойг гадна талаар нь бөгжилж ажлын байранд хүргэж угсрах. Өнцгүүдийн градус тохируулах, бэхлэж гагнах	стык	96	
10	Ф12мм диаметртэй 400мм-н урттай 96ш соплоны шланг бэлдэх.	ш	96	
11	Бэлтгэгдсэн шлангуудыг угсрах, бэхлэх. 2 талдаа угсрагдах	ш	192	
12	Хөмсөгний бетонийг бүрэн буулгаж гадагш гаргах. Дахин шинээр бетон хийх. / 2м ³ /	м ³	2	
13	Хуучин хөмсөгийг цахилгаан ба хийн огтлогчийн тусламжтайгаар бүрэн салгаж гаргах.	тн	0.635	
14	Ажлын байран дээрээс ажлын зураг гаргаж шинээр хөмсөг огтолж бэлдэх.	тн	0.635	
15	Трубовентур №1,2,3,4-н багалзуур хэсэг дээр нерж оруулга шинээр хийх, хөндийрсөн плитануудыг салгах, дахин шинээр бетон хийх, плита хийх.	ш	88	
16	Т/В №1.2.3.4-н доторх металл гадаргуугийн өнгөлгөө хийх. Ф2420мм, тойрогийн урт-7.6м, өндөр-0.235м	м ²	7.1	
17	Өнгөлгөө хийгдсэн хэсгүүд дээр бэлдсэн плитануудыг шинээр технологийн дагуу наах. 1ш плитаны харьцаа: 235x5x110мм	м ²	7.1	
18	Наасан плитанууд дээрээ арзамитаар өнгөлөх.	м ²	7.1	
19	Угсардаг шат тавцан барих, буулгах.	удаа	4	
20	Скруббер №1,2,3,4-н гаднах гадрагуу болон шат тавцан хашлагуудыг будах.	м ²	340	
21	Трубовентур №1,2,3,4-н гаднах гадаргуу болон шат, тавцан хашлагуудыг будах.	м ²	120	
22	Шат, тавцан, хашлага, хүрээг засварлах. Шаардлагатай хэсгүүд дээр шат тавцан, хашлага шинээр хийж өгөх	тн	0.6	
23	Скруббер №1,2,3,4, трубовентур №1.2.3.4-н люкнүүдийн ажлын зургийг биетээс гаргаж шинээр хийж угсрах, бетон хийх, хуучин люкнүүдийг салгах.	люк	12	
24	Трубовентур №1,2,3,4-н коробны дотор үзлэг хийж засварлах, нимгэрч цоорсон хэсгийн хэсэгчлэн солих, грунтлэх. Дулаалга буулгах дахин дулаалга шинээр хийх.	м ²	38	
25	Скруббер №1,2,3,4-н их биений нимгэрсэн хэсгийг оруулга хийж солих. Дулаалга буулгах дахин дулаалга шинээр хийх.	тн	1,4	

15. Гадаад циклон

1	Гадаад циклон дулаалга авч заглушка авч угааж цэвэрлэх. Заглушка паскдаж гагнах. Дулаалга дахиж шинээр хийх	ш	4	
2	Шат тавцан барих, буцааж хураах	удаа	2	
3	Экраны өгсөх, буух хоолойн булангуудад дулаалга авч үзлэг хийж шаардлагатай булангууд солих дахин дулаалах	ш	20	

МЕТАЛ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ

Д. Д	ХИЙГДЭХ АЖЛЫН АГУУЛГА	ХЭМ-ЖИХ НЭГЖ	ТОО, ХЭМ-ЖЭЭ	ТАЙЛБАР
1.	<p><u>Тэжээлийн усны шугамны 188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,203,204, 205,206,207 -р булангуудад /Ø219x16,Ø133x10/ болон экономейзейзер уур хөргөгчид очих 133x10 –ийн бусад 60ш булангуудад: /нийт 76ш буланд/</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Шат тавцан барих Изоляци дулаалга буулгах Өнгөлгөө хийх Гадаад үзлэг хийж, өнцөглөлт тодорхойлох Хэт авианы дотоод гэм согог илрүүлэх шалгалт хийх Соронзон нунгийн шалгалт хийх Ханын зузааны шалгалт хийх Гангийн химийн найрлага тодорхойлох шалгалт хийх Зууванжилтын хэмжилт хийх Изоляци дулаалга сэргээх Шат тавцан буулгах 	<p>Ком М3 М2 Ш М2 М2 10 цэг 1 эд анги 1 удаа М3 Ком</p>	<p>20 5,4 25 0 0 0 0 0 0 5,4 20</p>	
2.	<p><u>Тэжээлийн усны шугамны 377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389, 390,391,392,393,394,395,397,398,399,400,406,407,408, 409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419-р гагнуурын оёдлууд болон 133x10-ын шугамны 30ш гагнуурын оёдолд /нийт 67 ш/ гагнуурын оёдлуудад:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Шат тавцан барих Изоляци дулаалга буулгах Өнгөлгөө хийх Гадаад үзлэг хийж, гагнуурын оёдлыг тоог тодорхойлох Хэт авианы дотоод гэм согог илрүүлэх шалгалт хийх Гагнуурын оёдлын химийн найрлага тодорхойлох шалгалт хийх Изоляци дулаалга сэргээх Шат тавцан буулгах 	<p>Ком М3 М2 Гаг. оёдол Гаг. оёдол 1 эд анги М3 Ком</p>	<p>20 4,1 20 0 0 0 4,1 20</p>	

<p>3.</p> <p><u>Уур хөргөгчийн коллекторын 1 ба 2 үеийн 4ш коллекторт, уур цуглуулах 1ш камерт, уурын завсрын 2ш камер коллектор түс бүрийн их биед 100% болон тэдгээрт холбогдох бүх штуцеруудын угын гагнуурын оёдлуудад 100%:</u> <u>Мөн тэдгээрийг холбосон Ø133x13-ын уурын бүх 148ш булангуудад болон тэдгээрийн бүх 200ш гагнуурын оёдлуудад: /булан 148ш, гагнуурын оёдол 200ш, коллектор Ø273x25, Ø325x30, 12ш/:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изоляци дулаалга, обшивка буулгах 2. Бүх булангийн обшивка дулаалга буулгаж, 100% өнгөлгөө хийх 3. Бүх гагнуурын оёдолын обшивка дулаалга буулгаж, өнгөлгөө хийх 4. Бүх коллекторын обшивка дулаалга буулгаж, өнгөлгөө хийх 5. Гадаад үзлэг хийж, гулзайлт тодорхойлох 6. Ханын зузааны нимгэрэлтийн шалгалт хийх 7. Зууванжилтын шалгалт хийх 8. Спектрийн шалгалт хийх 9. Радиографийн шалгалт хийх дотоод гэм согог илрүүлэх шалгалт хийх 10. Соронзон нунтгийн шалгалт хийх 11. Шаардлагатай оёдлуудыг засварлаж гагнаж засварлах 12. Шаардлагатай оёдлуудад радиографийн шалгалт хийх 13. Шаардлагатай оёдлуудад дулаан боловсруулалт хийх 14. Буулгасан бүх эд анги, шугам хоолойн, изоляци дулаалга, обшивка сэргээх хийх 		<p>МЗ</p> <p>Булан</p> <p>Гаг.оёдол</p> <p>Эд анги</p> <p>Эд анги</p> <p>10 цэг</p> <p>Булан</p> <p>Эд анги</p> <p>Гаг.оёдол</p> <p>Эд анги</p> <p>Гаг.оёдол</p> <p>Гаг.оёдол</p> <p>Гаг.оёдол</p> <p>МЗ</p>	<p>9.5</p> <p>148</p> <p>240</p> <p>12</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>24</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9.5</p>	
<p>4.</p> <p><u>Нүүрний, арын, баруун, зүүн хажуугийн бүх бүүх хоолой болон бүх өгсөх хоолойн нийт булан ба шулуун хоолойд 100%, мөн гагнуурын оёдлуудад 100% /булан Ø133x10 508ш/:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Шаардлагатай хэсгүүдэд шат тавцан барих 2. Бүх булан ба шулуун хоолойн обшивка дулаалга буулгаж, өнгөлгөө хийх 3. Бүх гагнуурын оёдын изоляци дулаалга буулгаж, өнгөлгөө хийх 4. Гадаад үзлэг хийж, гулзайлт тодорхойлох 5. Буланд ханын зузааны нимгэрэлтийн хэмжих 6. Шулуун хэсэгт ханын зузааны нимгэрэлтийг хэмжих 7. Гагнуурын оёдлуудад радиографийн шалгалт шалгалт хийх 8. Изоляци дулаалга сэргээх 9. Шат тавцан буулгах 		<p>Ком</p> <p>Булан</p> <p>Гаг.оёдол</p> <p>Эд анги</p> <p>10 цэг</p> <p>10 цэг</p> <p>Гаг.оёдол</p> <p>МЗ</p> <p>Ком</p>	<p>40</p> <p>624</p> <p>990</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>12.1</p> <p>40</p>	
<p>5.</p>				

<u>Таазны уур халаагчийн бүх булан /эргэлтийн хөндийн болон гаанс/ ба шулуун хоолойн 100%-д, гагнуурын оёдлуудад 100%:</u>			
1. Шаардлагатай хэсэгт шат тавцан барих	Ком	10	
2. Изоляци дулаалга буулгах	МЗ	4	
3. Булан болон шулуун хоолойд 100%, гагнуурын оёдлуудад 100% өнгөлгөө хийх	Булан	3072	
4. Гадаад үзлэг хийж, гулзайлт тодорхойлох	Эд анги	0	
5. Булан ба шулуун хэсэгт ханын зузааны нимгэрэлтийн хэмжих	10 цэг	0	
6. Таазны уур халаагчийн тодорхой хэсгүүдээс Металлын огтлол авч, металлографийн микробүтцийн шинжилгээ хийх	1 сорьц	0	
7. Таазны уур халаагчийн булангуудад ханын зузаан, зууванжилт, металлографийн шалгалт хийх	булан	0	
8. Таазны уур халаагчийн гагнуурын оёдлуудад радиографийн шалгалт хийх	Гаг.оёдо	0	
9. Изоляци дулаалга сэргээх	л	4	
10. Шат тавцан буулгах	МЗ	10	
	Ком		
<u>Уур халаагчийн халуун пакетын бүх булан ба шулуун хоолойд 100%, мөн гагнуурын оёдлуудад 100%:</u>		10	
1. Шаардлагатай хэсэгт шат тавцан барих	Ком	930	
2. Бүх буланд өнгөлгөө хийх	Булан	1400	
3. Бүх гагнуурын оёдолд өнгөлгөө хийх	Гаг.оёдо	0	
4. Гадаад үзлэг хийж, гулзайлт тодорхойлох	л	0	
5. Металлографийн бичил бүтцийн шинжилгээ хийх	Эд анги	0	
6. Механик туршилтын бүрэн шинжилгээ хийх	Сорьц	0	
7. Шингэн нэвчүүлэх болон соронзон нунтгийн шалгалт хийх	Сорьц	0	
8. Ханын зузааны хэмжилт хийх	Гаг.оёдо	0	
9. Зууванжилтын шалгалт хийх	л	0	
10. Гангийн химийн найрлага тодорхойлох шинжилгээ хийх	Булан	0	
11. Радиографийн шалгалт хийх	Булан	0	
12. Шат тавцан буулгах	Эд анги	10	
	Гаг.оёдо		
	л		
	Ком	20	
<u>Уур халаагчийн хүйтэн пакетын бүх булан ба шулуун хоолойд 100%:</u>		2496	
1. Шаардлагатай хэсэгт шат тавцан барих		1872	
2. Бүх буланд өнгөлгөө хийх		0	
3. Бүх гагнуурын оёдолд өнгөлгөө хийх	Ком	0	
4. Гадаад үзлэг хийж, гулзайлт тодорхойлох	Булан	0	
5. Металлографийн бичил бүтцийн шинжилгээ хийх	Гаг.оёдо	0	
6. Механик туршилтын бүрэн шинжилгээ хийх	л	0	
7. Шингэн нэвчүүлэх болон соронзон нунтгийн шалгалт хийх	Эд анги	0	
8. Ханын зузааны хэмжилт хийх	Сорьц	0	
9. Зууванжилтын шалгалт хийх	Сорьц	0	
10. Гангийн химийн найрлага тодорхойлох шинжилгээ хийх		0	
11. Радиографийн шалгалт хийх	Гаг.оёдо	0	
12. Шат тавцан буулгах	л	20	
	Булан		
	Булан		
	Эд анги	24	
	Эд анги	1184	
<u>Уур халаагчийн ширмийн бүх булан ба шулуун хоолойд 100%, гагнуурын оёдлуудад 100%:</u>	Гаг.оёдо	1344	
	л	0	
	Ком	0	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Шаардлагатай хэсэгт шат тавцан барих 2. Бүх буланд өнгөлгөө хийх 3. Бүх гагнуурын оёдолд өнгөлгөө хийх 4. Гадаад үзлэг хийж, гулзайлт тодорхойлох 5. Металлографийн бичил бүтцийн шинжилгээ хийх 6. Механик туршилтын бүрэн шинжилгээ хийх 7. Шингэн нэвчүүлэх болон соронзон нунтгийн шалгалт хийх 8. Ханын зузааны хэмжилт хийх 9. Зууванжилтын шалгалт хийх 10. Гангийн химийн найрлага тодорхойлох шинжилгээ хийх 11. Радиографийн шалгалт хийх 12. Шат тавцан буулгах 	<p>Ком Булан Гаг.оёдо л Эд анги Сорьц Сорьц</p> <p>Гаг.оёдо л Булан Булан</p> <p>Эд анги Гаг.оёдо л Ком</p>	<p>0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0</p>	
6.	<p><u>Нүүрний, баруун, зүүн хажуугийн экран хоолойн бүх булан ба шулуун хоолойд 100%:, мөн гагнуурын оёдлуудад 100% /булан 1482ш/:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Экран хоолойн бүх түвшин бүрт шат тавцан барих 2. Экран хоолойн бүх булан хоолой болон экраны бүх түвшинд шулуун хоолойн 100%-д өнгөлгөө хийх 3. Бүх гагнуурын оёдолд өнгөлгөө хийх 4. Гадаад үзлэг хийж, гулзайлт тодорхойлох 5. Буланд ханын зузааны нимгэрэлтийн хэмжих 6. Шулуун хэсэгт ханын зузааны нимгэрэлтийг хэмжих 7. Нүүр, 2 хажуугийн экран хоолой тус бүрээс бүх түвшинд бүх блокоос 1.5 метр урттайгаар металлын огтлол авч, металлографийн шинжилгээ хийх 	<p>Ком Булан Гаг.оёдо л Эд анги 10 цэг 10 цэг сорьц</p>	<p>40 1482 1148 0 0 0 0</p>	
7.	<p><u>Экономайзерийн 1 ба 2-р үеийн бүх булан, шулуун хэсэг, гагнуурын оёдлуудад 100%:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Шаардлагатай хэсэгт шат тавцан барих 2. Общивка дулаалга буулгах 3. Булан болон шулуун хоолойд 100% өнгөлгөө хийх 4. Бүх гагнуурын оёдлуудад өнгөлгөө хийх 5. Гадаад үзлэг хийж, гулзайлт тодорхойлох 6. Булан ба шулуун хэсэгт ханын зузааны нимгэрэлтийн хэмжих 7. Гагнуурын оёдлуудад радиографийн шалгалт хийх 8. Общивка дулаалга сэргээх 9. Шат тавцан буулгах 	<p>Ком МЗ Булан Гаг.оёдо л Эд анги 10 цэг Гаг.оёдо л МЗ Ком</p>	<p>10 8.4 2876 0 0 0 0 8.4 10</p>	
8.	<p><u>Зуухны тогоо</u> <u>Тогооны их биеийн хуудас төмөр бүрийн дотоод гадаргуун 400x400мм хэсэгт:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изоляци дулаалга буулгах 2. Өнгөлгөө хийх 	<p>МЗ М2</p>	<p>6 18</p>	

3. Гадаад үзлэг хийх	M2	0	
4. Ханын зузааны хэмжилт хийх	10 цэг	0	
5. Соронзон нунтгийн шалгалт хийх	M2	0	
6. Изоляци дулаалга сэргээх	M3	6	
<u>Тогооны дотоод гадаргуун хөндлөн ба дагуу гагнуурын оёдлын нийт уртын дагуу:</u>			
7. Өнгөлгөө хийх	M2	49	
8. Гадаад үзлэг хийх	П.м	0	
9. Хэт богино авианы шалгалт хийх	П.м	0	
<u>Тогооны ёроолын дотоод ба гадаад гадаргууд:</u>			
10. гадаад үзлэг хийх	%	0	
<u>Уур гаргах ба сэлгэх хоолой болон бүүх, өгсөх хоолойн бүх амсар, нүхнүүдэд, мөн түвшний болон бусад жижиг нүх, амсаруудад 100%::</u>			
11. Өнгөлгөө хийх	M2	24	
12. Гадаад үзлэг хийх	%	0	
13. Соронзон нунтгийн шалгалт хийх	%	0	

ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛД ХЭРЭГЛЭГДЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Д/д	Эд ангийн нэр	Материалын тип, марк	Нэгж	Тоо	Тайлбар
1.Халах гадаргуу					
1	Ширм	Труба Ф32х4,5мм 12Х1МФ	тн	0.2	
2	Халуун пакет	Труба Ф38х5мм 12Х1МФ	тн	0,2	
3	Халуун пакет	Труба Ф38х7мм 12Х1МФ	тн	0,2	
4	Хүйтэн пакет	Труба Ф38х4.5мм 12Х1МФ	тн	0,2	
5	Хүйтэн пакет	Труба Ф38х5мм 12Х1МФ	тн	0,2	
6	Экномайзер	Труба Ф32х4,5мм Ст-20 "ТУ"	тн	0,2	
7	Агаар халаагчын 1,2-р үе	Труба Ф40х1,6мм Ст-3	тн	110	
8	Экран	Ф60х4,5мм. СТ-20. "ТУ,,	тн	3	
9	Экран	Ф60х6мм. СТ-20. "ТУ,,	тн	0,5	
2.Бусад					
1	Ган труба	Ф108х5мм	тн	1,6	
2	Ган труба	Ф76х6. 15ГС	тн	1	
3	Ган труба	Ф108х6мм	тн	1,2	
4	Ган труба	Ф133х8 СТ-20	тн	0,2	
5	Ган труба	Ф133х6 СТ-20	тн	0,5	
6	Ган труба	Ф159х6мм	тн	0,4	
7	Ган труба	Ф-83х4мм	тн	0,2	
8	Ган труба	Ф28х4мм 12х1мф	тн	0,2	
9	Булан	Ф60х6 СТ-20.ТУ	ш	3	
10	Нерж труба	Ф12х3мм	тн	0,1	
11	Нерж труба	Ф10х2 мм	тн	0.2	
12	Нерж труба	Ф16х3мм	п/м	276	
13	Нерж труба	Ф133х10мм	п/м	4	Обдувка
3.Хаалт, Винтель, Жийрэг					
1		Ган жийрэг 183*200*4,5	ш	2	

2		Ган жийрэг 187*203*4,5	ш	2	
3		Ган жийрэг 200*183*4,5	ш	4	
4		Ган жийрэг 208*188*4,5	ш	4	
5		Слюда 220х30мм	ш	40	
4.Ган лист					
1	Компенсатор	Лист б-2мм	тн	1,5	
2	Общивка	Лист б-3мм	тн	4,5	
3	Корба	Лист б-4мм	тн	5	
4	Корба	Лист б-5мм	тн	2,5	
5	Корба	Лист б-6мм	тн	2	
6	Хөдөлгөөнтэй ба хөдөлгөөнгүй бэхэлгээ,скруббер, агаар халаагч	Лист б-6мм	тн	3	
7	Трубовентур, өрлөгийн суурь	Лист б-10мм	тн	2,6	
8		Лист б-12мм	тн	2	
9	ВП-1,2	Лист б-20мм ст-20	тн	0,6	
10	Самбар / ВП-1,2 /	Лист б-14мм	тн	20	
11	Дулаалгын бүрээс хийх	Оценковой лист б=0.6мм	тн	0,5	
12	Шат тавцангийн шал хийх	Хээтэй лист б-4мм	тн	1	
13		Лист б-8мм	тн	5,6	
5.Швеллерь					
1	Үндсэн карказ,тааз хоорондын бэхэлгээ, экономазерийн тулгуур,	№=160мм	тн	1,7	
		№=140мм	тн	0,6	
		№=120мм	тн	1,8	
		№=200мм	тн	1,5	
		№=240	тн	0,5	
		№=160мм	тн	2,5	
6.Двухтовар					
1		№=300мм	тн	2,3	
2	Вп-2 үе тулгуур	№=530мм	тн	2,4	
7.Уголник					
1	Конвектив хэсгийн халах гадаргуу /агаар утааны хийн замын дагуух короб/	50х50	тн	0,6	
		63х63	тн	0,8	
8.Пруток					
1	Шат тавцан хашлага хүрээ төрөл бүрийн болт гайка, таазны уур халаагч болон экран систэм рыхтовка, бэхэлгээнүүд, пайльц, татуурга, штыр, шпы.	Ф4мм	тн	0,2	
		Ф6мм	тн	0,2	
		Ф8мм	тн	0,5	
		Ф10мм	тн	1,5	
		Ф12мм	тн	1,2	
		Ф16мм	тн	0,3	
		Ф20мм	тн	1,2	
		Ф27мм	тн	0,5	
		Ф60мм	тн	0,5	
Ф100мм	тн	0,4			
9.Холхивч					
1	Хаалт	№112	ш	2	
2	Хаалт	№7506	ш	2	
3	Хаалт	№8112	ш	2	
4	Хаалт	№7509	ш	2	
5	Хаалт	№8109	ш	5	
6	Хаалт	№8222	ш	3	
10.Электрод					

1		J-421 ф3-4мм	кг	500	
2		Цу-5 ф2,5мм	кг	200	
3		Цт-15 ф3мм	кг	190	
4		Цл-39 ф3-4мм	кг	50	
5		Уони 13/55 ф3-4мм	кг	300	
6		Аргоны утас	кг	200	
7		Тмл ф3мм	кг	100	
11.Люк,шибер					
1	Люк	Ф500мм	ш	4	
2	Люк	Ф600х510мм	ш	4	
12.Дулаалгын материал					
1		Хөнгөн цагаан силкат	м ³	70	
2		Шилэн хөвөн б-10мм	м ³	10	
3		Галын цемент	тн	15	
4		Барилгын цемент	тн	10	
5		Шамотны нунтаг / том /	тн	10	
6		Шамотны нунтаг / жижиг /	тн	12	
7		Шнур азбест ф12-30мм	тн	0,8	
8		Галын тоосго	тн	15	
9		Хөнгөн тоосго	м ³	25	
10		Дулаалгын тор	м ²	600	
11		Төмөр утас ф1,5-2,5мм	тн	0,3	
12		Хатуу тор	м ²	200	
13		Совлет плита	м ²	0	
14		Шрупп	хай	15	
15		Мертиль	тн	10	
16		Дарагч шайба ф40мм	ш	1000	
17		Ф4мм 300мм урт бэхэлгээ	ш	1000	
18		Декан	м	250	
19		Хавтгай азбест б=6-8мм	м ²	150	
20		Плита 235х5х110мм / элэгдэлд тэсвэртэй /	м ²	29	
21	Скр/р	Шланк ф12х2мм	м	45	
13.Бусад					
1	Сальник	Ф8мм	кг	28	
2	Сальник	Ф10мм	кг	30	
3	Сальник	Ф12мм	кг	30	
4	Сальник	Ф14мм	кг	30	
5	Сальник	Ф16мм	кг	20	
6	Сальник	Ф18мм	кг	20	
7	Сальник	Ф20мм	кг	20	
8	Сальник	Ф22мм	кг	24	
9	Паронит	б=0.8мм	кг	8	
10	Паронит	б=1мм	кг	10	
11	Паронит	б=2мм	кг	16	
12	Паронит	б=3мм	кг	18	
13	Паронит	б=4мм	кг	18	
14	Паронит	б=5мм	кг	28	
15		Шингэн шил	тн	0,2	
16		Солярка	кг	20	
17		Банз б=5	м ³	5	
18		М16 боолт гайка	ш	400	
19		М19 боолт гайка	ш	400	
20		Электрон тогооны шил	ком	1	Р-112ата, Т-550⁰
21		Огтлогч чулуу ф100,150,180	ш	90	

22	Өнгөлөгч чулуу ф100,150	ш	120	
23	Огтлогч чулуу ф350	ш	60	
24	Пропан	кг	600	
25	Кислород	м ³	3000	
26	Арчих материал	кг	100	
27	Хаалтны редуктор тос И-50	кг	50	
28	Шпилент ф6,3мм	ш	30	
29	Шайба 30х50х2	ш	150	
30	Мазут сопло / горёлка /	ком	6	
31	Будаг / төрөл бүрийн /	кг	400	
32	Будаг шингэлэгч	кг	150	

ЖИЧ: Үндсэн хэсэг болон эргэх механизмийн ажлын даалгаварт тавигдсан жагсаалт нь зайлшгүй нийлүүлэгдэх сэлбэг материал бөгөөд бусад материал / тос тосолгооны материал, арчих материал, электрод, пропан, кислород, аргон гагнуурын материалууд, паронит, сальник, техникийн резин, таслах, өнгөлөх материалууд, хөргөлт, дренаж, агаар гаргагч, сосудын трубанууд, плита, цавуу, муфтыны бэлдэцүүд, текстолитон холхивч, хавтгай асбест, штыр бэхэлгээний материалууд болон бусад шаардлагатай материал/-ыг ажлын эзэлхүүнээс тооцон хүрэлцэхүйц хэмжээгээр төсөвлөн, үнэлж ирүүлнэ. Мөн засварын ажлын үед шаардагдах жижиг хийцүүд / болт, гайк, шайба, түгжээ, татуурга, тэвх, бэхэлгээ, шаантаг болон бусад /-ийг гүйцэтгэгч бүрэн хариуцахаар төсөвт тусгаж ирүүлэх ба засварын ажлын үед бүрэн хариуцана.

**2024ОНД ХИЙГДЭХ ЗУУХ№10-Н ТООСОН СИСТЕМИЙН ТОНОГЛОЛ БОЛОН
СҮҮЛИЙН ХЭСГИЙН ЭРГЭХ МЕХАНИЗМЫН ТОНОГЛОЛЫН
ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЭЗЭЛХҮҮН**

д/д	Ажлын эзэлхүүн	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1.ШБМ А,Б				
1	Орох, гарах талын патрубандуудыг салгах. Тулгуур бэхэлгээг салгах, Буцааж угсрах. Тулгуур бэхэлгээг шинээр хийх. Хөмсөг бүрэн хэмжээгээр солих. Болтнуудын резбануудыг бүрэн сэргээн засварлах	ком	4	
2	Патрубаны хуягнуудыг салгах, азбестан кардон зулж шинэ хуягануудыг угсрах, нягтруулах	ш	48	
3	Патрубаны нимгэрсэн хэсгийг огтолж оруулга хийж гагнах. Лист 6-10мм	м ²	2	
4	Орох гарах талын эсгий жийрэгнүүдийг шинээр солих. Даруулга кольцо сэргээн засварлаж, шпилка солих.	ком	4	
5	Цаф бүрэн салгаж авах. Цаф шинээр сольж угсрах. Цапны шахагч болт, шпилка солих. Төвлөрүүлэлт шинээр хийх.	ком	4	
6	Үндсэн холхивчны болон хөтлөгч арааны тосны кабельницнуудыг бүрэн салгаж 5ш шинээр сольж 5ш засварлах. Буцааж угсрах. тохиргоонуудыг бүрэн хийх	ш	10	
7	Үндсэн холхивчнуудыг өргөх механизмын тусламжтайгаар өргөж салгаж хэмжилт хийж фромуляр хөтлөх. Суваг болон эсгий нягтрууллагыг шинээр солих. Штуцер шинээр сольж резьба сэргээх. Гэмтсэн холхивчоо цутгах. Буцааж угсрах.	ком	4	

8	Үндсэн холхивчны эмээлэн тулгуур, түгжээнд үзлэг хийж засварлах.	КОМ	4	
9	Хөтлөгч араа болон титэм арааны кожукыг бүрэн салгаж нимгэрч цоорсон хэсгийг сольж засварлах. Нягтруулгуудыг шинээр солих. / ременен / Эсгий шинээр солих.	КОМ	2	
10	ШБМ-А,Б Хөтлөгч арааны холхивч 3634 2ш шинээр солих. ШБМ ^а -н хөтлөгч арааны картер шинээр солих.	Ш	4	
11	Хөтлөгч араа “Б”г титэм арааны хамт шинээр солих./ Араа- гол, титэм араа /	КОМ	1	
12	ШБМ-А,Б-н венец арааны шүдний элэгдэл хэмжих фформуляр хөтлөх	КОМ	2	
13	Үндсэн холхивчны хүзүү, титэм араа, барбанад үзлэг хийж цохио шалгах. Ховилдож барзгар болсон хүзүүнүүдийг зоруулж засварлаж хэвийн болгох.	Ком	4	
14	ШБМ-А,Б-н хөтлөгч арааны подрам шинээр хийж бетон суурь цутгах. Подрамны боолт солих L-1500мм ф100 круг 9метр	КОМ	2	
15	Хөтлөгч арааны суурьны болтыг шинээр солих.	Ш	8	
16	ШБМ-А үндсэн редукторуудыг бүрэн салгах. Шинээр ирсэн редукторыг задлах, ревиз хийж угсрах.	Ком	1	
17	ШБМ-Б үндсэн редукторуудыг бүрэн салгах. Үзлэг хийж холхивч солих	КОМ	1	
18	Үндсэн редуктор “А,Б”-н подрамд үзлэг хийж гэмтэл тодорхойлох шаардлагатай бол шинээр хийж бетон суурь цутгах.	Ком	2	
19	ШБМ-А,Б үндсэн редукторын суурийн боолтуудыг шинээр солих	ш	16	
20	Центровкыг дэс дарааллын дагуу хийх. Хөдөлгүүр, редуктор, хөтлөгч арааны муфтнууд шалгах, Пальцны резин шинээр солих. Пальцыг шинээр зоруулж хийх.	Ком	2	
21	Тээрмийн шаарыг солих, сортровка хийх. Шаар хийх хоолойд үзлэг хийж засварлах, нимгэрсэн цоорсон хэсгийг солих. Шибер люк, фланц засварлах.	Тн	70	
22	ШБМ-“А,Б”-н гарах хоолойн цоорхой, хуучин нөхөөсүүдийг бүрэн авч хэсэгчилэн солих, / тус бүр 10п/м дулаалга авах дахин дулаалга шинээр хийх / тэсрэлтийн клапангийн угны ханзархайнуудын гагнуурын шовийг арилгаж шинээр паскадаж гагнах. Компенсаторуудыг ажлын зургийн дагуу матаж ажлын байран дээр суурилуулж гагнах.	п/м	14	
23	ШБМ-“А,Б”-н гарах хоолой 15-р тэмдэгтээс дээш сеператор хүртэлхи шугамд үзлэг хийж нимгэрсэн хэсгийг солих.	п/м	22	
24	ШБМ-“А,Б”-н цилиндр хэсгийн хуягануудыг салгах, гадагш гаргаж зориулалтын талбайд аваачих. Барабанд үзлэг болон	Ш	336	

	цэвэрлэгээ хийх, хуягны хуучин нягтруулагуудыг бүрэн салгаж авах. Шинээр азбестан нягтруулагыг зулж шинэ хуягануудыг өрөх, боох, бэхлэх. Хуяганы эгнээ хоорондын нягтруулга шинээр хийж өгөх. /Хуяг солиход шаардлагатай бүх ажилбарууд, багаж төхөөрөмжийг тооцох/. Формуляр хөтлөх.			
25	Шанааны хэсгийн дээд, доод хуягануудыг салгах, гадагш гаргаж зориулалтын талбайд аваачих. Шанааны хэсэгт дотоод үзлэг болон цэвэрлэгээ хийх, хуяганы хуучин нягтруулагуудыг бүрэн салгаж авах. Шинээр азбестан нягтруулагыг зулж хуягнуудыг өрөх, боох, бэхлэх. Хуяганы эгнээ хоорондын нягтруулга шинээр хийж өгөх. /Хуяга солиход шаардлагатай бүх ажилбарууд, багаж төхөөрөмжийг тооцох / Формуляр хөтлөх/	ш	120	
26	Тосны ирэх, буцах шугамын фланцан холболт, нягтруулга хийх.	ш	4	
27	ШБМ-“А,Б” орох, гарах талын хоолойн компенсатор шинээр солих.	ш	4	
28	ШБМ-“А,Б” орох, гарах талын тэсрэлтийн клапангийн авлага, тор болон гагнуурын оёонуудад үзлэг хийж засварлах. Клапан 4ш солих.	М ²	8	
29	ШБМ “АБ” орох талын хоолойнуудыг засварлаж оруулга хийж солих. Дулаалга буулгах дахин дулаалга шинээр хийх.	М ²	9	
30	ШБМ-А,Б-н титэм арааны цохио шалгаж центровка хийж засварлах	ком	2	
31	Цахилгаан хөдөлгүүрийн суурь, лап үзлэг хийж засварлах солих	ком	2	
32	ШБМ-А,Б-н тоноглол будах	М ²	40	
2.МВ- А,Б				
1	МВ-А,Б-н улитканы болтнуудыг тайлж өргөх механизмаар өргөж байрнаас салгаж заагдсан талбайд аваачих. Дулаалга буулгах үзлэг хийх. Нимгэрсэн цоорсон хэсэг, хөмсөг бүрэн шинээр солих. Дулаалга дахиж хийх. Угсралтыг дэс дараалал технологийн дагуу хийх. Төвлөрүүлэлтийг хийх. Суурийн тэгш бусыг шалгаж тохируулах. Корпусны сорох талын хөмсөг шинээр солих.	Тн	1.5	
2	Гол ба улитканы нягтруулга шинээр хийх	М ²	2.5	
3	3,4-р холхивч шинээр солих. Земеевикийг ф16мм нержээр шинээр ороож хийх.	ш	4	
4	Роторын голоос ажлын дугуй салгах. Холхивч суух хэсгийн суултыг шалгах, хэмжилт хийж фформуляр хөтлөж засварлах. Тосны резинэн нягтруулга шинээр солих. Угсралтыг технологийн дагуу хийх.	Ком	2	
5	Ажлын дугуйнуудад үзлэг хийж засварлах, Хуучин ачаануудыг салгах,шинээр солих	ш	2	

6	Роторыг дарааллын дагуу угсрах. Төвлөрүүлэлт, блансровка хийх. Суурийн болтнуудыг шинээр солих.	Ком	2	
7	Роторын муфьтэнд үзлэг хийж шаардлагатай муфьтыг шинээр зоруулаж хийх. 24ш пальц, резин шинээр хийх.	Хос	2	
8	Сорох талын шиберийг салгаж засварлах, бүрэн нээгдэж хаагддаг болгох. Тосолгоо хийх .	ш	2	
9	Сорох, шахах талын хоолойд үзлэг хийж нимгэрсэн, хэв гажилт карма үүссэн хэсгийг солих.	М	4	
10	Компенсатор, рубашиг шинээр солих.	ш	10	
11	МВ-А,Б-н гадна дулаалга буулгаж дахин шинээр хийх	м ²	28	
12	Цахилгаан хөдөлгүүрийн суурь, лап үзлэг хийж засварлах солих	ком	2	
3.ПСУ А,Б				
1	Нүүрс тэжээгчийн хайрцаг их бие ,люк сэргээн засварлах шаардлагатайг шинээр хийж угсрах. Биетээс нь ажлын зураг гаргах	ком	2	
2	АБ талын шнекен голыг 100% солих.	Ком	4	
3	Урд хойд шнекний голны холхивч шинээр солих.	ш	8	
4	КЦ-750 редуктор задлах. Араанууд болон холхивчнуудад үзлэг хийх. Фромуляр хөтлөх. Сэргээн засварлах. Шаардлагатай холхивч болон арааг шинээр солих. Тосны алдагдал арилгах. Угсралтыг дараалалыг хийж нягтруулж хаах	ком	2	
5	Редуктор, цахилгаан хөдөлгүүрийн подрамд үзлэг хийж сэргээн засварлах.	ком	2	
6	Завсарын редукторууд шинээр солих.	Ком	2	Ц-500
7	Редукторын хагас муфьт, пальц, резин / 18х30х40 / шинээр солих.	Ком	2	
8	Завсарын редуктор, үндсэн редукторууд холбосон муфьт шинээр солих. Пальц, пальцны резин шиеэр солих. Ф400х200 балбак. Резин 68х38х88. Пальц-S46х180	хос	6	Резин 68х38х88-40ш Ф400х200 балбак-6хос Пальц-S46х180-40ш
9	Өнгө үзэмж сэргээж будах	М ²	20	
10	Хуучин шибернүүдэд үзлэг хийж муруйж тахийсан, элэгдсэн шиберүүдийг салгаж шинэ шибер хийж сольж тавих	ком	2	
11	Шнекний хутгануудыг механик аргийн тусламжтайгаар ваннаас салгах	ком	2	
12	Суурь болон подрамнуудад үзлэг хийж сэргээн засварлах	ком	2	
13	Хайрцагнуудын дээд , доод ёроолын нимгэрсэн цоорсон хэсгийг бүрэн хэмжээгээр солих . Рыбро, бэхэлгээнүүдийг шинээр хийж өгөх	тн	2,3	Лист10мм
14	Хайрцагны эргэн тойрны нягтруулгануудыг сэргээн засварлаж шаардлагатай хэсгийг хэсэгчилэн солих. Резин 8мм	ком	2	Резин 8мм-100кг

15	ПСУ-АБ-с тээрмийн орох хоолойруу нийлж буй хоолойн нимгэрсэн хэсгийг бүрэн хэмжээгээр солих. Ф1120 х 4 мм .	п/м	12	Ф1020
16	Түүхий нүүрсний бункер А,Б-д үзлэг хийж нимгэрсэн хэсгүүдэд оруулга хийж гагнах.	М ²	6	8мм лист
4.Сеператор А,Б				
1	Дотор, гадна конусыг бүрэн хэмжээгээр огтолж гаргах. Шинээр матаж, тааруулж гагнах. Шибөрүүдийг бүрэн задалж засварлах, чөлөөтэй хөдөлгөдөг болгох. Зам рычакнуудыг сэргээн засах. Булан тохойн нимгэрсэн цоорсон хэсгийг бүрэн сольж үүссэн кармануудыг арилгана. Дулаалга буулгах дахиж хийх.	Тн	7	Ф219х12мм
2	Тоосон системийн бүх клапанд үзлэгийг хийж цоорсон, нимгэрсэн хэсгийг бүрэн шинээр солих. Сеткануудыг шинэчилж хийх. Шпилка, болтуудыг сэргээн засварлах.	Клапан	32	
3	Тоосон системийн бүх мегалкануудад үзлэг хийж засварлах.	Ком	4	
4	Сеператорын буцах шугамд үзлэг хийж нимгэрсэн хэсгийг солих. 9.6-р тэмдэгтээс дээш.	п/м	24	Ф426х10мм
5	Сепратор АБ-с циклонлуу явсан ф1020-н шугам үзлэг хийж оруулга хийх солих.	п/м	24	
5. Циклон А,Б				
1	Конусны нимгэрсэн цоорсон хэсгийг бүрэн огтолж гаргах, шинээр матаж тааруулж гагнах. Булан тохойн нимгэрсэн цоорсон хэсгийг бүрэн солих. Шугамд карма үүссэн хэсгийг бүрэн засварлах. Дулаалга буулгах дахиж хийх.	Тн	3	
2	Циклоноос тоосны бункерт орох хэсгийн нимгэрсэн хэсгийг бүрэн хэмжээгээр солих. / 4-р конвер дээр /	тн	1	
3	Клапангуудад үзлэг хийж цоорсон нимгэрсэн хэсгийг бүрэн шинээр солих. Сеткануудыг шинээр хийх. Шпилка, болтнуудыг засварлах, солих, гүйцээж хийх.	Клапан	26	
4	Циклон "А.Б"-с корпусын тулгуур хэсгийн ханзархай элэгдэж эмтэрсэн хэсгийг солих	тн	0,5	
5	Тоосон системийн бүх мегалкануудад үзлэг хийж засварлах.	Ком	4	
6	Отсосын шугам бүрэн солих, шибөр сэргээн засварлах. Ф89х8мм	ком	2	Ф89х8мм-16м
6. Тоос тэжээгч №1-6				
1	Шибөрнүүдийг бүрэн задлаж цэвэрлэж сэргээн засварлах. Ветулька солих	ком	6	
2	Тоос тэжээгчийн редукторыг салгах. Шинээр редуктор сольж тавих . Редукторуудад ревиз хийх	ком	6	Редуктор-6ком
3	Сэнс, хувиарлах одон дугуйнууд, босоо гол, холхивчнуудад задаргаа хийж бүрэн засварлах. Шаардлагатай эд ангиудыг шинээр солих. Тохируулах үйлчилгээнүүдийг хийх.	Ком	6	

4	Муфът шинээр солих	хос	6	
5	Тоосны шугамны / ф426x10мм / нимгэрсэн цоорсон хэсгийг солих.	п/м	40	Ф426x10мм
6	Тоосны 12ш булангуудыг сольж элэгдэлээс хамгаалж хамгаалалт / плита / шинээр хийх. Үлдсэн 12ш булангын нимгэрсэн хэсэгт оруулга хийж солих	бул	24	
7	Фланцан холболтын нягтруулгыг засварлах.	Фланц	6	
7.ДС				
1	Холхивч сөхөх. Суулт, зай зазор шалгах, фромуляр хөтлөх. Шаардлагатай холхивчнуудыг солих. Холхивчны гол дээр суух хэсгийг шалгаж засварлах. Холхивчны үүр засварлах. Резинэн сальникуудыг бүрэн солих. Тос цацагч, саран крышик болон нягтруулганд үзлэг хийж засварлах, солих.Тосны шил задалж цэвэрлэх.	Ком	2	
2	Шибернүүд болон хоёр талын фланцыг эд ангийнх нь хамт задлаж, сугалах. Дотоод үзлэг хийж засварлах. Шаардлагатай холхивчуудыг солих. Бүрэн нээгдэж, хаагддаг болгох. Блансровка шалгах.	Ком	32	
3	Муфът шинээр солих.	Хос	1	
4	III, IV холхивч талын болон ажлын дугуйны улиткануудийн боолтыг салгаж өргөх механизмын тусламжтайгаар өргөж заагдсан талбайд хүргэх, дулаалгыг буулгах, дээд доод улитканы нимгэрсэн цоорсон хэсгийг огтолж салгах шинээр рам зангидан лист тавьж битүүлж гагнах, деффузерийн нимгэрсэн хэсгийг бүрэн хэмжээгээр солих. Штыр бэхэлгээнүүдийг хийх. Боолт гайкнуудыг сэргээх. Голны нягтруулга бүрэн шинээр солих	м ²	44	
5	III, IV холхивч талын хөргөлтийн усны винтель Ду20/16 солих. Шугамыг шинээр солих ф28*4мм. Земеевикүүдийг сугалж шинээр ороолгож буцааж хийх. Боолт гайкнууд болон жийрэгнүүдийг солих. Хөргөлтийн усны бронк шинээр хийх, Хөргөлтийн усны буцах шугам хэсэгчилэн солих Ф-60x4мм 10 п/м	ш	2	
6	Голны цохио шалгах. Ажлын дугуйн блансровка хийх.	ком	1	
7	Муфътны хамгаалалт салгах. Буцааж угсрах.	Ш	1	
8	Муфътны пальц шинээр сольж угсрах	ш	12	
9	Хоёр талын карманы люк шинээр хийж солих	ш	2	
10	Ажлын дугуйн корпусны дээд, доод баруун, зүүн хананы нимгэрсэн, цоорсон хэсгийг шинээр солих. Ажлын дугуйн хөмсөг, хүрээг засварлаж, хэсэгчилэн солих. Дулаалга буулгах дахиж хийх.	М ²	36	
11	Цахилгаан хөдөлгүүрийн подрам шинээр хийж суурилуулах. Доод талын подрамд	ком	1	

	үзлэг хийж шаардлагатай бол шинээр подрам хийж бетон цутгах.			
7.ДВ-А,Б				
1	Роторын дээд таг болон дроцов крышик сөхөж холхивчнуудад үзлэг хийх, зай зазор шалгах фромуляр хөтлөх, Холхивчнуудыг шинээр солих. Крышикнүүдийн хуучин жийрэгнүүдийг хусаж цэвэрлэх шинээр тааруулах. Резинэн сальник солих.	Ком	2	
2	Ажлын хүрээнд үзлэг хийж засварлах. Блансровка шалгах.	Ком	2	
3	Муфтны хамгаалалт салгах, буцааж угсрах.	Ш	2	
4	Муфьт, пальц солих	ш	20	
5	Голны цохио шалгах. Зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн бол шинээр зоруулж солих.	ком	2	
6	Тосны түвшиний шил задлах, цэвэрлэх, засварлах,	ш	2	
7	Замнууд, роликнууд, тяга, чөмөгнүүд, шибернүүдэд засвар оруулах. Шаардлагатай эд ангиудыг шинээр солих.	ком	2	
8	Шахах талын компенсатор шинээр солих	ком	2	
9	ДВ ^{аб} –н ремонтин засварын шиберт үзлэг засвар хийх.	ком	2	
10	ДВ ^{аб} –н 3,4-р холхивчийн корпусд үзлэг хийж засварлах, шаардлагатай бол шинээр солих	ком	2	
11	Цахилгаан хөдөлгүүрийн суурь, лап үзлэг хийж засварлах солих	ком	2	
8.Шнек ванн А,Б				
1	Шнекний редукторыг салгах үзлэг хийж шаардлагатай эд ангийг солих засварлах.	Ком	2	
2	Шнекний кардан гол салгах. Буцааж шинээр угсрах	ком	2	
3	Шнек ванныг салгах, чирэгч механизмын тусламжтайгаар заагдсан талбайд хүргэх. Засварлах. Нимгэрч цоорсон хэсгийг солих. Хүзүүнүүдийн ёроолын хэсгийг бүрэн солих. Буцааж засварын угсралтын технологийн дагуу угсарч бэхлэх.	тн	2	
4	Шнекийн редукторуудад задаргаа хийж засварлах. Холхивчинд үзлэг хийх, зай зазор шалгах, Холхивч солих. Суурь засварлах.	Ком	2	
5	Шнек ванны хутга шинээр хийж угсрах. Дээд доод текстолитэн холхивчийг гуулин втулкаар солих. Холхивчнуудын үүрнүүдийг шалгах элэгдсэн хэсгийг шинээр солих буюу засварлах. Дээд, доод хагас гол болон сальникан шахуурга, сальник шинээр солих.	Ком	2	Лист б10мм-18м2 Труба ф219*12мм-8,5м Труба ф273*16мм-0,5м Гуулин гулдмай ф220-0,26 тн
6	Шнек банны люк шнээр хийж угсрах	ш	2	
7	Шнек ванны хүйтэн бронкны хормой бүрэн хэмжээгээр солих.	Тн	0,6	
8	Шнек ванны баруун, зүүн бункерийн дотор гадна үзлэгийг хийж доод, дээд толгойн хэсгийг солих. /18м ² /	Тн	2.6	

	Рыбронуудыг шинээр хийж. Суурь бэхэлгээнүүдийг солих засварлах. Суултыг тэгшлэж засварлах. Өрлөгийн суурь шинээр хийх. Суурь рамнуудыг шинэчлэх.			
--	--	--	--	--

Их засварын ажилд хэрэглэгдэх материалын жагсаалт

д/д	Материалын тип,марк	Нэгж	Тоо	Тайлбар
1	Шанааны хуяг	ком	2 /120ш/	
2	Па хоолойны хуяг	ш	48	
3	Редуктор Ц-500 завсар	ком	1	
4	Цаф, шпилка	ком	4	
5	Гуулин гулдмай Ф-220 L-900мм	кг	260	
6	Азбестан кардон б-8мм	м ²	218	
7	Лист-30 мм	м ²	8	
8	Лист-20 мм	м ²	3	
9	Лист-16 мм	м ²	9	
10	Лист-10 мм	м ²	116	
11	Лист-8 мм	м ²	76	
12	Лист-5 мм	м ²	6	
13	Лист-4 мм	м ²	47	
14	Лист-3 мм	м ²	19	
15	Лист-2 мм	м ²	20	
16	Оценковний лист-0,8 мм	м ²	20	
17	Труба Ф-426x10 мм	п/м	64	
18	Труба Ф-1020x10 мм	п/м	12	
19	Труба Ф-273*10 мм	п/м	20	
20	Труба Ф-219*12мм	п/м	32	
21	Труба Ф-219*10 мм	п/м	8,5	
22	Труба Ф-89*8 мм	п/м	16	
23	Труба Ф-133*16мм / ПСУ гол /	п/м	24	
24	Труба Ф-28*4 мм	п/м	10	
25	Нерж труба Ф14*4мм	п/м	12	
26	Нерж труба Ф12*3мм	п/м	12	
27	Швеллер-300 мм	м	10	
28	Швеллер-200 мм	м	62	
29	Швеллер-250 мм	м	48	
30	Швеллер-160 мм	м	30	
31	Круг Ф-300 мм	кг	260	
32	Круг Ф-250 мм	тн	1,2	
33	Круг Ф-100 мм	кг	559	
34	Круг Ф-80 мм	кг	300	
35	Круг Ф-55 мм	кг	65	
36	Круг Ф-50 мм	кг	65	
37	Круг Ф-46 мм	кг	90	
38	Круг Ф-25 мм	кг	40	
39	Ф-20 мм арматур	кг	1200	
40	Ф-14 мм арматур	кг	1600	
41	S-55 мм	мм	4000	
42	S-46 мм	мм	8000	
43	S-24 мм	мм	1500	
44	Балбак Ф-400 мм L-200 мм	хос	6	
45	Балбак Ф-180 мм L-220 мм	хос	4	
46	Балбак Ф-500 мм L-300 мм	хос	6	
47	Балбак Ф-600 мм L-400 мм	хос	1	

48	Холхивч 3634	Ш	4	
49	Холхивч 7538	Ш	2	
50	Холхивч 2007144	Ш	2	
51	Холхивч 22228К	КОМ	8	
52	Холхивч 22222К	КОМ	4	
53	Холхивч 20310	Ш	12	
54	Холхивч 3636	Ш	2	
55	Холхивч 2226	Ш	2	
56	Холхивч 22230	Ш	2	
57	Холхивч 7230	Ш	1	
58	Холхивч 3530	Ш	1	
59	Холхивч 46230	Ш	2	
60	Холхивч 3610	Ш	1	
61	Холхивч 310	Ш	1	
62	Холхивч 208	Ш	16	
63	Холхивч 206	Ш	16	
64	Шнур азбест ф-12	КГ	40	
65	Техникийн эсгий	КГ	100	
66	М-500 бетон зуурмаг	М ³	24	
67	Пальцны резин 68x38x88	Ш	40	
68	Пальцны резин 78x45x22	Ш	208	
69	Пальцны резин 25x14x35	Ш	12	
70	Техникийн резин Ф-5 мм	КГ	4	
71	Кабельниц Ф-10мм	Ш	5	
72	Бабит-83	КГ	240	
73	Хар тугалга	КГ	5	
74	Давсны хүчил	Л	2	
75	Цинк	КГ	0,02	
76	Цайр	КГ	4	
77	Спирт	Л	4	
78	Шингэн шил	КГ	14	
79	М-12 боолт	Ш	48	
80	Плитаны цавуу	КГ	220	
81	Элэгдэлд тэсвэртэй плита.50x100мм	Ш	3000	
82	Электрод төрөл бүрийн	КГ	140	
83	Резинэн сальник Ф-500*30 мм	Ш	12	
84	Резинэн сальник Ф-200*235*16	Ш	4	
85	Резинэн сальник Ф-200*230*15 мм	Ш	2	
86	Резинэн сальник Ф-170*200*15 мм	Ш	1	
87	Резинэн сальник Ф-160*180*15 мм	Ш	4	
88	Резинэн сальник Ф-150*180*15 мм	Ш	2	
89	Резинэн сальник Ф-130*150*40 мм	КОМ	8	
90	Резинэн сальник Ф-125*150*12 мм	Ш	8	
91	Резинэн сальник Ф-120*150*15 мм	Ш	2	
92	Резинэн сальник Ф-50*70*10 мм	Ш	12	
93	Паронит 3мм	КГ	60	
94	Төрөл бүрийн будаг /Төмрийн/	КГ	200	
95	Будаг шингэлэгч	Л	40	
96	Өнхрүүш	Ш	15	
97	Багс	Ш	15	
98	Винтель Ду25/16	Ш	2	
99	ДС карманы люк, шнекийн люк Ф-500мм	Ш	4	
100	Зөөлөн холбоос /пальц/ S-55мм	Ш	144	
101	Зөөлөн холбоос /пальц/ S-46мм L-180	Ш	40	
102	Резин б-8мм	КГ	80	
103	Текстолит Ф-220 L-900мм б=40мм	КГ	50	
104	Литол 24	КГ	40	

105	И-50 шингэн тос	кг	1000	
106	ТАП	кг	40	
107	Төрөл бүрийн болт, гайк	кг	200	
108	Кардон гол /камаз/	ком	2	
109	Болт м-20 L-80	ш	480	
110	Азбест ткань 10мм	м	100	
111	Лист б-20мм	м ²	6	
112	Хөтлөгч араа / ташуу шүдтэй /	ш	1	
113	Ган бөмбөлөг	тн	70	
114	Хөтлөгч араа ташуу шүдтэй, голны хамт	ком	2	ШБМ10 ^{аб}
115	Титэм араа ташуу шүдтэй	ком	1	
116	Хөтлөгч арааны картер	ком	1	
117	ДВ-н холхивчны корпус / картер /	ком	1	
118	ДВтосны түвшний гуурсан шил	м	0,5	
119	Цахилгаан хөдөлгүүр 7,5Квт	ш	3	Пыль питатель

ЖИЧ: Үндсэн хэсэг болон эргэх механизмийн ажлын даалгаварт тавигдсан жагсаалт нь зайлшгүй нийлүүлэгдэх сэлбэг материал бөгөөд бусад материал / тос тосолгооны материал, арчих материал, электрод, пропан, кислород, аргон гагнуурын материалууд, паронит, сальник, техникийн резин, таслах, өнгөлөх материалууд, хөргөлт, дренаж, агаар гаргагч, сосудын трубанууд, плита, цавуу, муфьтны бэлдэцүүд, текстолитон холхивч, хавтгай асбест, штыр бэхэлгээний материалууд болон бусад шаардлагатай материал/-ыг ажлын эзэлхүүнээс тооцон хүрэлцэхүйц хэмжээгээр төсөвлөн, үнэлж ирүүлнэ. Мөн засварын ажлын үед шаардагдах жижиг хийцүүд / болт, гайк, шайба, түгжээ, татуурга, тэвх, бэхэлгээ, шаантаг болон бусад /-ийг гүйцэтгэгч бүрэн хариуцахаар төсөвт тусгаж ирүүлэх ба засварын ажлын үед бүрэн хариуцана.

IV БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ХАРГАЛЗАХ НЭМЭЛТ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

Өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ 32.1-д үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт ашиглахаар заасан бол захиалагч тендерийн үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг үлдээж бусад шалгуур үзүүлэлтийг хасна.

Энэ бүлэг нь ТШЗ-ны зүйл бөгөөд захиалагч Өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрсөн бол тендерийн үнэлгээ хийхэд тендерийн маягтад тусгасан үнийн саналаас гадна энэ хэсэгт заасан нэг буюу хэд хэдэн шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлэн, тендерийн үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлэх замаар тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлон үнэлгээ хийх зорилгоор ашиглана.

Захиалагч энэ хэсэгт зааснаас өөр шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзахгүй.

1. Ажил дуусгах хугацаа: **[“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих]**

Хэрэв “ашиглах” бол: Тухайн тендер шалгаруулалтад холбогдох гэрээний дагуу гүйцэтгэх хуваарьт заасан зөвшөөрөгдөх хугацааны хооронд (гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг эхлэх эхний өдрөөс хойш үүрэг гүйцэтгэвэл зохих сүүлчийн өдрийг оролцуулан) гэрээний үүргийг хэрэгжүүлсэн байх шаардлагатай. Захиалагчийн заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх хугацаанаас өмнө гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерт урамшуулал, эсхүл үнэлгээнд бусад тендерээс давуу нөхцөл олгохгүй.

*Захиалагч уг шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд ашиглахаар тусгайлан зөвшөөрсөн тохиолдолд захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас хоцорч гүйцэтгэхээр санал болгосон тендерээс татгалзахгүй ба үнэлгээнд харгалзах зорилгоор хоцорсон хоног тутамд **[хувь бичих]**–аар тооцож тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмнэ.*

*Захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас **[тоо бичих]**–аас илүү **[“сар”, “өдөр” гэдэг үгнээс сонгож бичих]** хоцроож гүйцэтгэх санал болгосон тендерээс татгалзана. Харин Өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд захиалагчийн тогтоосон гүйцэтгэлийн хуваариас хойш гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерийг шаардлагад нийцээгүй гэж үзнэ.*

1. Бараа, ажил, үйлчилгээний гэрээний гүйцэтгэлийн дараах үйлчилгээг захиалагчийн заасан газар үзүүлэх боломж: **[“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]**

Хэрэв “ашиглах” бол урсгал засвар үйлчилгээний цэг бий болгох болон үндсэн/шаардлагатай сэлбэг хэрэгслээр хангахын тулд захиалагчид шаардагдах зардлыг тусад нь үнэлж ирүүлсэн бол түүнийг үнэлгээний зорилгоор тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмж үнэлнэ.

2. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдал: **[“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]**

*Гэрээний гүйцэтгэлийн явцад байгаль орчинд нөлөөлөх байдалтай холбоотой дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. **[Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]***

3. Хуульд нийцсэн бусад шалгуур үзүүлэлт: **[“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]**

*Гэрээний гүйцэтгэлд хамаарах хуульд нийцсэн дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. **[Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]***

4. Тухайлбал хуулийн 12.3-т заасныг үндэслэн тендерийн үнэлгээнд эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн бараа нийлүүлэх тендерийн харьцуулах үнийг дараах байдлаар тодорхойлж болно.

V БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ МАЯГТ

Маягт 1. Тендер илгээх

Маягт 2. Хүний нөөцийн мэдээлэл

Маягт 3. Үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн мэдээлэл

Маягт 4. Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн гэрээний мэдээлэл

Маягт 5. Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Маягт 6. Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Маягт 7. Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

[Захиалагч байгууллагын нэр]-д

Манай **[оролцогчийн нэр]** нь танай байгууллагаас зарласан **[тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар]** тендер шалгаруулалтад **[үнийн хөнгөлөлт тооцоогүй тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр]** төгрөгөөр тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан хуваарийн дагуу ажил гүйцэтгэхээр, дор дурдсан нөхцөлийг баталж энэхүү тендер (цаашид “**тендер**” гэх)-ийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, түүнд заасан гэрээний нөхцөл (гэрээний ерөнхий нөхцөл, тусгай нөхцөл, гэрээ баталгаажуулах маягт)-тэй танилцаж, бүрэн хүлээн зөвшөөрч тендер шалгаруулалтад оролцсон.
2. Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүн худалдан авах ажиллагаанд оролцох холбоотой хуулиар хориглосон нөхцөлд хамаарахгүй бөгөөд үүний дотор дараах нөхцөлийг гэрчилж байна:
 - 2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй;
 - 2.2. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, түүний эцсийн өмчлөгч, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч, эсхүл эдгээрийг гүйцэтгэж байгаа хувиараа аж ахуй эрхлэгч нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь хэсэгт заасан албан тушаал эрхэлж байсан болон эрхэлж байгаа хүн, эсхүл түүнтэй хамаарал бүхий этгээд биш;
 - 2.3. Захиалагчийн удирдлага, хяналт, захиргаанд ажилладаг албан тушаалтанд ашиг олгодоггүй.
 - 2.4. Оролцогчийг төлөөлж буй этгээд нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1.3 дахь заалтад заасан хязгаарлалтад хамаарахгүй.
3. Тендертэй холбоотой нотлох баримт, мэдээллийг холбогдох этгээдээс гаргуулах эрхийг захиалагчид үүгээр олгож байна.
4. Тендерт үнийн хөнгөлөлт **[“санал болгоно” эсхүл “санал болгохгүй” гэж бичих]. [Хэрэв үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол түүнийг хэрхэн хэрэглэх нөхцөл, аргачлалыг бичих].**
5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс хойш **[ажлын 30 ба түүнээс дээш өдрийн тоо]** өдрийн хугацаанд хүчинтэй байна.¹
6. Хуулийн 7.1, 22.2, 56.5-д заасныг зөрчсөн болон тендер шалгаруулалтад үнэн зөв, зөрүүгүй орчуулга ирүүлэх үүргээ зөрчсөн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэх үндэслэл болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.
7. Тендерт санал болгосон ажил болон тухайн ажлыг гүйцэтгэхтэй холбоотой бараа, үйлчилгээ нь оюуны өмчийн зөрчилгүй, эрхийн болон биет байдлын доголдолгүй болохыг баталж байна.
8. Тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч, тендерийг нууцлах аливаа үүргээс захиалагчийг бүрэн чөлөөлж байна.

¹ Хэрэв тендер шалгаруулалт нь урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулагдах бол “5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар хугацаагүй хүчинтэй байна.” гэж сольж бичнэ үү.

***[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,
эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,
албан тушаал, гарын үсэг,
байгууллагын тамга, тэмдэг]:***

Хаяг:

Маягт 2. Хүний нөөцийн мэдээлэл

Албан тушаал	Ажилтны нэр	Боловсрол, мэргэжлийн ур чадвар	Нийт ажлын туршлага, жилээр	Тухайн албан тушаалд ажилласан туршлага, жилээр

Маягт 3. Үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн мэдээлэл

Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалт	Хүчин чадал	Тоо ширхэг	<i>["Өөрийн эзэмшил" эсхүл "түрээс" аль нэгийг бичих]</i>

Маягт 4. Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/

Маягт 5. Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Гэрээ эхэлсэн хугацаа	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн хувь, мөнгөн дүнгээр	Дуусах хугацаа

Маягт 6. Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Тендерт оролцогчийн нэр: *[түншлэлийн гишүүн тус бүр бүрэн дуусгавар болсон гэрээ тус бүрээр бөглөнө].*

1.	Захиалагчийн нэр
2.	Гэрээний нэр
3.	Гэрээний дугаар
4.	Гэрээ байгуулсан огноо
5.	Гэрээ дуусгавар болсон огноо
6.	Гэрээний дүн
7.	Гэрээ гүйцэтгэсэн хаяг, байршил
	Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох) <input type="checkbox"/> Үндсэн нийлүүлэгч <input type="checkbox"/> Түншлэлийн гишүүн <input type="checkbox"/> Туслан гүйцэтгэгч

Маягт 7. Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

	Нууцалсан баримт бичиг, мэдээлэл	Нууцалсан хууль зүйн үндэслэл
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

VI БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Захиалагч, түүнээс томилсон үнэлгээний хороо нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “хууль” гэх)-ийн дагуу тендер шалгаруулалт зохион байгуулж ажил гүйцэтгүүлэхэд энэхүү гэрээний загварыг боловсруулж ашиглана.

Гэрээний ерөнхий нөхцөл (цаашид “ГЕН” гэх) болон гэрээний тусгай нөхцөл (цаашид “ГТН” гэх), гэрээ баталгаажуулах маягт, түүнд заасан бусад баримт бичиг нь хоёр талын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох баримт бичиг болно. Энэ гэрээ нь захиалагчаас ажил, түүнтэй холбогдох бараа нийлүүлэх, үйлчилгээг үзүүлэх харилцааг зохицуулсан жишиг заалтуудыг агуулна. Гэрээний нөхцөлийг боловсруулахад ГЕН-д өөрчлөлт оруулахгүй.

ГТН-ийг тухайн ажлыг гүйцэтгүүлэх нөхцөлд тохируулан ГЕН-ийн холбогдох зүйл, заалтыг тодруулах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зорилгоор ашиглана. Гэрээний нөхцөлийг бэлтгэхэд дараахыг анхаарна:

1. ГЕН-ийн аль нэг зүйлд тодорхой мэдээллийг ГТН-д тусгахаар заасан бол холбогдох мэдээллийг ГТН-д заавал оруулна. ГЕН-ийн аль нэг зүйл, заалтыг тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд хэрэглэхгүй бол энэ тухай ГТН-д тусгах;
2. Гэрээ баталгаажуулах маягтад шалгарсан тендерт оролцогчийн мэдээлэл болон “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийн мэдээллийг тусгах;
3. Гэрээний үнийг тендерийн үнэд залруулга болон хөнгөлөлтийг тооцох бол түүнийг тооцож, нэг валютад хөрвүүлсний дараах үнээр тогтоох;
4. Гүйцэтгэх ажил, дагалдах бараа, үйлчилгээний дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, зураг зэргийг гэрээнд хавсаргах;
5. ГЕН, ГТН болон холбогдох хавсралтууд нь өөр хоорондоо зөрчилдөөнгүй байх;
6. Гэрээ баталгаажуулах маягтын хаалтан дотор бичсэн жишээ, зааврыг тендер шалгаруулалтын үр дүнд шалгарсан тендерийн нөхцөлд тохирох үг, өгүүлбэр, тоо хэмжээ зэргээр тусгана. Зарим жишээ нөхцөлийг зөвхөн санаа өгөх зорилгоор оруулсан ба тухайн гэрээний онцлогийг харгалзан захиалагч эцэслэнэ.
7. Гэрээний зүйл болон бусад хэсгийн гарчиг нь гэрээний нөхцөлийн утга агуулгыг тайлбарлах үндэслэл болохгүй.

ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

НЭГ. ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТАЙЛБАР

Тодорхойлолт

- 1.1. Энэхүү гэрээнд хэрэглэсэн үг, хэллэг, илэрхийлэл дор дурдсан утгыг агуулна:
 - 1.1.1. “Захиалагч” гэж Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.2. “Захиалагчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлахаас бусад Гэрээтэй холбоотой бүх асуудлаар Гүйцэтгэгчтэй харилцах, хяналтыг хэрэгжүүлэх эрхтэй Захиалагчаас томилогдсон этгээдийг;
 - 1.1.3. “Гүйцэтгэгч” гэж гэрээ байгуулах эрх авсан бөгөөд Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.4. “Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлахаас бусад Гэрээтэй холбоотой бүх асуудлаар Захиалагчтай харилцах эрхтэй Гүйцэтгэгчээс томилогдсон этгээдийг;
 - 1.1.5. “Талууд” гэж Захиалагч болон Гүйцэтгэгчийг хамтад нь нэрлэснийг;
 - 1.1.6. “Хууль” гэж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг;
 - 1.1.7. “Ажил” гэж ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолтод заасан ажлыг;
 - 1.1.8. “Ажлын талбай” гэж ажил гүйцэтгэж байгаа газрыг;
 - 1.1.9. “Баталгаат хугацаа” гэж гүйцэтгэсэн ажлыг ашиглах явцад ажилд илэрсэн доголдлыг Гүйцэтгэгч хариуцах хугацааг;
 - 1.1.10. “Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа” гэж Захиалагчаас баталгаат хугацаанд илрүүлсэн доголдолтой холбогдуулж Гүйцэтгэгчид шаардлага гаргах хугацааг;
 - 1.1.11. “Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал” гэж талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, гэрээний үүргийг гүйцэтгэх боломжгүй болгох байгалийн гамшиг, Төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл /эс үйлдэхүй/, гоц халдварт, олон улсын хөл хориот өвчин, цар тахлын улмаас бүх нийтийн хорио цээр тогтоосон нөхцөл байдал бий болохыг ойлгоно.

- | | |
|---------|---|
| Тайлбар | <p>1.2. Гэрээг тайлбарлах, хэрэглэхэд дараах журмыг баримтална:</p> <p>1.2.1. Ганц тоогоор илэрхийлсэн үг нь олон тоон утгыг, олон тоогоор илэрхийлсэн үг нь ганц тоон утгыг илэрхийлж болно.</p> <p>1.2.2. Бүлэг болон зүйлийн гарчиг нь гэрээг системчлэх зорилготой бөгөөд гэрээг тайлбарлахад ашиглахгүй.</p> <p>1.2.3. Зүйл, заалт, үг өгүүлбэрийг энэ гэрээнд заасан нэр томъёог үндэслэн тайлбарлах бөгөөд гэрээнд тайлбарлаагүй тохиолдолд гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлана. Хэрэв гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлах боломжгүй тохиолдолд Иргэний хуульд заасан журмыг баримтлан тайлбарлана.</p> <p>1.2.4. Ерөнхий нөхцөл болон тусгай нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд тусгай нөхцөлийг баримтална.</p> <p>1.2.5. Гэрээний хэрэгжилтийн явцад харилцах хэл нь Монгол хэл байх бөгөөд гэрээг өөр хэл дээр байгуулснаас хувиуд нь хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд Монгол хэл дээрх хувийг баримтална.</p> |
|---------|---|

ХОЁР. ЗАХИАЛАГЧ

- | | | |
|------------------------|---------|---|
| Захиалагчийн үүрэг | нийтлэг | <p>2.1. Захиалагч нь ажлын үр дүнг хүлээн авч, гэрээнд заасан хугацаанд үнийг төлнө.</p> <p>2.2. Захиалагч хууль тогтоомж болон гэрээнд заасан баримт бичиг, зөвшөөрлийг Гүйцэтгэгчид зохих ёсоор гаргаж өгнө.</p> <p>2.3. Захиалагч нь ажил гүйцэтгүүлэхтэй холбоотой гаргаж өгсөн ажлын даалгавар, техникийн нөхцөл зэрэг баримт бичгийн алдаатай холбоотой үр дагаврыг хариуцна.</p> |
| Захиалагчийн төлөөлөгч | | <p>2.4. Захиалагчийг төлөөлөн гүйцэтгэгчтэй харилцах, хяналт тавих төлөөлөгчийг Захиалагч томилно.</p> <p>2.5. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээллийг Гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.</p> <p>2.6. Захиалагчийн төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.</p> |
| Талбайд зөвшөөрөл | нэвтрэх | <p>2.7. Захиалагч нь ажил эхлэхээс дуусах хүртэлх хугацаанд ажлын талбайд нэвтрэх, үйл ажиллагаа явуулах эрхийг Гүйцэтгэгчид бичгээр олгоно.</p> <p>2.8. Ажлын талбайд нэвтрэх эрх олгоогүйгээс ажил гүйцэтгэх хугацаа хэтрэх болон түүнтэй холбоотой үүссэн аливаа үр дагаврыг Захиалагч хариуцна.</p> |

ГУРАВ. ГҮЙЦЭТГЭГЧ

- | | | |
|---------------------------------------|---------|---|
| Гүйцэтгэгчийн үүрэг | нийтлэг | <p>3.1. Гүйцэтгэгч нь ажлыг техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагад нийцүүлэн гэрээнд заасан хугацаанд гүйцэтгэж, Захиалагчид хүлээлгэн өгнө.</p> <p>3.2. Гүйцэтгэгч нь ажлын талбайд ажиллах хүч (удирдах ажилтан, инженер, техникийн ажилтан гэх мэт) болон ашиглаж буй тоног төхөөрөмж, машин механизмын дэлгэрэнгүй жагсаалт, мэдээллийг Захиалагчид өгнө.</p> <p>3.3. Ажил гүйцэтгэхэд шаардагдах материал, техник, тоног төхөөрөмж, машин механизм, сэлбэг хэрэгсэл, баримт бичгүүд, Гүйцэтгэгчийн түр ба байнгын ажлын байранд ажиллах ажилтан болон үйлчилгээг гүйцэтгэгч хариуцна.</p> <p>3.4. Ажлын явцад шаардлагатай ус, хий, цахилгаан холбооны болон бусад хангамжийг Гүйцэтгэгч хариуцна.</p> <p>3.5. Гүйцэтгэгч нь нийт ажлын 20 (хорь) хувиас дээш ажлыг Туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэхгүй байх үүрэгтэй.</p> <p>3.6. Гүйцэтгэгч нь гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүргийг бусдад шилжүүлэхгүй байх үүрэгтэй.</p> <p>3.7. Гүйцэтгэгч нь захиалагч, түүний эрх олгосон этгээдийг ажлын талбайд чөлөөтэй нэвтрүүлэх үүрэгтэй.</p> |
| Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч | | <p>3.8. Гүйцэтгэгч нь Захиалагчтай харилцах эрх бүхий этгээдийг томилж, гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.</p> <p>3.9. Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч нь гэрээнд заасан ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай тухайн салбараар мэргэшсэн, дадлага туршлага бүхий хүн байна.</p> <p>3.10. Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.</p> |
| Техникийн болон ажлын талбайн өгөгдөл | | <p>3.11. Захиалагч нь ажлын талбайн байр зүйн, геологийн, гидрогеологийн, цаг уурын болон байгаль орчны нөхцөлийн талаарх, өөртөө байгаа бүх өгөгдөл мэдээллийг Гүйцэтгэгчид мэдээллийн журмаар ажил эхлэхээс өмнө өгнө.</p> |
| Ажлын талбайн харуул хамгаалалт | | <p>3.12. Гүйцэтгэгч нь зөвшөөрөлгүй этгээдийг ажлын талбайд оруулахгүй байхаар зохион байгуулна.</p> <p>3.13. Гүйцэтгэгч нь ажлын талбайг хамгаалах, талбайд ажиллагсад болон зорчигчийн аюулгүй байдал, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалах зорилгоор шаардлагатай газруудад гэрэлтүүлэг тавих, хашаа барих, харуул хамгаалалттай холбогдон гарах зардлыг хариуцна.</p> |

- | | |
|--------------------------------|---|
| Хог, хаягдал ба нөхөн сэргээлт | <p>3.14. Гүйцэтгэгч нь ажлыг гүйцэтгэх явцад ажлын талбайд саад болох хог хаягдал болон цаашид ашиглагдахгүй болсон бараа материал, эд зүйл, тоног төхөөрөмж, машин механизмыг өөр газарт шилжүүлэх зэрэг арга хэмжээ авч ажлын талбайг цэвэр байлгана.</p> <p>3.15. Гүйцэтгэгч нь ажлын талбайд авчирсан аюултай материалуудыг зохих ёсоор хадгалж, устгана.</p> <p>3.16. ГЕН-ийн 3.14-3.15-д заасан үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд түүнтэй холбоотой аливаа үр дагаврыг гүйцэтгэгч хариуцна.</p> |
| Археологийн болон бусад олдвор | <p>3.17. Ажлын талбай дээрээс олдсон археологийн болон бусад олдвор (бүх чулуужсан амьтан, ургамлын үлдэгдэл, зоос, үнэт зүйлс, бусад эртний олдвор, геологийн болон археологийн ач холбогдол бүхий зүйлс гэх мэт бусад) олдсон тохиолдолд захиалагчид мэдэгдэн, зохих журмын дагуу эрх бүхий байгууллагад хүлээлгэн өгнө.</p> <p>3.18. Гүйцэтгэгч олдворыг гэмтэхээс сэргийлж зохих арга хэмжээ авна.</p> |
| Аюулгүй байдал | <p>3.19. Гүйцэтгэгч ажлын талбайд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын хууль зэрэг хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд холбогдох бусад хууль тогтоомж, техникийн зохицуулалт, стандарт, норм ба дүрмийг дагаж мөрдүүлнэ.</p> <p>3.20. Гүйцэтгэгч нь ажлын талбай дээрх бүх үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг хангана.</p> <p>3.21. Ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсгийг байгалийн болон бусад хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамгаална.</p> <p>3.22. Ажилчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана.</p> <p>3.23. Гүйцэтгэгч нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой үүссэн аливаа хариуцлагыг бүрэн хариуцна.</p> <p>3.24. Гүйцэтгэгч нь ГЕН-ийн 3.19-3.22-т заасан үүргээ биелүүлээгүй, зохих ёсоор биелүүлээгүйгээс үүсэх аливаа үр дагаврыг бүрэн хариуцна.</p> <p>3.25. Ажилд ашигласан эсхүл бий болгосон аюултай, хортой, бохирдсон материал, бодисыг холбогдох хууль тогтоомж, Захиалагчийн шаардлагын дагуу хадгалж, устгана.</p> |

ДӨРӨВ. АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ХУГАЦАА, ЯВЦЫН ТАЙЛАН

- | | |
|------------|---|
| Ажил эхлэх | <p>4.1. Гүйцэтгэгч нь ГТН-д заасан хугацаанд ажлыг эхлүүлж, ажлын хуваарийн дагуу гүйцэтгэнэ.</p> <p>4.2. Гүйцэтгэгч нь ажил гүйцэтгэх дэлгэрэнгүй хөтөлбөр (төлөвлөгөө)-ийг ГТН-д заасан хугацаанд захиалагчийн төлөөлөгчид хүргүүлнэ.</p> <p>4.3. Хөтөлбөрт ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай бүх үйл ажиллагааны ерөнхий аргачлал, зохион байгуулалт, дэс дараалал, ажлыг эхлэхээс дуусах хүртэл ажлын</p> |
|------------|---|

- үе шатны хугацааг болон бусад шаардлагатай мэдээллийг тусгасан байна.
- 4.4. Хөтөлбөр (төлөвлөгөө)-т өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд Захиалагчийн төлөөлөгчид мэдэгдэнэ.
- Хугацаа сунгах 4.5. Гүйцэтгэгч дараах тохиолдолд ажил гүйцэтгэх хугацааг сунгах тухай хүсэлт гаргаж болно:
- 4.5.1. ажлыг гэрээнд заасан хугацаанд гүйцэтгэх боломжгүйд хүргэсэн гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон;
- 4.5.2. холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандарт шинээр батлагдсан, өөрчлөгдсөн нь ажлын гүйцэтгэлд нөлөөлөхөөр байвал;
- 4.5.3. Захиалагч хугацаандаа төлбөр төлөх үүргээ биелүүлээгүй;
- 4.5.4. Захиалагч зөвшөөрөл, баримт бичиг гаргуулах хүргүүлэх үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй нь ажлын хугацаанд нөлөөлсөн.
- 4.6. Гүйцэтгэгч хугацаа сунгах хүсэлтийг холбогдох нотлох баримтын хамт Захиалагчид ирүүлнэ.
- 4.7. ГЕН-ийн 4.5.1-т заасан нөхцөл байдал үүссэн болохыг Гүйцэтгэгч нотлох үүрэгтэй.
- 4.8. Захиалагч ГЕН-ийн 4.5-д заасан үндэслэлийн аль нэг нь бүрдсэн тохиолдолд Гүйцэтгэгчийн хүсэлтийг үндэслэн хугацааг сунгаж болно.
- Ажлын явцын тайлан 4.9. Гүйцэтгэгч ажлын явцын тайланг ГТН-д заасан хуваарийн дагуу гаргаж Захиалагчийн төлөөлөгчид хүргүүлнэ.
- 4.10. Явцын тайланд үйл ажиллагаа бүрийн бодит гүйцэтгэлийн хувийг гаргаж, түүнийг төлөвлөсөн хувьтай харьцуулсан харьцуулалт, хийгдээгүй ажил байвал тухайн ажлын талаарх мэдээлэл, хэзээ хийх санал, Захиалагчийн төлөөлөгчийн шаардсан бусад мэдээллийг тусгана.
- 4.11. Гүйцэтгэгч нь ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсгийг ажиллуулж, техник үйлчилгээ хийх, задлах, буцаан угсрах, тохиргоо хийх болон засварлах талаар ашиглалт үйлчилгээний зааварчилгааг Захиалагчид гаргаж өгнө.

ТАВ. ГЭРЭЭНИЙ ҮНЭ БА ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛ

- Гэрээний үнэ 5.1. Гэрээний үнийг гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.
- 5.2. Гэрээний үнэд хуулийн 11.11-д заасан үндэслэлээр тохируулга хийх эсэх, тохируулга хийх бол аргачлалыг ГТН-д тусгана.
- 5.3. ГЕН-ийн 5.2-т заасны дагуу үнэ тохируулж, гэрээний үнэ өөрчлөгдсөн тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт орсноос хойш өөрчлөгдсөн үнийг баримтална.

- | | | |
|-------------------|-------|---|
| Урьдчилгаа төлбөр | 5.4. | Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт урьдчилгаа төлбөр олгохоор заасан бөгөөд Гүйцэтгэгч урьдчилгаа төлбөрийн хүсэлт гаргасан бол Захиалагч урьдчилгаа төлбөрийг ГТН-д заасан хэмжээгээр олгоно. |
| | 5.5. | Захиалагч нь урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг хүлээн авснаас хойш Гүйцэтгэгчид ГТН-д заасан хугацаанд урьдчилгаа төлбөр олгоно. |
| Төлбөрийн нөхцөл | 5.6. | Захиалагч нь төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхийг үндэслэн ГТН-д заасан хугацаанд төлбөрийг төлнө. |
| | 5.7. | Захиалагч гэрээний үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн тухай баримтын хуулбар хувь болон холбогдох баримтыг төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхэд хавсаргахыг шаардаж болно. |
| | 5.8. | Гүйцэтгэгчийн хүсэлтээр Захиалагч ажил хүлээлгэн өгөх хугацааг ГЕН-ийн 4.8-д заасны дагуу сунгасан бол сунгагдсан хугацаагаар Захиалагчийн төлбөр төлөх хугацааг сунгагдсан гэж үзнэ. |
| | 5.9. | Захиалагчийн төлсөн аливаа төлбөрийг ажил, түүний бүрэлдэхүүний хэсгийг хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзэх үндэслэл болохгүй. |
| | 5.10. | Төлбөрийн нэхэмжлэх нь Монгол Улсын Үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байна. |
| | 5.11. | Захиалагч нь алданги болон бусад төлбөр шаардах эрхтэй бол Гүйцэтгэгчид төлөх төлбөрөөс суутгана. |

ЗУРГАА. БАТАЛГАА БА БАТАЛГААТ ХУГАЦАА

- | | | |
|-----------------------|--------|--|
| Урьдчилгаа баталгаа | 6.1. | ГЕН-ийн 5.4-т заасны дагуу урьдчилгаа төлбөр олгохоор бол ГТН-д заасан хэмжээний урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг ГТН-д заасан хугацааны дотор хуульд заасан хэлбэрээр, холбогдох маягтын дагуу ирүүлнэ. |
| Гүйцэтгэлийн баталгаа | 6.2. | Гүйцэтгэлийн баталгаа гаргуулахаар Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол Гүйцэтгэгч нь тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн 3 хувийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг холбогдох маягтын дагуу захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ. Төсвийн жил дамжин хэрэгжих гэрээний гүйцэтгэлийн баталгааг Гүйцэтгэгч жил бүр шинэчлэн ирүүлнэ. |
| | 6.3. | Захиалагч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг Гүйцэтгэлийн баталгаагаар үл маргах журмаар хангуулна: |
| | 6.3.1. | Гүйцэтгэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ аливаа шалтгааны улмаас гүйцэтгээгүй; |
| | 6.3.2. | Гүйцэтгэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй; |
| | 6.3.3. | Гүйцэтгэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон. |
| | 6.4. | Захиалагч Гүйцэтгэлийн баталгаагаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулсан нь Гүйцэтгэгчээс алданги, хохирол шаардах эрхийг хязгаарлахгүй. |

- | | |
|-------------------|--|
| Чанарын баталгаа | <p>6.5. ГЕН-ийн 4.8-д заасны дагуу хугацаа сунгагдсан тохиолдолд Гүйцэтгэгч гүйцэтгэлийн баталгааг мөн хугацаагаар сунгуулна.</p> <p>6.6. Чанарын баталгаа шаардсан тохиолдолд ГЕН-ийн 6.8-д заасан Чанарын баталгаа гаргаснаар Гүйцэтгэлийн баталгааг чөлөөлнө.</p> <p>6.7. Ажлын чанарын баталгааг хангуулах зорилгоор баталгаат хугацаанд Чанарын баталгаа гаргуулж болно. Чанарын баталгаа гаргуулах бол чанарын баталгааны хэмжээг ГТН-д заана.</p> <p>6.8. Гүйцэтгэгч Чанарын баталгааг хуулийн 42.5-д заасны дагуу баталгаажуулж болно.</p> <p>6.9. ГЕН-ийн 6.7-д заасны дагуу баталгаажуулсан тохиолдолд Захиалагч барьцаалсан мөнгийг баталгаанд заасан дүнтэй тэнцэх хэмжээгээр олгоно.</p> <p>6.10. Баталгаат хугацаанд ажилд аливаа доголдол илрээгүй бол Чанарын баталгааг чөлөөлнө.</p> <p>6.11. ГЕН-ийн 8.6-д зааснаар Захиалагч доголдлыг арилгасан бол доголдол арилгахтай холбоотой гарсан зардал, хохирлыг суутгаж, баталгаат хугацаа дуусмагц үлдсэн мөнгийг Гүйцэтгэгчид олгоно.</p> <p>6.12. ГЕН-ийн 8.5-д заасны дагуу доголдлыг арилгасан тохиолдолд баталгаат болон гомдлын шаардлага гаргах хугацаа хэвийн үргэлжилнэ.</p> |
| Баталгаат хугацаа | <p>6.13. Ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсэгт баталгаат хугацаа тогтоох бөгөөд баталгаат хугацааг ГТН-д заана.</p> <p>6.14. Захиалагч нь баталгаат хугацаанд илэрсэн доголдлыг арилгуулахыг Гүйцэтгэгчээс шаардах эрхтэй.</p> |

ДОЛОО. ЭРСДЭЛ БА ДААТГАЛ

- | | | |
|-------------------------|-----------|--|
| Бусдад хохирлыг арилгах | учруулсан | <p>7.1. Ажил гүйцэтгэх хугацаанд Гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгч түүний эрх бүхий этгээдийн аливаа үйлдэл (эс үйлдэхүй)-н улмаас бусдад эдийн болон эдийн бус хохирол (хүний амь нас, эрүүл мэнд) учирсан бол хохирлыг Гүйцэтгэгч хариуцна.</p> <p>7.2. Захиалагч түүний эрх олгогдсон этгээдийн үйлдэл (эс үйлдэхүй)-н улмаас эдийн болон эдийн бус хохирол (хүний амь нас, эрүүл мэнд) учирсан бол Гүйцэтгэгч хариуцахгүй.</p> |
| Захиалагчийн эрсдэл | хүлээх | <p>7.3. Захиалагч дараах эрсдэлийг хариуцна:</p> <p>7.3.1. ажлын үр дүнг захиалагчид шилжүүлснээс хойш ажлын үр дүн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй онцгой нөхцөл байдлын улмаас гэмтсэн, устсан;</p> <p>7.3.2. гүйцэтгэсэн ажлыг хүлээлгэн өгөх мэдэгдэл өгсөн боловч захиалагч ажлыг хүлээн авах үүргээ биелүүлээгүйгээс ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсэг гэмтсэн, устсан;</p> |

- 7.3.3. Захиалагчийн буруутай үйлдэл (эс үйлдэхүй)-н улмаас ажил, материал болон тоног төхөөрөмж гэмтсэн, устсан;
- 7.3.4. Захиалагчийн зураг төслийн алдааны улмаас үүссэн аливаа эрсдэл.
- 7.4. Ажлын доголдлын улмаас захиалагч ажлын үр дүнг хүлээн авахаас татгалзсан бол ажлыг хүлээн авах хүртэлх хугацаанд бий болсон аливаа эрсдэлийг захиалагч хариуцахгүй.
- 7.5. Гүйцэтгэгч нь ажлын явцад учирч болзошгүй эрсдэлийг ажил эхлэх өдрөөс дуусах хүртэл хугацаанд ГТН-д заасан даатгалд даатгуулна.
- 7.6. Захиалагч болон гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгчийн буруутай үйлдэл (эс үйлдэхүй)-ээс гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд учирч болзошгүй хохирлыг Гүйцэтгэгч даатгуулна.
- 7.7. Гүйцэтгэгч нь даатгалын гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг захиалагчийн төлөөлөгчид хүргүүлнэ.
- 7.8. Гүйцэтгэгч даатгалын гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг ирүүлээгүй бол захиалагч уг даатгалын гэрээг байгуулж, даатгалын хураамжийг Гүйцэтгэгчээс гаргуулна.
- 7.9. Даатгалын нөхцөлийг Захиалагчийн төлөөлөгчийн зөвшөөрөлгүйгээр өөрчлөхийг хориглоно.

НАЙМ. ДОГОЛДОЛ, ДАЛД ДОГОЛДОЛ

- Доголдлыг арилгах илрүүлэх, 8.1. Гүйцэтгэгчээс ирүүлсэн ажил, түүний хэсэг нь зөрчил, доголдолгүй байна.
- 8.2. Захиалагчийн төлөөлөгч ажлын явцад зөрчил, доголдолтой байж болзошгүй аливаа ажилд зөрчил, доголдлыг илрүүлэх, уг ажлын далд хэсгийг нээж шалгалт, туршилт явуулах талаар зааварчилгааг Гүйцэтгэгчид өгнө.
- 8.3. Захиалагч хүлээж авсан ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсэгт ГТН-д заасан баталгаат хугацааны дотор зөрчил, доголдол илэрвэл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил, доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг Гүйцэтгэгчид хүргүүлнэ.
- 8.4. Гүйцэтгэгч Доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг хүлээн авмагц доголдол арилгах ажлыг эхлүүлнэ.
- 8.5. Доголдол арилгах тухай мэдэгдэл өгсөн тухай бүр Гүйцэтгэгч уг зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд өөрийн зардлаар арилгана.
- 8.6. Гүйцэтгэгч зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд арилгаагүй бол Захиалагч өөрийн зардлаар арилгаж болно.
- 8.7. Захиалагчийн гаргасан зардлыг Гүйцэтгэгч үл маргах журмаар төлнө.

- | | |
|------------------------|--|
| Далд доголдол | 8.8. Доголдлыг арилгах явцад ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсгийг Захиалагч ашиглаж чадаагүй бол доголдлыг арилгах хугацаагаар баталгаат хугацаа сунгагдана. |
| Зураг төслийн доголдол | 8.9. Ажил хүлээн авсан баримт (акт) үйлдсэн ч ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсэгт илэрсэн, далд доголдол, түүний улмаас үүссэн аливаа үр дагаврыг Гүйцэтгэгч хариуцна. |
| | 8.10. Зураг төслийг Захиалагч боловсруулсан бол зураг төсөлтэй холбоотой аливаа асуудал (зураг төслийн үнэн зөв, түүнээс үүссэн ажлын доголдол гэх мэт)-ыг Захиалагч хариуцна. |
| | 8.11. Гүйцэтгэгч нь өөрийн гүйцэтгэсэн Ажлын зураг төсөл, холбогдох баримт бичгүүд, мэдээлэл ба өгөгдлүүдийн үнэн зөвийг хариуцна. |

ЕС. ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ

- | | |
|--------------------------|---|
| Захиалагч гэрээг цуцлах | 9.1. Захиалагч дараах үндэслэлээр гэрээг цуцалж болно: <ul style="list-style-type: none"> 9.1.1. Гүйцэтгэгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ажлын 5 хоног ажлын талбайг орхисон; 9.1.2. Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацааг тогтоосон боловч үр дүн гараагүй; 9.1.3. Гүйцэтгэгч Гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүргийг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн бусдад шилжүүлсэн, бусдаар гүйцэтгүүлсэн; 9.1.4. Гүйцэтгэгч нь тендерт оролцохдоо буюу гэрээг гүйцэтгэх явцдаа авилгийн гэмт хэрэгт холбогдсон нь шүүх болон холбогдох байгууллагаар тогтоогдсон; 9.1.5. ГТН-д заасан алдангийн нийт дүн гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 50 (тавин) хувиас хэтэрсэн; 9.1.6. Гүйцэтгэгч нийт ажлын 20 (хорь)-аас дээш хувийг нэг буюу түүнээс дээш туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлсэн; 9.1.7. Ажил гүйцэтгэх хугацаанд Гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл дуусаж сунгагдаагүй, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болсон. 9.1.8. Гүйцэтгэгч өөрийн тендерийн давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийн дагуу гэрээний үүргийг биелүүлээгүй, эсхүл хуулийн этгээдийн хувьд тус нөхцөлийг хангахгүй болсон. |
| Гүйцэтгэгч гэрээг цуцлах | 9.2. Захиалагч ГЕН-ийн 9.1-д заасан үндэслэлээс гадна хэдийд ч гэрээг цуцалж болно. |
| | 9.3. Гүйцэтгэгч дараах үндэслэлээр гэрээг цуцалж болно: <ul style="list-style-type: none"> 9.3.1. Захиалагч нь гэрээнд заасан үндсэн үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй бөгөөд тогтоосон нэмэлт хугацаанд биелүүлээгүй; 9.3.2. ГТН-д заасан алдангийн нийт дүн гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 50 (тавин) хувиас хэтэрсэн; |

- 9.3.3. Захиалагч нь ажлыг түр зогсоосон нь гүйцэтгэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд сөргөөр нөлөөлөхөөр бол.
- Гэрээг цуцлах журам
- 9.4. Гэрээг цуцлах тал нь нөгөө талдаа үүргийн зөрчлийг арилгах нэмэлт хугацаа тогтоосон мэдэгдэл хүргүүлнэ. Нэмэлт хугацаа нь үүргийг гүйцэтгэх ердийн боломжит хугацаа байна.
- 9.5. Тогтоосон нэмэлт хугацаанд үүргээ гүйцэтгээгүй эсхүл нэмэлт хугацаа тогтоосон ч үр дүнд хүрэхгүй болох нь илт, ГЕН-ийн 4.8-т зааснаар хугацаа сунгагдсан бол Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа тогтоохгүй байж болно.
- 9.6. Нэмэлт хугацаа тогтоох шаардлагагүй, нэмэлт хугацаа тогтоосон мэдэгдэлд хариу ирүүлээгүй эсхүл тогтоосон хугацаанд зөрчлийг арилгаагүй тохиолдолд гэрээг цуцлах тал нь нөгөө талд гэрээг цуцлах мэдэгдэл хүргүүлнэ.
- 9.7. Гүйцэтгэгч ГЕН-ийн 9.6-т заасан мэдэгдлийг хүлээн авсан бол нэн даруй эсхүл мэдэгдэлд заасан хугацаанд ажлын гүйцэтгэсэн хэсгийг хамгаалах, ажлын талбайг цэвэр аюулгүй нөхцөлд үлдээхэд чиглэснээс бусад цаашид гүйцэтгэх бүх ажлаа зогсоож, Гэрээг цуцлах өдөр хүртэл гүйцэтгэсэн ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсэгт холбогдох баримт бичгүүдийг Захиалагчид баримт (акт үйлдэн)-аар хүлээлгэн өгнө.
- Гэрээг цуцалсны дараах төлбөр
- 9.8. ГЕН-ийн 9.1-д заасны дагуу Гэрээг цуцалсан тохиолдолд Гүйцэтгэгч гэрээг цуцлах өдөр хүртэлх гүйцэтгэсэн ажлын төлбөрийг шаардах эрхтэй.
- 9.9. ГЕН-ийн 9.2-т заасны дагуу Гэрээг цуцалсан тохиолдолд Захиалагч гүйцэтгэгчид дараах төлбөрийг төлнө:
- 9.9.1. Гэрээ цуцлах өдөр хүртэлх гүйцэтгэсэн ажлын төлбөр;
- 9.9.2. Ажлын талбайгаас Гүйцэтгэгчийн тоног төхөөрөмжийг нүүлгэхтэй холбоотой үүссэн зардал;
- 9.9.3. Гэрээг цуцалсантай холбоотойгоор Гүйцэтгэгчээс туслан гүйцэтгэгчид төлөх шаардлагатай болсон аливаа төлбөр;
- 9.9.4. Гүйцэтгэгчээс ажлыг хамгаалах, ажлын талбайг цэвэр, аюулгүй нөхцөлд үлдээхэд зарцуулсан зардал;
- 9.9.5. Гэрээг цуцалсантай шууд холбоотой бусад зардал, учирсан хохирол.

АРАВ. БУСАД ЗААЛТ

- Мэдэгдэл
- 10.1. Талуудын мэдэгдэл, зааварчилгаа, мэдээлэл болон бусад харилцаа төлөөлөгчөөр дамжина.
 - 10.2. Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой бүх мэдэгдэл (зөвшөөрөл, татгалзал, баталгаа, баталгаажуулалт, нэхэмжлэх, гэрчилгээ, шийдвэр, хүсэлт, захидал үүгээр хязгаарлагдахгүй) нь бичгээр үйлдэгдэнэ.
 - 10.3. Мэдэгдлийг биечлэн хүргүүлэх эсхүл баталгаат шуудангаар гэрээ баталгаажуулах маягтад заасан төлөөлөгчийн хаягаар илгээнэ.
 - 10.4. Дараах тохиолдолд мэдэгдлийг хүлээн авсанд тооцно:
 - 10.4.1. баталгаат шуудангаар илгээсэн тохиолдолд шууданд хийсэн өдрөөр төлбөр төлсөн баримтыг үндэслэн;
 - 10.4.2. биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг нөгөө талын төлөөлөх эрх бүхий этгээд хүлээн авсан огноогоор, тэмдэглэлийг үндэслэн.
 - 10.5. Аль нэг тал нь ажлын газрын хаяг, утас, шуудангийн хаягаа сольсон тохиолдолд нөгөө талдаа нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.
 - 10.6. ГЕН-ийн 10.5-д заасан үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг мэдэгдээгүй тал хариуцна.
 - 10.7. Нэн даруй мэдэгдэх шаардлагатай яаралтай мэдэгдлийг ГЕН-ийн 10.2-т зааснаас өөр хэлбэрээр мэдэгдэж болох бөгөөд мэдэгдлийг дараа нь баталгаажуулж бичгээр хүргүүлнэ.
- Төлөөлөгч өөрчлөгдөх
- 10.8. Талууд төлөөлөгчийг өөрийн санаачилгаар өөрчилж болно.
 - 10.9. Төлөөлөгч өөрчлөгдсөн тохиолдолд нэн даруй нөгөө талдаа бичгээр мэдэгдэнэ.
 - 10.10. Мэдэгдэлд төлөөлөгчийн эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, холбоо барих утас (ажлын болон хувийн), цахим шуудангийн хаягийг заавал тусгасан байна.
 - 10.11. Төлөөлөгч өөрчлөгдсөн мэдэгдлийг нөгөө талд хүргүүлснээр өмнөх төлөөлөгчийн эрх, үүрэг дуусгавар болно.
- Ажилд өөрчлөлт, залруулга хийх нөхцөл
- 10.12. Талууд ажлын чанар, үр ашиг, аюулгүй байдлыг сайжруулах зорилгоор ажлын ерөнхий гүйцэтгэлийн хүрээнд хамаарсан, техник технологийн хувьд боломжтой бөгөөд гэрээний хугацаа, үнэд нөлөөлөхгүй бол ажилд өөрчлөлт оруулж болно.
 - 10.13. Гүйцэтгэгч болон Захиалагч өөрчлөлт хийх шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд өөрчлөлтийн төслийг гүйцэтгэгч гаргана.

- 10.14. Захиалагч төслийг үндэслэн ГЕН-ийн 10.12-т заасан нөхцөл, шаардлага хангасан гэж үзвэл өөрчлөлт хийх мэдэгдлийг хүргүүлнэ.
- 10.15. Захиалагчийн зөвшөөрөлгүй өөрчлөлт хийсэнтэй холбоотой техник, технологийн алдаа гарсан, гэрээний хугацаа хэтэрсэн, үнэ өссөн тохиолдолд үр дагаврыг Гүйцэтгэгч хариуцна.
- Гэнэтийн давагдашгүй шинжтэй байдал буюу онцгой нөхцөл хүчний хөндөгч буюу хөндөгч 10.16. Ажлыг гэрээнд заасан хугацаанд гүйцэтгэх боломжгүйд хүргэсэн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд Гүйцэтгэгч энэ тухай нэн даруй Захиалагчийн төлөөлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Бичгээр мэдэгдэх нь хугацаа шаардахаар бол ГЕН-ийн 10.7-д заасан хэлбэрээр урьдчилан мэдэгдэж болно.
- 10.17. Гүйцэтгэгч нь Захиалагчаас зааварчилгаа өгөх хүртэл гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга замыг хайна.
- 10.18. Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд зааварчилгаа өгөх бөгөөд талууд харилцан зөвшилцөж гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга хэмжээг авна.
- 10.19. Гэрээг хэрэгжүүлэх захиалагчийн зааварчилгаа, Гүйцэтгэгчийн авсан арга хэмжээ үр дүнд хүрээгүй тохиолдолд Гүйцэтгэгч ГЕН-ийн 4.5-д заасан хүсэлтийг гаргаж болно.
- Оюуны өмчийн эрх зөрчих 10.20. Ажлыг гүйцэтгэх явцад болон ажил гүйцэтгэсэнтэй холбоотойгоор гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрх зөрчигдсөн нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон бол буруутай тал нь хариуцлагыг хүлээж, холбогдон гарах зардал, хохирлыг арилгана.
- Алданги 10.21. Захиалагч нь төлбөр төлөх үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Гүйцэтгэгчид төлнө.
- 10.22. Гүйцэтгэгч нь ажлыг гэрээнд заасан хугацаанд гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээр ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Захиалагчид төлнө.
- 10.23. Талууд гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан хуулиар тогтоосон болон байгууллагаас нууц гэж нууцалж хамгаалалтад авсан аливаа мэдээллийг нөгөө тал зөвшөөрсөн эсхүл эрх бий байгууллага шаардсанаас бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд задруулахгүй, дамжуулахгүй, нийтэд ил болгохгүй.
- 10.24. Талуудын хувьд нууц мэдээллийг нөгөө талдаа ил болгож байгаа тохиолдолд нууц гэсэн тэмдэглэл хийж, нууцыг задруулахгүй байх мэдэгдлийн хамт өгнө.

Маргаан шийдвэрлэх

- 10.25. Гэрээнээс үүссэн аливаа маргааныг талууд харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.
- 10.26. Маргааныг зөвшилцөж, шийдвэрлэж эс чадвал Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

ГЕН 4.1.	Ажил гүйцэтгэх хугацаа: Ажлын талбай ашиглуулж эхэлснээс хойш 160 хоног байна.
ГЕН 4.2.	Ажил гүйцэтгэх дэлгэрэнгүй хөтөлбөр (төлөвлөгөө) ирүүлэх хугацаа: Гэрээ байгуулснаас хойш ажлын 14 хоногт багтаана.
ГЕН 4.9.	Ажлын явцын тайлан гаргах хуваарь болон ирүүлэх хугацаа: Ажлын явцын тайланг 7 хоног бүр бичгээр гаргаж танилцуулна. - Засварын акт, формулярууд болон гүйцэтгэлийн баримт бичгүүдийг ажил дууссанаас хойш 14 хоногийн дотор багтааж гарган танилцуулна.
ГЕН 5.2.	Үнийн тохируулга: “Хийхгүй”
ГЕН 5.4.	Урьдчилгаа төлбөр олгох эсэх: “Тийм” Эрх бүхий арилжааны банкаар гаргуулсан урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн гэрээний үнийн дүнгийн 30 хүртэл хувь байж болно.
ГЕН 5.5.	Урьдчилгаа төлбөр олгох хугацаа: Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа гаргуулан захиалагчид ирүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоног.
ГЕН 5.6.	Төлбөр төлөх хугацаа: Гэрээ дүгнэсэн өдрөөс хойш 30 хоног Төлбөрийг хэсэгчилсэн төлөх бол төлбөр төлөх үе шатны хугацаа: Төлбөр төлөх үе шатны хуваарийн дагуу засварын нийт ажлын гүйцэтгэл гэрээний үнийн дүнгийн 40%-д гэрээний дүнгийн 30%-ийн санхүүжилт, нийт ажлын гүйцэтгэл 75%-д хүрэхэд дахин гэрээний үнийн дүнгийн 35%-ийг ажил дуусахад гэрээний үнийн дүнгийн 30%-тай тэнцэхүйц үнийн дүнтэй гүйцэтгэсэн ажлын санхүүжилтийг олгож болно.
ГЕН 6.1.	Урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээ: Гэрээний үнийн дүнгийн 30 үртэл хувь Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа ирүүлэх хугацаа: Гэрээ байгуулж ажил эхлэхээс өмнө
ГЕН 6.7.	Чанарын баталгаа: Чанарын баталгаа шаардах эсэх: “Шаардана” Чанарын баталгааны хэмжээ: Гэрээний үнийн дүнгийн 5 хувь
ГЕН 6.13.	Баталгаат хугацаа: Захиалагчид хүлээлгэн өгсөн өдрөөс хойш 1 жил
ГЕН 7.5.	Даатгал: Тухайн барилга байгууламж дээр ажиллах ажилтнуудыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу даатгалд хамруулна.
ГЕН 10.21.	Захиалагчийн төлөх алдангийн хувь: Алдангийн хувь: Хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.1 хувь байх ба гэрээний үнийн дүнгийн 10 хувиас хэтрэхгүй.
ГЕН 10.22.	Гүйцэтгэгчийн төлөх алдангийн хувь: Алдангийн хувь: Хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.1 хувь байх ба гэрээний үнийн дүнгийн 10 хувиас хэтрэхгүй.

ГЭРЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ МАЯГТ

[Тендер шалгаруулалтын нэрийг бичих] гэрээ.

Дугаар № **[Тендер шалгаруулалтын дугаарыг бичих]**

..... хот/аймаг

Нэг талаас **[захиалагчийн нэрийг бичих]** (цаашид “Захиалагч” гэх), нөгөө талаас **[гүйцэтгэгчийн нэрийг бичих]** (цаашид “Гүйцэтгэгч” гэх) нь Гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Гүйцэтгэгчийн хооронд ажил гүйцэтгэх, дагалдах бараа нийлүүлэх, үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид хамтад нь “Ажил” гэх) болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1. Энэ гэрээний дагуу гүйцэтгэх Ажлын үнэ нь **[гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд заасан үнийн дүнг тоогоор болон үсгээр бичих]** төгрөг (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна.
2. Гэрээний үнийг Гүйцэтгэгч **[Гүйцэтгэгчийн нэрийг бичих]**-ийн харилцах **[Банкны нэрийг бичих]** банкны **[дансны дугаар бичих]** дугаар дансанд шилжүүлнэ.
3. Дор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:
 - 3.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
 - 3.2. Гүйцэтгэгч тендер илгээсэн маягт;
 - 3.3. Гэрээний тусгай нөхцөл;
 - 3.4. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
 - 3.5. Гүйцэтгэлийн баталгаа;
 - 3.6. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа;
 - 3.7. Техникийн тодорхойлолт;
 - 3.8. Ажил гүйцэтгэх хуваарь.
4. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:
 - 4.1. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:

Цахим шуудан:

4.2. Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл

Эцэг/эх-ийн нэр:

Нэр:

Албан тушаал:

Ажлын утас:

Гар утас:

Цахим шуудан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]

[Гарын үсэг]_____

ТАМГА

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]

[Гарын үсэг] _____

ТАМГА

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

Огноо: **2024.01.29**
Тендер шалгаруулалтын төрөл: Ажил
Тендер шалгаруулалтын нэр: **Зуух №10 их засвар**
Тендер шалгаруулалтын дугаар: **ДЦСЗ/20240101001**
Нийт төсөвт өртөг: **3,545,719,800**
Тендер шалгаруулалтын арга: Нээлттэй

1. **“Дулааны Гуравдугаар Цахилгаан Станц” ТӨХК** нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: **“үгүй”**
3. Тендерийг **2024 оны 02-р сарын 21-ны өдрийн 09.00 цагаас** өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар илгээх ба тендерийг **2024 оны 02-р сарын 21-ны өдрийн, 09 цаг 10 минутад** нээнэ.
4. Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх: **“Зөвшөөрөхгүй”**
5. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: **“Эрхгүй”**
6. Тендер нь түүнийг нээснээс хойш ажлын 30 өдрийн хугацаанд хүчинтэй байна.
7. Тендерийн баталгаа шаардах эсэх: **“Туйм”**
Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн заасан үнийн бүхий тендерийн баталгааг холбогдох журмын дагуу цахим системээр ирүүлснээр тендер нээх болохыг анхаарна уу.
8. Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: **“Үгүй”**
9. Тендер шалгаруулалтыг хоёр үе шаттай зохион байгуулж байгаа эсэх: **“Үгүй”**
10. Оролцогч цахим системийн үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээх эрхтэй байна.

**Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо,
“Дулааны Гуравдугаар Цахилгаан Станц” ТӨХК-ийн байр,
Хангамжийн хэлтэс, Утас: 11-344111, thepower3_ub@gmail.com**