

БАТЛАВ  
СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА *С. ГОНЧИГНЯМ* С. ГОНЧИГНЯМ

БАЙШИН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ



Байшин цэцэрлэг нь 6х6 хэмжээтэй, 6\*4 харьцаатай гал тогоотой, 2 өрөө бүхий, 6\*10 харьцаатай 60 м<sup>2</sup> байшин байна. Энэ байшин нь палкаар барьсан, төмөр дээвэртэй, бетон суурьтай, паркетин шалтай, урд талдаа 1,2х1,5 хэмжээтэй 3 ширхэг вакум цонхтой, өнгөт хавтан доторлогоотой, 2 хаалгатай, цонхны гадна төмөр хамгаалалттай, модон хаалгатай, бетон довжоотой, хаалга нь зүүн талдаа байна. Хүрэн оохороор будна. Хаалга, гарниз, бааданг цагаанаар будсан байна. Цонх нь дотор талдаа тавцантай байна. Хаалга сайн чанарын цоожтой байна. Цонхны хамгаалалт нь нугастай, цоожтой байна.




Ханыг палктай дүйцэхүйц хөнгөн блок, дүнс байж болно, Блокоор хийвэл шавардаж гоёлын өнгөлгөө хийж, эрүүл мэндэд харшлахгүй будаг, эмүлсээр будсан байх, дүнсээр хийсэн бол доторлогоог хийсэн байх шаардлагатай. Суурийн хундамыг газрын төвшнөөс доош 40 см ухаж, цутгах шаардлагатай. Байшингийн урд хэсэгт 6\*2 м буюу 12 м<sup>2</sup> модон хайсан хашаа хийнэ.

Байшин цэцэрлэгийн материалын тооцоо.Хяналтын төсөв

10х6 байшин барихад шаардагдах материалын төсвийг гаргав

№	материалын нэр	хэмжих нэгж	тоо	нэг бүрийн үнэ	бүгд үнэ
1	Палк 10*15*4	ш	175	32000	5600000
2	банз 3 см	м3	5	330000	1650000
3	банз 5 см, 1 мЗыг пруслэж авах	м3	3	330000	990000
4	цемент 50 кг тай	ш	20	27000	540000
5	Хадаас орос : 120мм- 4кг , 80мм-5кг, 40 мм -1 кг, 150мм-1, 200 мм-1 ,	кг	30	8000	240000
6	Ёорж , эрчлээстэй	ш	175	2300	402500
7	төмөр 4м-14 ш , нугалаасгүй 9м. Үүнд малгай төмөр 2,3 , цонхны хаалтны төмөр 6,7 м, улбар шар өнгө	м	112	18000	2016000
8	төмрийн шруп	хайрцаг	2	30000	60000
9	цонх вакум 120х150	ш	3	500000	1500000
10	хаалга модон	ш	2	300000	600000
11	будаг . Цагаан -5 ,	кг	25	8000	200000
12	шилэн хөвөн	боодол	10	60000	600000
13	өнгөт ислэг	ш	50	30000	1500000
14	оохор	кг	6	5000	30000
15	давс	кг	5	2000	10000
16	будаг шингэлэгч	ш	5	8000	40000
17	шалны паркет чанартай	м2	60	35000	2100000
18	Паркетны дор дэвсэх	м3	56	5000	280000
19	хөөс	ш	6	15000	90000
20	багс , өнхрүүш				18500
21	бензин	л	40	2650	106000
22	масло	л	5	10000	50000
23	дизель түлш	л	100	3770	377000
24	бусад материал , хайрга , элс				1000000
	<b>Нийт дүн</b>				<b>20000000</b>
	Ажлын хөлс				5000000
	<b>Нийт дүн</b>				<b>25000000</b>

АЖЛЫН ХЭСЭГ :

АЖЛЫН ХЭСГИЙН АХЛАГЧ  У.АВАРЗЭД  
ГИШҮҮН  Б.ИЧИНХОРЛОО  
НАРИЙН БИЧИГ  Г.МӨНХОЧИР